ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA – PI
CNPJ: 41.522.103/0001-07
PRAÇA SANTA TERESINHA, S/N – CENTRO – CEP: 64.773-000 – VÁRZEA BRANCA – PI
EMAIL: pm.varzeabranca@gmail.com

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF

Município de Várzea Branca – PI

Processo Judicial nº 0202264-23.2022.4.01.9198

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO	
1ª Parcela (VMAA):	R$ 436.048,86
2ª Parcela (VMAA):	R$ 361.253,41
Total Recebido 1ª e 2ª Parcelas	**R$ 797.302,27**
Rendimentos de Aplicação Financeira:	R$ 86.732,01
TOTAL EM CONTA:	**R$ 884.034,28**
60% - FUNDEF	R$ 530.420,57
40% - FUNDEF	R$ 353.613,71
Conta Corrente (CAIXA):	0728/2200/000572828694-8
Data do depósito:	20 de fevereiro de 2026

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A elaboração do presente Plano de Aplicação atende ao conjunto normativo que rege a destinação dos recursos oriundos de decisões judiciais relativas ao FUNDEF, especialmente:

Norma	Determinação
EC nº 114/2021, art. 5º	Aplicação dos créditos FUNDEF conforme critérios originais do fundo (60% magistério / 40% MDE)
Lei Federal nº 14.325/2022, art. 2º, §único	Mínimo de 60% aos profissionais do magistério, com caráter indenizatório; 40% em ações de MDE
Lei nº 9.394/96 – LDB, art. 70, VI	Obras e equipamentos de ensino são ações legítimas de MDE
IN TCE-PI nº 03/2019 e 03/2020	Exigência de Plano de Ação aprovado antes da movimentação dos recursos
NT nº 01/2022 – TCE-PI (adota NT nº 02/2022 – MPF)	Confirma natureza indenizatória dos 60%; admite destinação dos rendimentos ao MDE quando fundamentada

Leis Municipais nº 392, 393 e 394/2025	Autorização do abono excepcional, abertura de crédito especial e adequação dos beneficiários à Lei Federal nº 14.325/2022

2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O Município de Várzea Branca/PI obteve êxito em ação judicial referente às diferenças do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) do antigo FUNDEF, relativas ao período de 2005 a 2006, no âmbito do processo nº 0202264-23.2022.4.01.9198. Os créditos foram integralmente depositados em conta de titularidade do Município junto à Caixa Econômica Federal em 20 de fevereiro de 2026, conforme extrato bancário acostado a este plano.

O valor total depositado de R$ 884.034,28 é composto por duas parcelas do principal (R$ 436.048,86 e R$ 361.253,41) e pelos rendimentos gerados no período de aplicação judicial (R$ 86.732,01). A aplicação dos recursos obedece rigorosamente aos percentuais e finalidades fixados pela Lei Federal nº 14.325/2022, pela EC nº 114/2021 e pelas Instruções Normativas do TCE-PI.

3. JUSTIFICATIVA PARA O PAGAMENTO DOS 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

3.1 Fundamento Constitucional e Legal

A Emenda Constitucional nº 114/2021, ao tratar dos créditos judiciais decorrentes de complementações ao FUNDEF, determina expressamente que tais valores sejam aplicados "na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do fundo". O parágrafo único do art. 2º da Lei Federal nº 14.325/2022, em consonância com esse mandamento constitucional, estabelece que, do total apurado, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de rateio, com caráter indenizatório.

Esse percentual mínimo reflete a mesma proporção que a Lei nº 9.424/96 – instituidora do FUNDEF, reservava à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. Trata-se, portanto, de uma restituição da parcela que deveria ter sido

repassada a esses profissionais à época, mas não foi, em razão da fixação ilegal do VMAA pela União.

3.2 Natureza Jurídica do Abono

Conforme dispõe o art. 3º da Lei Municipal nº 392/2025 (com a redação dada pela Lei Municipal nº 394/2025), o abono excepcional possui natureza estritamente indenizatória, em decorrência disso, não se incorpora à remuneração ou aos proventos dos beneficiários, não integra a base de cálculo de contribuições previdenciárias ou de assistência à saúde, não é considerado para fins de 13º salário e férias e não constitui rendimento tributável. Esse entendimento é respaldado pela Nota Técnica nº 01/2022 do TCE-PI e pela jurisprudência do STJ e STF sobre a matéria.

3.3 Beneficiários e Critérios de Rateio

Farão jus ao recebimento do abono excepcional os seguintes profissionais, conforme art. 2º da Lei Municipal nº 392/2025 na redação da Lei nº 394/2025:

I – os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função nos quadros do Município, com qualquer forma de vínculo (estatutário, celetista ou temporário), em efetivo exercício na rede pública durante os períodos de repasse a menor do FUNDEF (1997–2006) ou do FUNDEB (2007–2020);

II – os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares nos períodos indicados no inciso anterior, ainda que sem vínculo ativo com a Administração; e

III – os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

O valor do abono será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério, conforme levantamento a ser realizado pela Comissão Municipal instituída no art. 5º da Lei nº 392/2025, composta por representantes do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, de professores efetivos, de professores temporários e do sindicato dos trabalhadores municipais.

4. QUADRO-RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBJETO	VALOR	ANOS
60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – ABONO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R$ 530.420,57	2026
40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVA	R$: 353.613,71	2026

TOTAL	**R$: 884.034,28**	

5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO MDE

5.1 Construção de Quadra Poliesportiva na Creche Municipal Mãe Sarica

O Município de Várzea Branca identificou a necessidade de infraestrutura esportiva na Creche Municipal Mãe Sarica, unidade de educação básica que possui área adequada e carência de espaço coberto para atividades físicas e pedagógicas. A construção da quadra poliesportiva nesta unidade escolar visa atender aos objetivos da LDB (art. 3º, incisos IX e X) e se enquadra nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino previstas no art. 70, inciso VI.

O orçamento global da obra, elaborado com base no SINAPI/PI de maio de 2025, é de R$ 853.775,85. Os recursos do FUNDEF disponíveis para o MDE totalizam R$ 353.613,71, correspondentes ao percentual de 40%. O Município executará a obra de forma proporcional, aplicando todos os recursos disponíveis nesta ação e complementando o saldo remanescente com recursos próprios do Tesouro Municipal ou outras fontes de MDE, mediante medição atestada por engenheiro responsável. A execução está compatibilizada com a autorização orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026 ou em Lei de Créditos Adicionais Suplementares ou Especiais, observando as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Toda a execução dos recursos está prevista para o exercício financeiro de 2026, observando os seguintes marcos:

AÇÃO	PRAZO ESTIMADO	EXERCÍCIO
Aprovação do Plano pelo TCE-PI e liberação dos recursos	Abril / 2026	2026
Levantamento e rateio do abono excepcional (60%)	Abril - Maio / 2026	2026
Pagamento do abono excepcional aos profissionais do magistério	Maio – Junho / 2026	2026
Obras (MDE – Quadra Poliesportiva)	Abril a Dezembro / 2026	2026

Conclusão das obras e prestação de contas	Dezembro / 2026	2026

7. CONCLUSÃO

O Município de Várzea Branca-PI apresenta o presente Plano de Aplicação observando rigorosamente os dispositivos constitucionais, legais e normativos que regem a aplicação dos recursos do precatório do FUNDEF. A destinação de 60% ao magistério (R$ 530.420,57), com caráter indenizatório, encontra amparo expresso na EC nº 114/2021, na Lei Federal nº 14.325/2022 e nas Leis Municipais nº 392 e 394/2025. Os 40% restante (R$ 353.613,71), serão integralmente destinados à construção da quadra poliesportiva na Creche Municipal Mãe Sarica, ação alinhada ao art. 70, VI, da LDB, com execução compatibilizada com a autorização orçamentária nos termos da Lei nº 4.320/1964.

O plano assegura transparência, legalidade, eficiência e finalidade educacional na utilização dos recursos, buscando a devida valorização dos profissionais que atuaram na rede pública municipal durante o período de repasse a menor do FUNDEF e, simultaneamente, o aprimoramento da infraestrutura física das unidades de ensino do Município.

Solicita-se ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí a apreciação e a aprovação do presente Plano, viabilizando a movimentação dos recursos depositados na conta corrente nº 0728/2200/000572828694-8 junto à Caixa Econômica Federal.

Várzea Branca (PI), 08 de Abril de 2026.

TEODORO PAES LANDIM FILHO:99144158300

Assinado digitalmente por TEODORO PAES LANDIM FILHO:99144158300
ND: C=BR, CN=TEODORO PAES LANDIM FILHO:99144158300, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

Teodoro Paes Landim Filho
Secretário Municipal de Educação

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM:39429377353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM:39429377353
ND: C=BR, CN=RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM:39429377353, O=ICP-Brasil, OU=19520630000115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

Raimundo Nonato Alves Paes Landim
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.1005.0000							90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							90.000,00	
4 INVESTIMENTOS						90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		544	999	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		544	999	4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF	12.361.0004.2197.0000							180.000,00
3 DESPESAS CORREN							180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						180.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		544	999	3.3.90.93.00	180.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0004.1008.0000							40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00	
4 INVESTIMENTOS						40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		544	999	4.4.90.51.00	40.000,00			

TOTAL 310.000,00

Obra
CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CRECHE MUNICIPAL (MÃE SARICA)

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 03/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,35%

Encargos
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**33.329,21**	**33.329,21**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,5	461,27	582,81	1.457,02
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade
			DIMENSÕES 2,0X1,25 = 2,5M²		2,5			**2,5000000**
1.2	PROPRIA 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5	3.601,28	4.550,21	22.751,05
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade
			5 MESES DE ADMNISTRAÇÃO LOCAL		5			**5,0000000**
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	126	57,30	72,39	9.121,14
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade
			PERIMETRO= 33+33+30+30=126m²		126,0			**126,0000000**
2			**QUADRA POLIESPORTIVA**		**1**		**587.333,87**	**587.333,87**
2.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**33.077,01**	**33.077,01**
2.1.1	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	297	84,88	107,24	31.850,28
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade
			Volume=33m×30m×0,30m=297,00m³		297			**297,0000000**
2.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,6	79,51	100,46	964,41
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade
			Cálculo do volume de uma sapata: 1,00 × 1,00 × 0,80 = 0,80 3 1,00m×1,00m×0,80m=0,80m. 3 ◇ Volume total para 12 sapatas: 0,80 3 ×		9,6			**9,6000000**
2.1.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,4	86,51	109,30	262,32

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume de aterro por sapata: 1,00 × 1,00 × 0,20 = 0,20 3 1,00mx1,00mx0,20m=0,20m 3 ... Volume total para 12 sapatas: 0,20 ... 3 ×	2,4				**2,4000000**
2.2			**ESTRUTURA METALICA**		**1**		**302.176,60**	**302.176,60**
2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,6	46,48	58,72	35,23
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume por lastro: 1,00 × 1,00 × 0,05 = 0,05 3 1,00mx1,00mx0,05m=0,05m 3 ... Volume total (12 lastros): 0,05 ... 3 × 12 =	0,60				**0,6000000**
2.2.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,58	15,94	20,14	273,50
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			FERRO 5MM	13,58				**13,5800000**
2.2.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,02	11,69	14,77	1.684,07
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			FERRO 10MM	114,02				**114,0200000**
2.2.4	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9,6	813,92	1.028,38	9.872,44
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume total sapata (12 sapatas de 1x1x0,60): 0 , 60 3 × 12 = 7 , 20 3 0,60m 3 ... x12=7,20m 3 ... Volume base dos pilares: 2 ,40 ... 3 2,40m 3	9,60				**9,6000000**
2.2.5	CP-01	Próprio	PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA, INCLUSO TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM (KG)	KG	2000	15,14	19,12	38.240,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2.000 KG	2000,00				**2.000,0000000**
2.2.6	CP-02	Próprio	ESTUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127OU150, PARA VÃOS 10,01 A 20,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)	M²	864	162,72	205,59	177.629,76
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			COBERTURA= 32MX27M = 864,00m²	864				**864,0000000**
2.2.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	860	68,51	86,56	74.441,60

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			COBERTURA= 32MX27M = 864,00m²	860				**860,0000000**
2.3			**MURETA**		**1**		**51.004,35**	**51.004,35**
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,689	79,51	100,46	772,43
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume=51,26m×0,30m×0,50m=7,689m 3	7,689				**7,6890000**
2.3.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	7,689	741,70	937,13	7.205,59
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume=51,26m×0,30m×0,50m=7,689m 3	7,689				**7,6890000**
2.3.3	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	51,26	139,06	175,70	9.006,38
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			51,26m×1,00m=51,26m 2	51,26				**51,2600000**
2.3.4	11201	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m²	76,89	279,62	353,29	27.164,46
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			51,26m×1,50m=76,89m 2	76,89				**76,8900000**
2.3.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	102,52	4,52	5,71	585,38
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			51,26m 2 ×2=102,52m 2	102,52				**102,5200000**
2.3.6	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	102,52	32,36	40,88	4.191,01
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			51,26m 2 ×2=102,52m 2	102,52				**102,5200000**
2.3.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	102,52	12,00	15,16	1.554,20
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			51,26m 2 ×2=102,52m 2	102,52				**102,5200000**

2.3.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	102,52	4,06	5,12	524,90
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			51,26m 2 ×2=102,52m 2	102,52				**102,5200000**
2.4			**MURO**		**1**		**58.892,64**	**58.892,64**
2.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,284	79,51	100,46	430,37
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			1. Valas recalculadas Comprimento total: 2,5 + 7,9 + 33 = 43,4 2,5+7,9+33=43,4m Largura: 0,30 m Profundidade: 0,30 m 43,4 × 0,30 × 0,30 =	4,284				**4,2840000**
2.4.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,12	660,22	834,18	3.436,82
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VOLUME TOTAL DE CONCRETO: Pilares (acima): 2,2975 m³ Pilares (enterrados): 0,525 m³ Viga: 1,302 m³ 2,2975 + 0,525 + 1,302 = 4,1245 3	4,12				**4,1200000**
2.4.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	48,38	70,97	89,67	4.338,23
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Área total de formas: 3 , 38 2 + 45 , 00 2 = 48 , 38	48,38				**48,3800000**
2.4.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140	15,94	20,14	2.819,60
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			FERRO 5MM	140				**140,0000000**
2.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150	12,08	15,26	2.289,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			150KG DE FERRO 8mm	150				**150,0000000**
2.4.6	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	141,49	139,06	175,70	24.859,79
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			ParedeÁrea Total (m²) 1ª parede7,75 2ª parede31,44 3ª parede102,3 Soma total: 7 , 75 + 31 , 44 + 102 , 3 = 141 , 49 2 7,75+31,44+102,3= 141,49m 2	141,49				**141,4900000**

2.4.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	230,9	4,52	5,71	1.318,43
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Soma das áreas (paredes): 6 , 25 + 26 , 70 + 82 , 5 = 115 , 45 2 6,25+26,70+82,5=115,45m 2 Chapisco em ambos os lados: 115 , 45 × 2 =	230,9				**230,9000000**
2.4.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	230,9	35,83	45,27	10.452,84
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Soma das áreas (paredes): 6 , 25 + 26 , 70 + 82 , 5 = 115 , 45 2 6,25+26,70+82,5=115,45m 2 Reboco em ambos os lados: 115 , 45 × 2 = 230	230,9				**230,9000000**
2.4.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	230,9	4,06	5,12	1.182,20
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Soma das áreas (paredes): 6 , 25 + 26 , 70 + 82 , 5 = 115 , 45 2 6,25+26,70+82,5=115,45m 2 Selador em ambos os lados: 115 , 45 × 2 = 230	230,9				**230,9000000**
2.4.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	230,9	12,00	15,16	3.500,44
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Soma das áreas (paredes): 6 , 25 + 26 , 70 + 82 , 5 = 115 , 45 2 6,25+26,70+82,5=115,45m 2 Pintura em ambos os lados: 115 , 45 × 2 = 230	230,9				**230,9000000**
2.4.11	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	6,93	487,09	615,43	4.264,92
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Portão 1: 1 , 20 × 2 , 10 = 2 , 52 2 1,20m×2,10m=2,52m 2 Portão 2: 2 , 10 × 2 , 10 = 4 , 41 2 2,10m×2,10m=4,41m 2 Soma total: 2	6,93				**6,9300000**
2.5			**PISO E PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**142.183,27**	**142.183,27**
2.5.1	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	34,62	152,49	192,67	6.670,23
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Cálculo do volume (m³): 31 , 7 × 21 , 85 × 0 , 05 = ? 31,7×21,85×0,05=? 31 , 7 × 21 , 85 = 692 , 545 2 31,7×21,85=692,545m 2 692 , 545 × 0 , 05 = 34	34,62				**34,6200000**
2.5.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	148,3	88,01	111,20	16.490,96
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			1 , 85 × 30 = 55 , 5 2 1,85×30=55,5m 2 2 , 90 × 32 = 92 , 8 2 2,90×32=92,8m 2 Área total da calçada: 55 , 5 + 92 , 8 = 148 , 3 2	148,3				**148,3000000**

2.5.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	692,54	111,05	140,31	97.170,28
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Piso da quadra: 31 , 7 × 21 , 85 = 692 , 545 2 31,7×21,85=692,545m 2	692,54				**692,5400000**
2.5.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	840,85	19,73	24,92	20.953,98
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			692,55+148,3= 840,85m 2	840,85				**840,8500000**
2.5.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77	9,23	11,66	897,82
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
				77				**77,0000000**
3			**ARQUIBANCADA**		**1**		**119.603,76**	**119.603,76**
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	15,93	79,51	100,46	1.600,32
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume total das valas (paredes + pilares): 13 , 5 + 2 , 43 = 15 , 93 3 13,5+2,43= 15,93m 3	15,93				**15,9300000**
3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	90	86,51	109,30	9.837,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Aterro: 90m² entre as paredes da arquibancada.	90				**90,0000000**
3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,79	660,22	834,18	9.834,98
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Volume total concreto (pilares + vigas) 7 , 29 + 4 , 5 = 11 , 79 3 7,29+4,5= 11,79m 3	11,79				**11,7900000**
3.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	180	15,94	20,14	3.625,20
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			FERRO 5MM	180				**180,0000000**
3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	359,94	12,08	15,26	5.492,68

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			912×0,395=359,94kg	359,94				**359,9400000**
3.6	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	390	139,06	175,70	68.523,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Considerar tijolo deitado para as valas.	390				**390,0000000**
3.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	123	4,52	5,71	702,33
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Chapisco apenas nas paredes externas.	123				**123,0000000**
3.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	123	35,83	45,27	5.568,21
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Reboco apenas nas paredes externas.	123				**123,0000000**
3.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	243	4,06	5,12	1.244,16
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			selador apenas nas paredes externas + piso arquibancada	243				**243,0000000**
3.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	243	12,00	15,16	3.683,88
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			selador apenas nas paredes externas + piso arquibancada	243				**243,0000000**
3.11	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	120	62,61	79,10	9.492,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Piso Arquibancada. 80cm	120				**120,0000000**
4			**VESTUARIOS E BANHEIROS**		**1**		**56.524,85**	**56.524,85**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,394	79,51	100,46	240,50
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2,178+0,216= 2,394m 3	2,394				**2,3940000**

4.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,61	660,22	834,18	1.343,02
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			0,875(pilares)+0,735(viga)= 1,61m 3	1,61				**1,6100000**
4.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120	15,94	20,14	2.416,80
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			FERRO 5MM	120				**120,0000000**
4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,38	12,08	15,26	921,39
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			FERRO TOTAL (PILARES + VIGAS) 22 , 12 + 38 , 71 = 60 , 83 22,12+38,71= 60,83kg	60,38				**60,3800000**
4.5	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	70,18	139,06	175,70	12.330,62
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Área total de alvenaria 48 , 14 + 22 , 04 = 70 , 18 2 48,14+22,04= 70,18m 2	70,18				**70,1800000**
4.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	140,36	4,52	5,71	801,45
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			chapisco será aplicado em ambos os lados: 70 , 18 × 2 = 140 , 36 2 70,18x2= 140,36m 2	140,36				**140,3600000**
4.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	140,36	35,83	45,27	6.354,09
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Reboco será aplicado em ambos os lados: 70 , 18 × 2 = 140 , 36 2 70,18x2= 140,36m 2	140,36				**140,3600000**
4.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	140,36	12,00	15,16	2.127,85
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			pintura será aplicado em ambos os lados: 70 , 18 × 2 = 140 , 36 2 70,18x2= 140,36m 2	140,36				**140,3600000**
4.9	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	42,27	143,26	181,00	7.650,87

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Área total de revestimento cerâmico: Piso: 11,97 m² Paredes: 30,30 m² 11 , 97 + 30 , 30 = 42 , 27 2 11,97+30,30=42,27m 2	42,27				**42,2700000**
4.10	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,72	755,20	954,19	6.412,15
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			0,80×2,10=1,68m 2 Total para 4 portas: 1 , 68 × 4 = 6 , 72 2 1,68×4= 6,72m 2	6,72				**6,7200000**
4.11	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,2	589,81	745,22	894,26
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Medidas de cada janela: Largura: 0,50 m Altura: 1,20 m Área de uma janela: 0 , 50 x 1 , 20 = 0 , 60 2 0,50x1,20=0,60m 2 Total para 2 janelas: 0	1,20				**1,2000000**
4.12	C0802	SEINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	m²	31,54	149,35	188,70	5.951,59
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Area cobertura: 16 , 60 × 1 , 90 = 31 , 54 2 16,60×1,90= 31,54m 2	31,54				**31,5400000**
4.13	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	511,81	646,67	1.293,34
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 unidades	2				**2,0000000**
4.14	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	786,02	993,13	1.986,26
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 unidades	2				**2,0000000**
4.15	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	4	195,88	247,49	989,96
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
				4				**4,0000000**
4.16	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	439,59	555,42	1.110,84
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 unidades	2				**2,0000000**

4.17	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	160,28	202,51	405,02
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 unidades	2				**2,0000000**
4.18	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	417,95	528,07	2.112,28
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			4 unidades	4				**4,0000000**
4.19	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	233,99	295,64	1.182,56
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			4 unidades	4				**4,0000000**
5			**INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA**		**1**		**12.096,41**	**12.096,41**
5.1	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	542,63	685,61	685,61
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	1				**1,0000000**
5.2	96800	SINAPI	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	24	12,96	16,37	392,88
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			24 metros	24				**24,0000000**
5.3	96799	SINAPI	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	20	9,49	11,99	239,80
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			20 metros	20				**20,0000000**
5.4	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	8	184,40	232,98	1.863,84
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			8 Pontos	8				**8,0000000**
5.5	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8	101,47	128,20	1.025,60
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			8 pontos	8				**8,0000000**

5.6	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	2	111,26	140,57	281,14
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 Pontos	2				**2,0000000**
5.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	3.010,51	3.803,77	7.607,54
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 sumidouro	2				**2,0000000**
6			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**19.205,28**	**19.205,28**
6.1	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1	106,26	134,25	134,25
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	1				**1,0000000**
6.2	C2086	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	UN	2	226,81	286,57	573,14
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	2				**2,0000000**
6.3	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	12	34,08	43,06	516,72
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	12				**12,0000000**
6.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	4,51	5,69	4.552,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Metros	800				**800,0000000**
6.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	7,04	8,89	7.112,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			800 metros	800				**800,0000000**
6.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	10,79	13,63	1.363,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade

			100 metros	100				**100,0000000**
6.7	4037	ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	20	8,50	10,73	214,60
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	20				**20,0000000**
6.8	91913	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	14,98	18,92	18,92
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	1				**1,0000000**
6.9	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	10	32,75	41,37	413,70
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	10				**10,0000000**
6.10	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12	12,09	15,27	183,24
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	12				**12,0000000**
6.11	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	400	7,74	9,77	3.908,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			metros	400				**400,0000000**
6.12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	90,63	114,51	114,51
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	1				**1,0000000**
6.13	10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4	20,03	25,30	101,20
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Unidade	4				**4,0000000**
7			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**		**25.682,47**	**25.682,47**
7.1	103775	SINAPI	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	294	2,47	3,12	917,28
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Rede de proteção ao redor da quadra	294				**294,0000000**

7.2	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	4.270,65	5.395,96	5.395,96
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 traves	1				**1,0000000**
7.3	103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.542,49	3.212,43	3.212,43
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			2 Postes	1				**1,0000000**
7.4	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	990	12,92	16,32	16.156,80
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Area Total: 33x30 m = 990m²	990				**990,0000000**

Total sem BDI	**675.781,62**
Total do BDI	**177.994,23**
Total Geral	**853.775,85**

Matheus Lima Macedo
Engenheiro Civil
Crea: 41733 PI RN: 1921483970
CPF: 077.114.313.33

MATHEUS LIMA MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
RN:1921483970

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 08/04/2026 12:40:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 08/04/2026 12:44:05**