OFÍCIO Nº 143 /2026 – GAB.

Água Branca – PI, 08 de outubro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI
Teresina – PI

Assunto: Encaminhamento do Plano de Aplicação Consolidado dos Recursos dos Precatórios do FUNDEF – 40%.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI o Plano de Aplicação Consolidado dos Recursos dos Precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, referente à primeira, segunda e terceira parcelas dos recursos destinados ao Município de Água Branca – PI.

O referido Plano tem por finalidade consolidar a aplicação dos recursos correspondentes à parcela de 40% (quarenta por cento) dos precatórios do FUNDEF, destinados à construção do Ginásio Poliesportivo João Tataíra, para atendimento compartilhado dos alunos da Escola Municipal Maria de Sousa e da Escola Municipal Joaquim Parente, visando ao fortalecimento das atividades educacionais, esportivas e pedagógicas desenvolvidas pelas mencionadas unidades escolares.

Ressaltamos que a consolidação tem por objetivo apresentar, de forma unificada, o planejamento da aplicação dos recursos provenientes das três parcelas, conferindo maior transparência, clareza e controle à execução financeira e orçamentária, em observância à legislação pertinente.

Diante do exposto, encaminhamos o documento para conhecimento, acompanhamento e apreciação por essa Corte de Contas.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.10.09 11:16:14 -03'00'
2026.002.21931

José Ribeiro da Cruz Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
Município de Água Branca – PI

Plano Consolidado de Aplicação dos Precatórios do FUNDEF

Primeira, segunda e terceira parcelas da fração de 40%

1 - Apresentação e objetivo

O Município de Água Branca, Estado do Piauí, apresenta o Plano Consolidado de Aplicação dos recursos correspondentes à fração de 40% da primeira, da segunda e da terceira parcelas dos precatórios do FUNDEF, com o objetivo de financiar a construção do Ginásio Poliesportivo João Tataíra, destinado ao atendimento compartilhado dos alunos das Escolas Municipais Maria de Sousa e Joaquim Parente.

A construção possui finalidade educacional e integra as ações de melhoria da infraestrutura de ensino das escolas mencionadas. O ginásio será utilizado como espaço pedagógico para aulas de Educação Física, práticas esportivas escolares e atividades previstas nos projetos pedagógicos das duas unidades.

Este plano consolida, em um único instrumento, a destinação das três parcelas, anteriormente tratadas em planos distintos, mantendo a identificação dos recursos e sua aplicação no mesmo objeto. Os recursos decorrem das diferenças de repasses do FUNDEF discutidas no processo nº 0174488-14.2023.4.01.9198.

2 - Objeto e público atendido

Objeto: construção do Ginásio Poliesportivo João Tataíra, destinado ao atendimento compartilhado dos alunos das Escolas Municipais Maria de Sousa e Joaquim Parente, na zona urbana de Água Branca/PI, conforme o projeto técnico de engenharia e o respectivo cronograma físico-financeiro.

Público atendido: alunos matriculados nas Escolas Municipais Maria de Sousa e Joaquim Parente. A utilização do ginásio deverá ser organizada pelas unidades escolares e pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com os horários das aulas, o planejamento pedagógico e as atividades escolares.

A finalidade da obra consiste em assegurar aos alunos dessas escolas condições adequadas, seguras e acessíveis para a realização de atividades curriculares e complementares, contribuindo para a aprendizagem e para o desenvolvimento físico, social e emocional dos estudantes.

3 - **Da origem dos recursos e da utilização dos Rendimentos Financeiros**

A aplicação abrangerá os montantes correspondentes à fração de 40% das três parcelas, mantidos em contas específicas do Banco do Brasil, agência 0888-5. A parcela correspondente à fração de 60% não integra o financiamento previsto neste plano.

Origem	Conta corrente	Valor previsto
1ª e 2ª parcelas - fração de 40%	40939-1 e 45705-1	R$ 2.549.045,14
3ª parcela - fração de 40%	47473-8	R$ 1.071.145,79
Total consolidado dos precatórios	Três contas específicas	R$ 3.620.190,93

O montante consolidado inicialmente apurado corresponde a **R$ 3.620.190,93 (três milhões, seiscentos e vinte mil, cento e noventa reais e noventa e três centavos)**, conforme levantamento financeiro realizado em período anterior.

Ressalta-se, entretanto, que o referido valor não representa o saldo financeiro atualizado das contas bancárias, tendo em vista que os recursos permanecem aplicados, gerando rendimentos financeiros que proporcionam o acréscimo dos valores disponíveis.

Os recursos correspondentes à fração de 40% da segunda parcela dos precatórios do FUNDEF foram creditados em 09 de setembro de 2025, na conta bancária nº 45.705-1, enquanto os recursos referentes à terceira parcela foram creditados em 26 de maio de 2026, na conta bancária nº 47.473-8.

Registra-se, ainda, que, por ocasião do recebimento da primeira parcela dos precatórios do FUNDEF, o Município de Água Branca/PI destinou **67,18% dos recursos aos profissionais do magistério**, percentual superior ao mínimo legal de 60%.

Nesse contexto, **os rendimentos provenientes das aplicações financeiras dos recursos vinculados à fração de 40% integrarão as disponibilidades financeiras destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino**, podendo ser utilizados pelo Município, observadas as disposições legais e orçamentárias pertinentes, inclusive na construção do Ginásio Poliesportivo João Tataíra, destinado ao atendimento compartilhado dos alunos da Escola Municipal Joaquim Parente e da Escola Municipal Maria de Sousa.

4 - Aplicação e fontes de financiamento

O investimento previsto para a construção do ginásio é de R$ 4.618.723,78 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), com a seguinte composição:

Fonte de financiamento	Valor
Precatórios do FUNDEF - fração de 40% das três parcelas	R$ 3.620.190,93
Complementação por outras fontes do orçamento municipal	R$ 998.532,85
Investimento total previsto	R$ 4.618.723,78

Os desembolsos acompanharão as medições dos serviços efetivamente executados e o cronograma físico-financeiro do projeto. Eventual utilização de rendimentos adicionais deverá ser refletida no demonstrativo financeiro, com o correspondente ajuste da complementação, de modo a evitar duplicidade na apuração das fontes de financiamento.

A execução orçamentária observará as dotações consignadas no orçamento vigente, bem como os créditos adicionais legalmente autorizados. Nesse sentido, a **Lei Municipal nº 764** autoriza a abertura de crédito adicional especial, mediante a utilização de recursos provenientes de superávit financeiro, com fundamento no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, em consonância com a **Lei Orçamentária Anual nº 751, de 26 de dezembro de 2025**.

Os respectivos decretos de abertura de créditos adicionais serão encaminhados a esta Corte de Contas à medida que forem editados, observadas as exigências legais e regulamentares, de modo a assegurar o devido suporte orçamentário à execução das despesas relativas à **construção do Ginásio Poliesportivo João Tataíra, destinado ao atendimento compartilhado dos alunos da Escola Municipal Maria de Sousa e Joaquim Parente**, no exercício financeiro de 2026.

5 - Justificativa e resultados esperados

A construção permitirá ampliar os espaços de aprendizagem das Escolas Municipais Maria de Sousa e Joaquim Parente, oferecendo ambiente apropriado para as aulas de Educação Física e para o esporte educacional. A destinação dos recursos está orientada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por meio da melhoria da infraestrutura utilizada pelos alunos dessas unidades.

- Ampliar as condições para a realização de aulas práticas de Educação Física, articuladas ao currículo e ao planejamento dos professores.

- Desenvolver atividades esportivas escolares, jogos interclasses e projetos pedagógicos das duas escolas.
- Estimular a participação dos alunos nas atividades escolares, fortalecendo o vínculo com suas respectivas escolas e contribuindo para a permanência e a aprendizagem.
- Promover hábitos saudáveis e valores de cooperação, disciplina e respeito, mediante atividades físicas orientadas.
- Assegurar condições de acessibilidade e participação dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.
- Possibilitar a realização de apresentações, projetos interdisciplinares e outras atividades educacionais das escolas mencionadas.

6 - Prazo e execução

O prazo previsto para a execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da emissão da ordem de serviço, conforme o cronograma físico-financeiro do projeto técnico de engenharia. As etapas, os quantitativos, as especificações e as medições deverão estar em conformidade com o projeto aprovado e com os instrumentos da contratação.

7 - Acompanhamento e avaliação

A Secretaria Municipal de Finanças acompanhará os empenhos, as liquidações e os pagamentos, bem como a disponibilidade nas contas específicas e a identificação das despesas por fonte de recursos. Os registros deverão permitir a rastreabilidade da aplicação dos montantes consolidados e dos respectivos rendimentos.

A equipe técnica designada fiscalizará a execução da obra, verificará a qualidade dos materiais e dos serviços e realizará as medições necessárias aos pagamentos. O controle interno acompanhará a regularidade dos atos e recomendará as correções que se fizerem necessárias.

A Secretaria Municipal de Educação e as duas escolas acompanharão a finalidade pedagógica do ginásio. A avaliação abrangerá a conclusão física da obra, a execução financeira, o cumprimento dos prazos, a acessibilidade e, após a entrega, a efetiva utilização do espaço pelos alunos em aulas e atividades escolares.

8 - Prestação de contas e transparência

A prestação de contas deverá reunir os documentos relativos à contratação, o projeto e o cronograma, as ordens de serviço, os empenhos, as notas fiscais, as medições, as liquidações e os comprovantes de pagamento, além dos extratos e das conciliações bancárias.

O demonstrativo financeiro identificará os recursos das três parcelas, seus rendimentos e a complementação por outras fontes, comparando os valores previstos com os

efetivamente executados. As informações relativas à aplicação dos recursos e à execução da obra serão disponibilizadas no Portal da Transparência.

A documentação de acompanhamento educacional deverá evidenciar a vinculação do Ginásio Poliesportivo João Tataíra às Escolas Municipais Maria de Sousa e Joaquim Parente e sua utilização para o atendimento dos alunos dessas unidades.

9 - Considerações finais

O presente plano consolida a aplicação da fração de 40% da primeira, da segunda e da terceira parcelas dos precatórios do FUNDEF para uma única finalidade: a construção do Ginásio Poliesportivo João Tataíra, destinado ao atendimento compartilhado dos alunos das Escolas Municipais Maria de Sousa e Joaquim Parente, integrantes da rede pública municipal de ensino de Água Branca/PI.

A execução e a utilização do ginásio deverão preservar essa finalidade educacional, integrando-se às aulas de Educação Física e às demais atividades pedagógicas das escolas, observados o projeto técnico, o planejamento escolar e os controles físico, financeiro e contábil.

A consolidação financeira deverá ser acompanhada de extratos atualizados e da memória de cálculo dos saldos e rendimentos, assegurando a correspondência entre os valores previstos e a disponibilidade efetiva nas contas específicas.

Água Branca/PI, 07 de outubro de 2026.

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.10.08 13:59:49 -03'00'
2026.002.21931

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA

MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA - PI

OUTUBRO/2026

PROJETO: CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA
MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA – PI
LOCAL: ZONA URBANA

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA

SUMÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO 5
1. APRESENTAÇÃO 5
2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 5
3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 5
4. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 5
5. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 6
6. JUSTIFICATIVA 7
7. OBJETIVOS 7
8. METAS 8
9. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 8
10. DESCRIÇÃO DO PROJETO 8
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 10
INTRODUÇÃO 14
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: 14
PLACA DA OBRA: 14
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 15
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15
1.1. Demolição de Alvenaria – Forma Mecanizada 15
1.2. Demolição de Piso em Concreto Simples – Mecanizada 15
1.3. Demolição de Lajes em Concreto Armado – Mecanizada 15
1.4. Carga, Manobra e Descarga de Entulho 15
1.5. Transporte de Entulho com Caminhão Basculante 16
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 16

2.1. Placa de Obra 16
2.2. Tapume Metálico 16
2.3. Instalações Provisórias – Luz, Força, Telefone e Lógica 16
2.4. Ligação Provisória de Água e Sanitário 16
2.5. Barracão para Banheiro e Vestiário 16
2.6. Barracão para Escritório 16
2.7. Barracão Fechado para Depósito de Materiais 17
2.8. Locação Convencional da Obra 17
2.9. Limpeza Mecânica da Área 17
3. MOVIMENTO DE TERRA 17
3.1. Aterro Mecanizado de Vala com Retroescavadeira 17
3.2. Escavação Mecânica para Viga Baldrame ou Sapata 17
3.3. Preparo de Fundo de Vala 17
3.4. Reaterro Mecanizado de Vala 17
4. INFRAESTRUTURA 18
4.1. Lastro de Concreto Magro 18
4.2. Formas para Sapatas e Vigas Baldrame 18
4.3. Armação das Fundações 18
4.4. Concreto fck = 25 MPa 18
5. SUPERESTRUTURA 18
5.1. Armação de Pilares e Vigas 18
5.2. Concreto Estrutural fck = 25 MPa 18
6. PAREDES E PAINÉIS 18
6.1. Alvenaria de 9 cm 18
6.2. Alvenaria de 14 cm 19
7. ESQUADRIAS 19
7.1. Portas de Aço 19
7.2. Portas de Ferro 19
7.3. Janelas em Alumínio 19
8. COBERTURA E FORRO 19
8.1. Estrutura Treliçada Tipo Fink 19
8.2. Telhamento com Telha de Aço/Alumínio 19

8.3. Cumeeira 19
8.4. Calhas em Chapa Galvanizada 19
8.5. Forro em Réguas de PVC 19
9. IMPERMEABILIZAÇÃO 20
9.1. Emulsão Asfáltica – 2 Demãos 20
10. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 20
10.1. Chapisco 20
10.2. Emboço 20
10.3. Revestimento Cerâmico em Paredes 20
11. PISOS 20
11.1. Contrapiso 20
11.2. Cerâmica 40x40 cm 20
11.3. Piso em Granilite / Marmorite 20
11.4. Bancadas em Granito 20
11.5. Piso Emborrachado Anti-impacto 20
12. PINTURAS E ACABAMENTOS 21
12.1. Massa Corrida 21
12.2. Fundo Selador Acrílico 21
12.3. Pintura Látex Acrílica Premium 21
12.4. Demarcação de Quadra Poliesportiva 21
13. INSTALAÇÕES PREDIAIS 21
13.1. Instalações Hidráulicas 21
13.2. Instalações Sanitárias 21
13.3. Instalações Elétricas 21

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Água Branca - PI apresenta o Projeto Técnico de Engenharia para Execução da obra de CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA, destinada ao atendimento compartilhado da Escola Municipal Maria de Sousa e Escola Municipal Joaquim Parente, a ser executada na zona urbana do Município de Água Branca-PI.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

- **PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PI.
- **OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUCICIPAL MARIA DE SOUSA E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PARENTE.
- **INVESTIMENTO:** R$ 4.589.158,89 (quatro milhões quinhentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS

O município está localizado na microrregião do Médio Parnaíba Piauiense, compreendendo uma área de 96.84 km², tendo como limites os municípios de Monsenhor Gil ao norte, ao sul São Gonçalo do Piauí e Hugo Napoleão, a leste Barro Duro e a oeste Agricolândia e São Pedro do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 05º53’24” de latitude sul e 42º38’16” de longitude oeste de Greenwich e situa-se a 98 km de Teresina.

4. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos *site*s do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei nº 979, de 30/04/1954. A população total, segundo o Censo 2022 do IBGE, é de 17.573 habitantes e uma densidade demográfica de 181,46

hab/km². Com relação a educação, 99.17% da população entre 6 e 14 anos de idade são alfabetizadas.

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Equatorial Piauí.

A economia do município A agricultura praticada no município é baseada na produção de arroz, feijão, milho e mandioca, além, de caju, manga e abacaxi.

5. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

As condições climáticas do município de Água Branca (com altitude da sede a 210 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 26ºC e máximas de 37ºC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (com registro de 1600 mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. Os meses de janeiro, fevereiro e março correspondem ao trimestre mais úmido (IBGE, 1977).

Os solos da região são provenientes da alteração de arenito, argilito, folhelho e siltito argiloso. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelhoamarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais de floresta sub-caducifólia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine *et al.,*1986).

As formas de relevo compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. Seqüência de platôs e chapadas de altitudes médias de 600 a 400 metros acima do nível do

mar, podendo alcançar 800 metros (Jacomine *et al.,* 1986).

6. JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Água Branca vem, através deste projeto, propor a CONSTRUÇÃO do Ginásio Poliesportivo João Tataíra na zona urbana do município, com o objetivo de proporcionar à Escola Municipal Maria de Sousa e à Escola Municipal Joaquim Parente um espaço adequado para realização de atividades esportivas.

Essa obra se justifica pelo cumprimento do Art. 26 e Art. 27 da LDB nº 9.394/96 e da BNCC, que estabelece a Educação Física como componente curricular obrigatório, voltada para o desenvolvimento integral do aluno. A ausência de ginásio coberto impede o cumprimento da carga horária com qualidade e a diversificação das práticas corporais (futsal, voleibol, basquete, handebol, capoeira, ginástica).

Além disso, a construção de um único ginásio para atender duas escolas vizinhas representa economicidade e eficiência, conforme princípio do Art. 37 da CF/88. Ao invés de duas estruturas menores, uma estrutura padrão com capacidade para atender as duas unidades.

Convém mencionar que o ginásio poliesportivo será um espaço de prevenção à evasão escolar, ao uso de drogas e à ociosidade dos alunos das duas escolas.

Ressalta-se que a prática regular de esportes reduz agravos de saúde como obesidade, hipertensão e ansiedade.

É importante destacar que o Piauí é um dos estados com maior incidência solar do país. Portanto, o ginásio poliesportivo coberto garante proteção contra radiação UV, chuvas e proporciona segurança.

7. OBJETIVOS

Proporcionar infraestrutura esportiva e educacional adequada que garanta o desenvolvimento físico, social e cognitivo dos alunos da Escola Municipal Maria de Sousa e Escola Municipal Joaquim Parente.

Além disso, essa obra tem como objetivos específicos:

- Garantir espaço coberto e seguro para aulas de Educação Física de duas escolas

municipais;

- Incentivar a prática de diversas atividades esportivas;
- Reduzir a evasão escolar por meio de atividades atrativas no contraturno;

8. METAS

Construção de um Ginásio Poliesportivo destinado ao atendimento compartilhado da Escola Municipal Maria de Sousa e Escola Municipal Joaquim Parente, a ser executado na zona urbana do Município de Água Branca-PI.

9. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Os custos para implantação desta obra no Município de Água Branca contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneração no valor de 114,54%.

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos N° 2622/2013 – TCU Plenário, e Lei N° 13.161/2015.

10. DESCRIÇÃO DO PROJETO

10.1. **Localização:**

O Ginásio está localizada na zona urbana do município de Água Branca-PI, Rua Ribeiro Gonçalves X Rua Treze de Maio, com coordenadas geográficas 5°53'35.86"S, 42°38'23.60"O.

Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel:

O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal de Água Branca (PI) sendo área de domínio público.

Comprovação dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das obras.

Cronograma Físico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, para execução da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

PROJETO: CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA
MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA – PI
LOCAL: ZONA URBANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

PROJETO: CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA
MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA – PI
LOCAL: ZONA URBANA

FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12




FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

PROJETO: CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA
MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA – PI
LOCAL: ZONA URBANA

FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21




FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

PROJETO: CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA
MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA – PI
LOCAL: ZONA URBANA

FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30




FOTO 31



FOTO 32



INTRODUÇÃO

O objetivo das especificações é estabelecer normas e critérios para a execução do Projeto de um **Ginásio Poliesportivo destinado ao atendimento compartilhado da Escola Municipal Maria de Sousa e Escola Municipal Joaquim Parente**, na zona urbana do município de Água Branca - PI, de modo que os materiais, procedimentos para execução e controle e medição de todos os serviços previstos atendam aos critérios de qualidade estabelecidos em norma.

As Especificações estão divididas de acordo com o orçamento. Serão discriminados todos os serviços que englobam os itens da planilha resumo. Seguindo o orçamento serão especificados individualmente, nessa ordem, os seguintes serviços:

- Administração Local da Obra;
- Placa da Obra;
- Construção de um ginásio poliesportivo;

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

• Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais;

• Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, especificados como administração local.

PLACA DA OBRA:

• A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 3,00 m, com formato e inscrições a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporções de placas de obra. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 1ª qualidade 2,5x7,5 cm e peças de madeira de 3ª qualidade 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra, conforme modelo em anexo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Os serviços de demolição compreendem a remoção de elementos existentes em alvenaria, concreto simples e concreto armado, bem como o manejo e transporte dos resíduos gerados. Todas as atividades deverão atender às normas de segurança do trabalho, com isolamento físico da área, sinalização adequada e controle ambiental.

1.1. Demolição de Alvenaria – Forma Mecanizada

A demolição de alvenarias de qualquer tipologia será realizada de forma mecanizada, com rompedores e marteletes adequados. A atividade incluirá:

- Quebra e desmonte dos elementos construtivos;
- Remoção total dos fragmentos;
- Cuidados para não danificar estruturas que serão mantidas;
- Adoção de procedimentos para minimizar poeira e vibração.

Não haverá reaproveitamento de material demolido.

1.2. Demolição de Piso em Concreto Simples – Mecanizada

Consiste na remoção, por martelete mecânico, de toda a camada de concreto simples existente.

Inclui:

- Fragmentação;
- Levantamento dos resíduos;
- Limpeza do subleito.

1.3. Demolição de Lajes em Concreto Armado – Mecanizada

Remoção mecanizada de lajes e elementos estruturais em concreto armado, com controle rigoroso para evitar impactos às áreas adjacentes. Todos os equipamentos deverão ser operados por profissionais habilitados.

1.4. Carga, Manobra e Descarga de Entulho

A carga dos resíduos provenientes das demolições será feita com escavadeira hidráulica, e o descarregamento será livre em área indicada pela fiscalização. Inclui:

- Manobra de caminhões;
- Acomodação adequada do material na caçamba;

- Controle de poeira e de segurança operacional.

1.5. Transporte de Entulho com Caminhão Basculante

Consiste no transporte dos resíduos até 30 km, contabilizado por m³ x km. O transporte seguirá:

- Normas de trânsito vigentes;
- Uso de lona obrigatória;
- Rotas autorizadas pela fiscalização.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares envolvem a preparação da área e a implantação da infraestrutura temporária necessária para execução da obra.

2.1. Placa de Obra

Fornecimento e instalação de placa informativa com dimensões e layout determinados pelo órgão público contratante, fabricada em chapa galvanizada com estrutura em madeira.

2.2. Tapume Metálico

Cercamento perimetral com telhas metálicas, fixadas em estrutura adequada, garantindo isolamento da obra e segurança dos trabalhadores e do público.

2.3. Instalações Provisórias – Luz, Força, Telefone e Lógica

Implantação de ligações provisórias de energia elétrica e pontos de comunicação para atendimento às atividades de obra.

2.4. Ligação Provisória de Água e Sanitário

Fornecimento das conexões necessárias para abastecimento provisório de água e implantação de ponto sanitário de obra.

2.5. Barracão para Banheiro e Vestiário

Estrutura provisória com instalações sanitárias e vestiário para atendimento aos trabalhadores, respeitando normas de higiene e segurança.

2.6. Barracão para Escritório

Área administrativa provisória destinada à gestão da obra, com materiais novos e acabamento funcional.

2.7. Barracão Fechado para Depósito de Materiais

Ambiente fechado para armazenamento de materiais e insumos, garantindo organização e proteção contra intempéries.

2.8. Locação Convencional da Obra

Implantação de gabarito em tábuas corridas, ponteleado a cada 1,50 m, garantindo precisão na marcação dos eixos conforme projeto.

2.9. Limpeza Mecânica da Área

Limpeza de camada vegetal e pequenas árvores com trator de esteiras, preparando o terreno para execução dos serviços.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Aterro Mecanizado de Vala com Retroescavadeira

Execução de aterro em valas com solo argilo-arenoso, compactado conforme projeto. Inclui:

- Distribuição do material;
- Camadas regulares;
- Compactação mecânica.

3.2. Escavação Mecânica para Viga Baldrame ou Sapata

Escavação com mini-escavadeira, atendendo:

- Dimensões dos elementos estruturais;
- Limites de profundidade;
- Estabilidade das paredes da vala.

3.3. Preparo de Fundo de Vala

Ajuste e nivelamento do fundo das escavações, garantindo superfície regular para assentamento do concreto magro.

3.4. Reaterro Mecanizado de Vala

Reposição de solo em valas com compactação por soquete mecânico, utilizando material de 1ª categoria conforme especificação.

4. INFRAESTRUTURA

4.1. Lastro de Concreto Magro

Aplicação de camada de concreto magro com espessura de 5 cm para regularização e proteção das fundações.

4.2. Formas para Sapatas e Vigas Baldrame

Execução, montagem e posterior desmontagem de formas em madeira serrada, conforme dimensões de projeto e garantindo estanqueidade.

4.3. Armação das Fundações

Montagem de armaduras em aço CA-50 e CA-60 nas bitolas especificadas, conforme desenhos estruturais.Inclui:

- Corte;
- Dobra;
- Amarração;
- Posicionamento com espaçadores.

4.4. Concreto fck = 25 MPa

Lançamento de concreto estrutural em sapatas e vigas baldrame, seguindo:

- Cura úmida mínima de 7 dias;
- Adensamento com vibrador;
- Controle de slump.

5. SUPERESTRUTURA

5.1. Armação de Pilares e Vigas

Montagem das armaduras de pilares e vigas conforme projeto estrutural, com aço CA-50 e CA-60 nas bitolas especificadas.

5.2. Concreto Estrutural fck = 25 MPa

Concretagem de pilares e vigas utilizando traço mecânico, com adensamento e cura adequada.

6. PAREDES E PAINÉIS

6.1. Alvenaria de 9 cm

Execução de alvenaria com bloco cerâmico furado 9x14x19 cm, argamassa preparada em

betoneira, juntas niveladas e alinhamento rigoroso.

6.2. Alvenaria de 14 cm

Mesmos critérios do item anterior, com blocos de 14x19x29 cm, utilizada em áreas de maior demanda estrutural ou de vedação.

7. ESQUADRIAS

7.1. Portas de Aço

Portas metálicas tipo chapa ondulada ou de enrolar, incluindo ferragens e instalação completa.

7.2. Portas de Ferro

Execução com chapa de aço, estrutura metálica e pintura anticorrosiva.

7.3. Janelas em Alumínio

Modelos maxim-ar e de correr, em alumínio natural, com vidro 4 mm e acessórios de fixação.

8. COBERTURA E FORRO

8.1. Estrutura Treliçada Tipo Fink

Fornecimento e instalação de treliças metálicas, incluindo içamento, soldagem, chapas metálicas e ancoragens.

8.2. Telhamento com Telha de Aço/Alumínio

Fixação de telhas trapezoidais com inclinação conforme projeto, com parafusos e vedantes.

8.3. Cumeeira

Instalação de cumeeira ondulada em alumínio para vedação superior.

8.4. Calhas em Chapa Galvanizada

Execução de calhas com desenvolvimento de 50 cm e 100 cm, incluindo acabamento, suportes e estanqueidade.

8.5. Forro em Réguas de PVC

Fixação de forro com réguas frisadas e estrutura bidirecional metálica.

9. IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1. Emulsão Asfáltica – 2 Demãos

Aplicação de emulsão para proteção contra infiltrações, com limpeza prévia da superfície e cura conforme fabricante.

10. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

10.1. Chapisco

Aplicado em argamassa traço 1:3, preparando superfícies para receber emboço.

10.2. Emboço

Argamassa mecânica traço 1:2:8, com taliscas e desempeno manual, garantindo prumo e nivelamento.

10.3. Revestimento Cerâmico em Paredes

Placas esmaltadas 33x45 cm, instaladas com argamassa colante, espaçadores e rejuntamento final.

11. PISOS

11.1. Contrapiso

Argamassa traço 1:4, com 3 cm de espessura, desempenado e aderido à base.

11.2. Cerâmica 40x40 cm

Aplicada em ambientes indicados, com argamassa colante e rejunte.

11.3. Piso em Granilite / Marmorite

Execução completa com mistura, aplicação, polimento e selamento final.

11.4. Bancadas em Granito

Instalação de peças de granito cinza Andorinha, com acabamentos adequados.

11.5. Piso Emborrachado Anti-impacto

Piso industrializado aplicado na quadra, com absorção de impacto e adequada aderência esportiva.

12. PINTURAS E ACABAMENTOS

12.1. Massa Corrida

Regularização de superfícies internas, com lixamento e correção de imperfeições.

12.2. Fundo Selador Acrílico

Aplicado para uniformização da absorção da parede.

12.3. Pintura Látex Acrílica Premium

Duas demãos, acabamento fosco, cor definida pelo projeto.

12.4. Demarcação de Quadra Poliesportiva

Pintura técnica com tintas específicas para piso esportivo, atendendo dimensões normativas.

13. INSTALAÇÕES PREDIAIS

As instalações seguirão integralmente os projetos complementares anexos, com materiais padronizados e testes finais prévios à entrega da obra.

13.1. Instalações Hidráulicas


- Tubulações em PVC soldável;
- Conexões adequadas;
- Registros de esfera e gaveta;
- Testes de estanqueidade obrigatórios.

13.2. Instalações Sanitárias

- Tubulações primárias e secundárias em PVC série esgoto;
- Caixas de inspeção conforme projeto;
- Declividades conforme NBR 8160;
- Testes hidrostáticos.

13.3. Instalações Elétricas

- Eletrodutos, quadros, disjuntores e condutores conforme NBR 5410;
- Circuitos setorizados;
- Aterramento de acordo com norma.



1 PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO
ESC.: 1 : 500



2 MACROLOCALIZAÇÃO
ESC.: 1 : 2000

COORDENADAS 5°53'35.86"S, 42°38'23.60"O

QUADRO GERAL DE ÁREAS	
ÁREA DE TERRENO	2.078,32 m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	1.939,20 m²
ÁREA DE COBERTURA	1.974,39 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	93.30%
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO	0.93

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI


ARQUITETO
V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: P.J54292-1

RESP. TÉCNICO
RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 01/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: MACROLOCALIZAÇÃO - SITUAÇÃO E LOCAÇÃO		FASE: PE	
ESCALA: Como indicada	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



3 PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC.: 1 : 100

12
07/10
FACHADA SUDOESTE

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS				
CÓD	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QT
P1	5,1	2,5	PORTÃO DE ENROLAR	1
P2	1,85	2,2	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	5
P3	1,4	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	2
P4	0,95	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	7
P5	0,85	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	6
P6	0,7	1,6	PORTA METÁLICA PARA BANHEIRO	12
P7	0,65	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	1

QUANTITATIVO DE JANELAS					
CÓD	LARGURA	ALTURA	PEIT.	DESCRIÇÃO	QT
J1	0,9	1,4	1,1	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	3
J2	2,5	0,8	3,55	CONJUNTO DE JANELA MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	24
J3	1,5	0,6	1,5	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEIS E 2 FIXAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)	17
J4	1,5	0,5	1,6	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	2

PISO EMBORRACHADO		
Material: Marca	Tipo	Material: Área
PM1	PISO DE POLIPROPILENO MODULAR AZUL	463,35 m²
PM2	PISO DE POLIPROPILENO MODULAR AMARELO	170,03 m²
PM3	PISO DE POLIPROPILENO MODULAR VERDE	284,97 m²
		918,35 m²

QUADRO GERAL DE ÁREAS	
ÁREA DE TERRENO	2.078,32 m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	1.939,20 m²
ÁREA DE COBERTURA	1.974,39 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	93,30%
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO	0.93

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1
RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 02/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA		FASE: PE	
ESCALA: Como indicada	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



4 PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1 : 100

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A
EXCUÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR
EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI


ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO


PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 03/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: DIAGRAMA DE COBERTURA		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 100	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



5 CORTE A
ESC.: 1 : 100



6 CORTE B
ESC.: 1 : 100

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS				
CÓD	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QT
P1	5,1	2,5	PORTÃO DE ENROLAR	1
P2	1,85	2,2	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	5
P3	1,4	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	2
P4	0,95	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	7
P5	0,85	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	6
P6	0,7	1,6	PORTA METÁLICA PARA BANHEIRO	12
P7	0,65	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	1

QUANTITATIVO DE JANELAS					
CÓD	LARGURA	ALTURA	PEIT.	DESCRIÇÃO	QT
J1	0,9	1,4	1,1	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	3
J2	2,5	0,8	3,55	CONJUNTO DE JANELA MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	24
J3	1,5	0,6	1,5	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEIS E 2 FIXAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)	17
J4	1,5	0,5	1,6	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	2

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI


ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO


PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 04/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: CORTE		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 100	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 9.194 DE 24/12/96.



7 CORTE C
ESC.: 1 : 100



8 CORTE D
ESC.: 1 : 100

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS				
CÓD	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QT
P1	5,1	2,5	PORTÃO DE ENROLAR	1
P2	1,85	2,2	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	5
P3	1,4	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	2
P4	0,95	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	7
P5	0,85	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	6
P6	0,7	1,6	PORTA METÁLICA PARA BANHEIRO	12
P7	0,65	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	1

QUANTITATIVO DE JANELAS					
CÓD	LARGURA	ALTURA	PEIT.	DESCRIÇÃO	QT
J1	0,9	1,4	1,1	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	3
J2	2,5	0,8	3,55	CONJUNTO DE JANELA MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	24
J3	1,5	0,6	1,5	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEIS E 2 FIXAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)	17
J4	1,5	0,5	1,6	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	2

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI


ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 05/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: CORTE		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 100	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



9 FACHADA SUDESTE
ESC.: 1 : 125



10 FACHADA NOROESTE
ESC.: 1 : 125

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS				
CÓD	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QT
P1	5,1	2,5	PORTÃO DE ENROLAR	1
P2	1,85	2,2	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	5
P3	1,4	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	2
P4	0,95	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	7
P5	0,85	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	6
P6	0,7	1,6	PORTA METÁLICA PARA BANHEIRO	12
P7	0,65	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	1

QUANTITATIVO DE JANELAS					
CÓD	LARGURA	ALTURA	PEIT.	DESCRIÇÃO	QT
J1	0,9	1,4	1,1	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	3
J2	2,5	0,8	3,55	CONJUNTO DE JANELA MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	24
J3	1,5	0,6	1,5	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEIS E 2 FIXAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)	17
J4	1,5	0,5	1,6	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	2

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI


ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO


PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 06/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: FACHADA		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 125	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



11 FACHADA NORDESTE

ESC.: 1 : 125



12 FACHADA SUDOESTE

ESC.: 1 : 125

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS				
CÓD	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QT
P1	5,1	2,5	PORTÃO DE ENROLAR	1
P2	1,85	2,2	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	5
P3	1,4	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA DE 2 FOLHAS	2
P4	0,95	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	7
P5	0,85	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	6
P6	0,7	1,6	PORTA METÁLICA PARA BANHEIRO	12
P7	0,65	2,1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA	1

QUANTITATIVO DE JANELAS					
CÓD	LARGURA	ALTURA	PEIT.	DESCRIÇÃO	QT
J1	0,9	1,4	1,1	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	3
J2	2,5	0,8	3,55	CONJUNTO DE JANELA MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	24
J3	1,5	0,6	1,5	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEIS E 2 FIXAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)	17
J4	1,5	0,5	1,6	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	2

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI


ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 07/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: FACHADA		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 125	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



13 PLANTA DE FORRO
ESC.: 1 : 100

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS

S	Interruptor - 1 seção - h = 1,10 m		Antena TV - h = 0,30 m
S2	Interruptor - 2 seções - h = 1,10 m		Antena TV - h = 1,10 m
S3	Interruptor - 3 seções - h = 1,10 m		Antena TV - h = 2,00 m
Sw	Interruptor Paralelo (Three way) 1 seção - h = 1,10 m		Antena TV - Piso
Sw2	Interruptor Paralelo (Three way) 2 seções - h = 1,10 m		Antena TV - Forro
Sw3	Interruptor Paralelo (Three way) 3 seções - h = 1,10 m		Antena TV a cabo - h = 0,30 m
Sw	Interruptor Paralelo (Three way) 1 seção - h = 0,30 m		Antena TV a cabo - h = 1,10 m
Sw2	Interruptor Paralelo (Three way) 2 seções - h = 0,30 m		Antena TV a cabo - h = 2,00 m
Sw3	Interruptor Paralelo (Three way) 3 seções - h = 0,30 m		Antena TV a cabo - Piso
	Tomada - simples - h = 0,30 m		Antena TV a cabo - Forro
2	Tomada - dupla - h = 0,30 m		Ponto Telefone - h = 0,30 m
	Tomada - simples - h = 1,10 m		Ponto Telefone - h = 1,10 m
2	Tomada - dupla - h = 1,10 m		Ponto Telefone - h = 2,00 m
	Tomada - simples - h = 2,00 m		Ponto Telefone - Piso
2	Tomada - dupla - h = 2,00 m		Ponto Interfone - h = 1,10 m
AR	Tomada - Ar condicionado - h = 2,20 m		Ponto de Dados - h = 0,30 m
CH	Tomada - Ar condicionado - h = 2,20 m		Ponto de Dados - h = 1,10 m
	Tomada - Piso - simples		Botão Campainha - h = 1,10 m
2	Tomada - Piso - dupla		Caixa Campainha - h = 2,20 m
	Tomada - Forro - simples		Caixa de Passagem - h = 0,30 m
2	Tomada - Forro - dupla		Caixa de Passagem - h = 1,10 m
	Arandela Interna		Caixa de Passagem - h = 2,00 m
	Arandela Externa		Quadro de energia
	Ponto de Luminária		Caixa de Som

QUADRO DE LUMINÁRIAS

Marca de tipo	Descrição	Contagem
L1	REFLETOR PROJETOR 200W	28
L2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DEEP 24W	25
L3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DEEP 18W	17
L5	RMX - SMALL SPOT ANGLE 5W	7

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1
RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 08/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: PLANTA DE FORRO		FASE: PE	
ESCALA: Como indicada	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 9.194 DE 24/12/96.



14 PROJETO DE PONTOS ELÉTRICOS
ESC.: 1 : 100

QUADRO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

Tipo	Contagem
CONTROLE DE ILUMINAÇÃO	1
Interruptor Simples - Tomada Simples - Média	4
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1
Seção Dupla	1
Seção Simples	11
Tomada Alta	28
Tomada Baixa	10
Tomada Baixa - Dupla	10
Tomada Média	5
Tomada Média - Dupla	5
Treeway Simples	2

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: PJ54292-1
RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 09/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 100	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.



15 PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESC.: 1 : 100

NOTAS:

AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM METROS
CONFERIR MEDIDAS DO LOCAL ANTERIOR A EXCUÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI

ARQUITETO: V V D SANTOS ARQUITETURA | CAU: P J54292-1

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO

PROJETO AQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPOTIVO

PROJETO: GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI			PRANCHA: 10/10
ENDEREÇO: R. RIBEIRO GONÇALVES, 680, ÁGUA BRANCA - PI, 64460-000			
CONTEÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO		FASE: PE	
ESCALA: 1 : 100	DESENHO: VALDEC	DATA DESENHO: SET/2026	REVISÃO: R04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES DA LEI 5.194 DE 24/12/66.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920260031211

Substituição à 1920250096147

1. Responsável Técnico

MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA RNP: **1917252722**

Título profissional: **Engenheiro Civil** Registro: **32658**

Empresa Contratada: **IMPERVIUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Registro: **0000044640EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE AGUA BRANCA** CPF/CNPJ: **06554760000127**

Logradouro: **AVENIDA JOAO FERREIRA** **Nº:** **555**

Complemento: **Bairro:** **CENTRO**

Cidade: **AGUA BRANCA** **UF:** **PI** **CEP:** **64460-000**

Contrato: **01.3010/2025** celebrado em **30/10/2025** Vinculado à ART:

Valor: R$ **55.000,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RIBEIRO GONÇALVES** **Nº:** **680**

Complemento: **Bairro:**

Cidade: **Água Branca** **UF:** **PI** **CEP:** **64460-000**

Data de Início: **30/10/2025** Previsão de Término: **30/10/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.893256, -42.639893**

Finalidade: **ESPORTIVO** Código:

Proprietário: **MUNICIPIO DE AGUA BRANCA** CPF/CNPJ: **06554760000127**

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO	1,0000	unidade
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	1,0000	unidade
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	1,0000	unidade
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1,0000	unidade
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,0000	unidade
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,0000	unidade

ELABORAÇÃO EM BIM	**Quantidade**	**Unidade**
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.939,2000	metro quadrado
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO	1.852,7000	metro quadrado
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	42,0600	quilovolt-ampére
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	1.939,2000	metro quadrado
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.939,2000	metro quadrado
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.939,2000	metro quadrado
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.939,2000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ELABORAÇÃO EM BIM DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO TATAÍRA NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PI, COMPOSTO POR PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, ELÉTRICAS, DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920260031211

Substituição à 1920250096147

1. Responsável Técnico

MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA

RNP: **1917252722**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **32658**

Empresa Contratada: **IMPERVIUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Registro: **0000044640EMPI**

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AGUA BRANCA - PI , **14 de Abril de 2026**

Local — Data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA
RNP: **1917252722**
Data: **14/04/26 15:04**

MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA - CPF: 04116120340

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 09/10/2026 11:49:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 09/10/2026 11:49:29**

MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CPF/CNPJ: 06554760000127

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **117,15** Registrada em **14/04/2026 03:03:48** Valor Pago: R$ Nosso Número: Baixada em: