F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 005
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

A:
Prefeitura Municipal de São Joao da Canabrava - PI

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A Empresa **FREDSON PINHEIROS RODRIGUES (F P R ENGENHARIA), possuidora do CNPJ: 33.041.056/0001-43**, apresenta, a seguir, os dados de seu representante legal para fins eventuais de assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME: FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
CARGO: TITULAR ADMINISTRADOR
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO MECÂNICO
RG: 1.104.962 SSP/PI **CPF:** 397.573.403-59

RESIDÊNCIA: Rua José Isidoro nº 258, centro, Inhuma - PI

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: **FREDSON PINHEIROS RODRIGUES (F P R ENGENHARIA),**

CNPJ N º: 33.041.056/0001-43 FONE: (89) 3477-1515 **FAX:** (89) 99935-5031

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Acelino Almeida N 195, centro, Inhuma - PI

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Acelino Almeida N 195, centro, Inhuma - PI
CEP.:64.535-000

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
BANCO: Banco do Brasil, **AGÊNCIA**: 2135-0, **CONTA CORRENTE**: 3549-1
BANCO: Caixa econômica **AGENCIA:** 0639 **OP:** 003 **CONTA CORRENTE**: 4498-8

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade das informações.

São Joao da Canabrava(PI), 11 de julho de 2020.

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 006
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI.

São Joao da Canabrava(PI), 11 de julho de 2020.

A:
Prefeitura Municipal de São Joao da Canabrava - PI

A Empresa **FREDSON PINHEIROS RODRIGUES (F P R ENGENHARIA), possuidora do CNPJ: 33.041.056/0001-43**, empresa acima qualificada, vem apresentar sua proposta de preço para **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA"** de acordo com especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas conforme solicitado, como segue:

1 – PREÇOS:

O preço global para a execução dos serviços constantes em planilha orçamentária é de **R$ 59.930,01** (Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta Reais e Um Centavos).

2 – PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a execução dos serviços é de 30(trinta) dias.

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Declaramos que nos preços acima cotados estão computadas todas as despesas com tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando, a fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representada a compensação integral pela prestação dos serviços.

Declaramos, também, que, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos os serviços de acordo com os Projetos, especificações Técnicas e quantitativas fornecidas pela **Prefeitura Municipal de São Joao da Canabrava - PI**, pelos preços unitários e nos prazos constantes em nossa proposta.

Atenciosamente,

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)

C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704

Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 08
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

Construção de Praça

Obra: Construção de Praça
Local: Avenida Beira Rio
Data do Orçamento: 13/04/2020
Referência: SINAPI Fevereiro/2020 (desonerado)

Resumo

Item	Serviços	Preço	BDI 28,61%	Preço com BDI
1.0	Serviços Preliminares	R$ 3.416,13	R$ 977,35	**R$ 4.393,48**
2.0	Infraestrutura	R$ 13.943,07	R$ 3.989,11	**R$ 17.932,18**
3.0	Pavimentação	,R$ 10.744,94	R$ 3.074,13	**R$ 13.819,06**
4.0	Superestrutura	R$ 9.889,40	R$ 2.829,36	**R$ 12.718,76**
5.0	Rampa PNE (2 unidades)	R$ 500,97	R$ 143,33	**R$ 644,30**
6.0	Instalação Elétrica	R$ 4.213,03	R$ 1.205,35	**R$ 5.418,37**
7.0	Paisagismo	R$ 1.040,51	R$ 297,69	**R$ 1.338,20**
8.0	Revestimento	R$ 851,02	R$ 243,48	**R$ 1.094,50**
9.0	Serviços Complementares	R$ 1.711,18	R$ 489,57	**R$ 2.200,75**
10.0	Limpeza	R$ 288,00	R$ 82,40	**R$ 370,40**
			Total Parcial	R$ 46.598,25
			BDI 28,61%	R$ 13.331,76
			Total Com BDI	**R$ 59.930,01**

F P R ENGENHARIA
Dheismy Henrique Marques Lopes
Resp. Técnico
CREA. 1911685996

F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)

C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic 02.0704

Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS Nº 008

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

Construção de Praça

Obra: Construção de Praça
Local: Avenida Beira Rio
Data do Orçamento: 13/04/2020
Referência: SINAPI Fevereiro/2020 (desonerado)

Planilha Orçamentária

Item	Código	Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. (R$)	P. Total (R$)
1.0		**Serviços Preliminares**				**R$ 3.416,13**
1.1	98524	Limpeza manal de vegetação em terreno com enxada.	m²	244,02	R$ 3,62	R$ 883,35
1.2	4813	Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, 2,00 x 1,125 m.	m²	2,25	R$ 195,00	R$ 438,75
1.3	99059	Locação convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas	m³	66,71	R$ 31,39	R$ 2.094,03
2.0		**Infraestrutura**				**R$ 13.943,07**
2.1	93358	Escavação Manual de Valas.	m³	18,23	R$ 52,02	R$ 948,22
2.2	73361	Concreto ciclope pedra de mão inclusive lançamento.	m³	18,23	R$ 322,90	R$ 5.885,82
2.3	94319	Aterro Manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016	m³	135,32	R$ 32,47	R$ 4.393,84
2.4	87500	Alvenaria de embasamento.	m²	24,30	R$ 63,80	R$ 1.550,60
2.5	96555	Concretagem de viga baldrame.	m³	2,55	R$ 456,36	R$ 1.164,59
3.0		**Pavimentação**				**R$ 10.744,94**
3.1	97094	Concretagem de piso sobre solo, fck 30 MPA, para espessura de 8,00cm	m³	5,70	R$ 430,56	R$ 2.454,19
3.2	87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, com espessura 2,00cm	m²	71,25	R$ 24,69	R$ 1.759,16
3.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado retangular 0,20x0,10 esp.= 0,06cm.	m²	144,60	R$ 45,17	R$ 6.531,58
4.0		**Superestrutura**				**R$ 9.889,40**
4.1	99839	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tublares de 1.	m	39,4	R$ 251,00	R$ 9.889,40
5.0		**Rampa PNE (02 unidades)**				**R$ 500,97**
5.1	93358	Escavação manual de valas.	m³	3,24	R$ 52,02	R$ 168,54
5.2	97083	Compactação mecanica.	m²	10,80	R$ 2,06	R$ 22,25
5.3	98682	Piso cimentado, traço 1:3, acabamento rustico com espessura de 3,00cm.	m²	10,80	R$ 28,72	R$ 310,18
6.0		**Instalação Elétrica**				**R$ 4.213,03**
6.1	90278	Concreto FCK=15,0 MPA,incluido preparo mecânico lanç. Adesam. (base lum.)	m³	1,28	R$ 305,86	R$ 391,50
6.2	Comp. B	(Adaptado Sinapi 100621) - Poste conico continuo de aço galvanizado, reto, flagelado, h = 6 m, diâmetro = "90"cm.	unid.	2,00	R$ 1.696,52	R$ 3.393,05
6.3	83399	Rele fotoelétrico p/comando de iluminação externa 220/1000w fornecimento e instalação.	unid.	2,00	30,06	R$ 60,12
6.4	91928	Cabo de cobre flexivel isolado PVC 750V 4mm², fornecimento e instalação.	m	29,15	R$ 4,21	R$ 122,72
6.5	95728	Eletroduto PVC rigido soldável 32mm(¾''), fornecimento e instalação.	m	29,15	R$ 6,22	R$ 181,31
6.6	96985	Haste de aterramento Ø5/8, fornecimento e instalação.	unid.	2,00	R$ 50,09	R$ 100,18
6.7	83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita.	unid.	2,00	R$ 134,09	R$ 268,18
7.0		**Paisagismo**				**R$ 1.040,51**
7.1	98510	Plantio de arvore ornamental com altura maior que 2,00m.	unid.	7,00	R$ 97,57	R$ 682,99
7.2	98505	Plantio de forração AF_05/2018	m²	3,45	R$ 103,63	R$ 357,52
8.0		**Revestimento**				**R$ 851,02**
8.1	87897	Chapisco aplicado sem presença de vãos em alvenaria e estrutura de concreto de fachada, traço 1:3, preparo manual.	m²	18,70	R$ 4,33	R$ 80,97
8.2	87530	Massa única, para recebimento de pintura, preparo manual, com execução de talisca.	m²	18,70	24,54	R$ 458,90
8.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos.	m²	18,70	R$ 9,98	R$ 186,63
8.4	74245/001	Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos(pintura das logos de cadeirante).	m²	10,80	R$ 11,53	R$ 124,52
9.0		**Serviços complementares**				**R$ 1.711,18**
9.1	Comp. C	Lixeira em fibra de vidro com capacidade 40L e D=35cm	unid.	4,00	R$ 263,23	R$ 1.052,92
9.2	Comp. D	Banco 1,50 x 0,40m em concreto pm e madeira de lei com encosto de 0,30m.	unid.	3,00	R$ 219,42	R$ 658,26
10.0		**Limpeza**				**R$ 288,00**
10.1	99814	Limpeza de sperfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	m²	242,02	R$ 1,19	R$ 288,00
					TOTAL PARCIAL=	R$ 46.598,25
					BDI 28,61%=	R$ 13.331,76
					TOTAL GERAL=	R$ 59.930,01

F P R ENGENHARIA
Dheisemy Henrique Marques Lopes
Resp. Técnico
CREA. 1911685996

F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)

C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704

Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 009
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

Contrução de Praça

Obra: Construção de Praça
Local: Avenida Beira Rio
Data do Orçamento: 13/04/2020
Referência: SINAPI Fevereiro/2020 (desonerado)

Composições

Código	Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. (R$)	P. Total (R$)
Comp. A	**Administração Local**				**R$ 2.874,48**
2706	Engenheiro civil c/ encargos comp.	h	16,00	R$ 73,23	R$ 1.171,68
4083	Encarregado geral c/ encargos comp.	h	88,00	R$ 19,35	R$ 1.702,80
Comp. B	**(Adaptado Sinapi 100621) - Poste conico continuo de aço galvanizado, reto, flagelado, h = 6 m, diâmetro = *90*cm.**				**R$ 1.696,52**
863	Cabo de cobre nu 35 mm² meio-duro.	m	9,00	R$ 18,69	R$ 168,21
3798	Luminaria aberta p/ iluminação pública, tipo x-57 peterco ou equivalente.	unid.	2,00	R$ 45,98	R$ 91,96
5928	Guindauto hidráulico, capacidade máximade carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014.	chp	0,18	R$ 154,73	R$ 27,85
12378	Poste conico continuo em aço galvanizado, reto, flagelado, h = 6m, diâmetro inferior = *90*cm.	unid.	1,00	R$ 619,67	R$ 619,67
39746	Chumbador de aço, 1" x 600 mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela.	unid.	4,00	R$ 181,27	R$ 725,08
88247	Auxiliar de eletricista com encargos	h	0,93	R$ 13,24	R$ 12,33
88264	Eletricista com encargos complementares.	h	3,03	R$ 17,00	R$ 51,43
Comp. C	**Lixeira em fibra de vidro cap. = 40L e D =**				**R$ 276,55**
88309	Pedreiro com encargos complementares.	h	1,50	R$ 16,85	R$ 25,28
88316	Servete com encargos complementares.	h	1,50	R$ 13,15	R$ 19,73
94975	Concreto fck = 15MPA, traço 1:3:4:3:5 (cimento/areia média/brita 1) preparo manual.	m³	0,03	R$ 351,53	R$ 10,55
SEINFRA I0974	Lixeira em fibra de vidro cap. = 40L e D = 35cm.	. unid.	1,00	R$ 221,00	R$ 221,00
Com. D	**Banco 1,50 x 0,40m em concreto pm e madeira de lei com encosto de 0,30m.**				**R$ 219,42**
88309	Pedreiro com encargos complementares.	h	1,00	R$ 16,85	R$ 16,85
88245	Armador com encargos complementares.	h	1,00	R$ 16,76	R$ 16,76
88316	Servente com encargos complementares.	h	2,00	R$ 13,15	R$ 26,30
94970	Concreto fck = 20 MPA, traço 1:2:7:3 (cimento/areia média/brita) - preparo mecânico com betoneira.	m³	0,02	R$ 297,32	R$ 5,95
92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	0,02	R$ 136,17	R$ 2,72
1358	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m²	0,20	R$ 30,95	R$ 6,19
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,11	R$ 52,02	R$ 5,72
94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo manual.	m³	0,11	R$ 317,85	R$ 34,96
11844	Prancha de madeira aparelhada 7,4 x 30*cm, macaranduba, angelim e equivalente da região.	m	3,00	R$ 32,84	R$ 98,52
43059	Aço CA-60, 5,0 mm, vergalhão.	kg	1,21	R$ 4,50	R$ 5,45

F P R ENGENHARIA
Diretor: Henrique Marques Lopes
Resp. Técnico
CREA. 1911685996

F P R ENGENHARIA
FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
Rua Antônio Almeida nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Jurema (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.656/0001-43 – Insc. Estadual: 19.626.251-6 – Insc. Municipal: 02.0704
Telefone: (89) 3477-3515 – Email: fredsonpinheiros@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 010
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

Construção de Praça

Obra: Construção de praça
Local: Avenida Beira Rio
Data do Orçamento: 13/04/2020
Referência: SINAPI Fevereiro/2020 (desonerado)

Item	Código	Serviços	Memória de Cálculo	unid.	Quant.	Comp (m)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m²)	Volume (m³)
1.0		**Serviços Preleminares**		m²	244,02	X	X	X	244,02	X
1.1	96524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.		m²	2,25	2,00	X	1,13	2,25	X
1.2	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada.		m²	66,71	X	X	X	66,71	X
1.3	99059	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações.								
2.0		**Infra-estrutura**		m³	18,23	121,52	0,3	0,5	X	18,23
2.1	93358	Escavação Manual de Valas.		m³	18,23	121,52	0,3	0,5	X	18,23
2.2	73361	Concreto ciclope pedra de mão inclusive lançamento.		m²	135,32	X	X	0,70 (nivel sperior) 0,30 (nivel inferior)	176,84 x 0,70 38,44 x 0,30	135,32
2.3	**94319**	Aterro Manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016		m²	24,30	121,52	X	0,2	24,304	X
2.4	87500	Alvenaria de embasamento.		m³	2,55	121,52	0,14	0,15	X	2,55
2.5	98555	Concretagem de viga baldrame.								
3.0		**Pavimentação**		m³	5,70	14,25	5,00	0,08	X	5,70
3.1	**97094**	Concretagem de piso sobre solo, fck 30 MPA, para espessura de 8,00cm.		m²	71,25	14,25	5,00	X	71,25	X
3.2	87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, com espessura 2,00cm.		m²	144,60	X	X	X	144,60	X
3.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado retangular 0,20x0,10 esp.= 0,06cm.								
4.0		**Superestrutura**		m	39,4	5,20 + 14,50 + 5,20 + 14,50 = 39,40	X	X	X	X
4.1	99839	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tublares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4, 8mm, fixado com chumbador mecânico.								
5.0		**Rampa PNE (02 unidades)**		m²	3,24	3,60	3,00	0,30	X	3,24
5.1	93358	Escavação manual de valas.		m²	10,80	3,60	3,00	X	10,80	X
5.2	97083	Compactação mecânica.		m²	10,80	3,60	3,00	X	10,80	X
5.3	98682	Piso cimentado, traço 1:3, acabamento rustico com espessura de 3,00cm.								
6.0		**Instalação Elétrica**		m²	1,28	0,80	0,80	1,00	X	1,28
6.1	90276	Concreto FCK=15,0 MPA,Incluido preparo mecânico lanç. Adesam. (base lum.).		unid	2,00	X	X	X	X	X
6.2	Comp. B	(Adaptado Sinapi 100821) - Poste conico continuo de aço galvanizado, reto, flagelado, h = 9 m, diâmetro = 90 cm.		unid	2,00	X	X	X	X	X
6.3	83399	Rele fotoelétrico p/comando de iluminação externa 220/1000w fornecimento e instalação.		m	29,15	29,15	X	X	X	X
6.4	91926	Cabo de cobre flexível isolado PVC 750V 4mm², fornecimento e instalação.		m	29,15	29,15	X	X	X	X
6.5	95726	Eletroduto PVC rígido soldável 32mm(1"), fornecimento e instalação.		unid.	2,00	X	X	X	X	X
5.6	96985	Haste de aterramento Ø5/8, fornecimento e instalação.		unid.	2,00	X	X	X	X	X
6.7	93446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita.								
7.0		**Paisagismo**		unid.	7,00	X	X	X	X	X
7.1	98510	Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m.		m³	3,45	17,25	0,20	X	3,45	X
7.2	98505	Plantio de forração. AF_05/2018								
8.0		**Revestimento**		m²	18,70	44,89 / 34,86	X	0,30 / 0,15	(44,89 x 0,30) + (34,86 x 0,15) = 18,70	X
8.1	87697	Chapisco aplicado sem presença de vãos em alvenaria e estrutura de concreto de fachada, traço 1:3, preparo manual.		m²	18,70	44,89 / 34,86	X	0,30 / 0,15	(44,89 x 0,30) + (34,86 x 0,15) = 18,70	X
8.2	87530	Massa única, para recebimento de pintura, preparo manual, com execução de talisca.		m²	18,70	44,89 / 34,86	X	0,30 / 0,15	(44,89 x 0,30) + (34,86 x 0,15) = 18,70	X
8.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos.		m²	10,80	3,60	3,00	X	10,80	X
8.4	74245/001	Pintra acrílica em piso cimentado duas demãos(pintura das logos de cadeirante).								
9.0		**Serviços complementares**		unid	4,00	X	X	X	X	X
9.1	Comp. C	Lixeira em fibra de vidro com capacidade 40L e D=35cm.		unid.	3,00	X	X	X	X	X
9.2	Comp. D	Banco 1,50 x 0,40m em concreto pm e madeira de lei com encosto de 0,30m.								
10.0		**Limpeza**		m²	242,02	X	X	X	242,02	X
10.1	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019								

F P R ENGENHARIA
Dheismy Henrique Marques Lopes
Resp. Técnico
CREA. 1911685996

F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)

C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704

Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 011
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

Construção de Praça

Obra: Constrção de Praça
Local: Avenida Beira Rio
Data do Cálculo: 13/04/202

Composição de BDI (Com Desoneração)

TIPO DE SERVIÇO

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o elétrica e de outras semelhanças, segundo a lei complementar do código tributário municipal, lei N° 204/2005 de 17 de outubro de 2005, itém 7.02.

Indices Percentuais		
Item	Descrição dos Serviços	%
1	**Administração Geral**	**4,00**
1.1	Escritório Geral	
1.2	Viagens	
1.3	Outros	
2	**Impostos e Taxas**	**11,15**
2.1	INSS	4,50
2.2	PIS	0,65
2.3	ISS	3,00
2.4	CONFINS	3,00
3	**Taxa de Risco**	**1,30**
3.1	Seguro	0,40
3.2	Risco	0,50
3.3	Garantia	0,40
4	**Despesas Financeiras**	**1,23**
5	**Lucro**	**7,20**

BDI Calculado = 28,61

F P R ENGENHARIA
Dheismy Henrique Marques Lopes
Resp. Técnico
CREA. 1911685996