13.4. Os pedidos às detentoras da Ata, deverão ser efetuados através de OS's ou simples Nota de Empenho, protocolizados ou enviados através de "fac-símile" ou outra forma semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição.

13.5 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal.

13.6. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações editalícias e desta Ata, serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata.

13.7. O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto na unidade requisitante, ou de autorização de readequação através do Sistema de Registro de Preços da Assembleia, nesse intervalo de tempo.

13.8. Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos os efeitos legais.

13.9. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Assembleia Legislativa do Estado, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

13.10. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, e suas alterações ou legislação que as vierem a substituir.

13.11. Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua proposta e aceita pelo pregoeiro, sem prejuízo de todas disposições previstas no Código do Consumidor.

13.12. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força de lei, o Foro da Capital de Teresina, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93.

Teresina/PI, 02 de dezembro de 2019.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIUAI
Dep. Themístocles de Sampaio Pereira Filho
DETENTOR/CONTRATANTE

CONAAT – EMPREENDIMENTOS LTDA
Mardonia Martins Lustosa
BENEFICIÁRIACONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Comissão Permanente de Licitação

MUTUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Hercília de Jesus Martins Rodrigues
BENEFICIÁRIACONTRATADA

L P TOTAL SERVICE LTDA – ME
José Ribamar Alves do Nascimento
BENEFICIÁRIACONTRATADA

CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
José Ribeiro de Oliveira
BENEFICIÁRIACONTRATADA

FRANCA CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Francisco Carlos Torres Silva
BENEFICIÁRIACONTRATADA

SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA EPP
Paulo Roberto Carneiro de Oliveira
BENEFICIÁRIACONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Comissão Permanete de Licitacão

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015 /2019

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2019

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA
Vencedora	CONAAT – EMPREENDIMENTOS LTDA
1ª Classificada	MUTUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
2ª Classificada	L P TOTAL SERVICE LTDA – ME
3ª Classificada	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
4ªClassificada	FRANCA CONSTRUÇOES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
5ª Classificada	SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Obra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ALEPI - SINAPI 07/2019

Bancos	Encargos Sociais	B.D.I.
SINAPI - 07/2019 - Piauí ORSE - 03/2019 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	Não Desonerado: Horista: 86,16% Mensalista: 49,47%	26,80%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Mensal	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor total MENSAL sem BDI	Valor total MENSAL com BDI
1			MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES						
1.1	COMP02	Próprio	DESOLOCAMENTO MÉDIO ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA)	Km	2	1.031,17	1.307,52	2.062,34	2.615,04
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS						
2,01	7764	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido de PVC,fixado em tubo aço galvaniz.3", em módulos de (2,36x1,90)m, chumbado em bloco de concreto, inclus.escavação/reaterro/carga/descarga/transporte dos tubos,exclusive mureta	m²	100	125,09	158,61	12.508,68	15.861,00
2,02	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	50	38,43	48,72	1.921,50	2.436,00
2,03	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	10	27,94	35,42	279,40	354,20
2,04	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	200	72,25	91,61	14.450,00	18.322,00
2,05	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	10	21,99	27,88	219,90	278,80
2,06	72225	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	m²	50	3,66	4,64	183,00	232,00
2,07	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5	398,10	504,79	1.990,50	2.523,95
2,08	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5	201,22	255,14	1.006,10	1.275,70
2,09	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	11,18	14,17	559,00	708,50

ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Comissão Permanete de Licitacão

Obra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ALEPI - SINAPI 07/2019

Bancos	Encargos Sociais	B.D.I.
SINAPI - 07/2019 - Piauí ORSE - 03/2019 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	Não Desonerado: Horista: 86,16% Mensalista: 49,47%	26,80%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Mensal	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor total MENSAL sem BDI	Valor total MENSAL com BDI
2,1	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	10,29	13,04	1.029,00	1.304,00
2,11	72229	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m²	25	13,19	16,72	329,75	418,00
2,12	73790/002	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	100	42,90	54,39	4.290,00	5.439,00
2,13	4980	ORSE	Demolição e reaasentamento de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	20	44,48	56,40	889,60	1.128,00
2,14	100391	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	11,99	15,20	1.199,00	1.520,00
2,15	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100	16,43	20,83	1.643,00	2.083,00
2,16	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	100	178,16	225,90	17.816,00	22.590,00
2,17	4866	ORSE	Remoção e reassentamento de toldo	m²	2	31,01	39,32	62,02	78,64
2,18	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100	3,43	4,34	343,00	434,00
2,19	72241	SINAPI	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	m²	1,25	28,58	36,23	35,73	45,29
2,2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	100	33,32	42,24	3.332,00	4.224,00
2,21	C1069	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	m²	20	50,60	64,16	1.012,00	1.283,20
2,22	C2902	SEINFRA	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	10	59,74	75,75	597,40	757,50
2,23	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	10	56,91	72,16	569,10	721,60
2,24	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m²	50	28,07	35,59	1.403,50	1.779,50
2,25	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	100	26,90	34,10	2.690,00	3.410,00
2,26	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	10	455,26	577,26	4.552,60	5.772,60
2,27	73896/001	SINAPI	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	10	56,55	71,70	565,50	717,00
2,28	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	50	9,48	12,02	474,00	601,00
2,29	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	20	24,66	31,26	493,20	625,20
2,3	C3886	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m²	100	183,48	232,65	18.348,00	23.265,00
2,31	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	50	8,35	10,58	417,50	529,00
2,32	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	25	26,56	33,67	664,00	841,75
2,33	C4504	SEINFRA	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	20	44,51	56,43	890,20	1.128,60