PROPOSTA

DE

PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI
Objeto: Construção de Praça Pública.

Joselina Pimentel Alves Carvalho

JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Sócia - Administradora
Joselina Pimentel Alves Carvalho
Identidade nº 1.970.018/SSP-PI
CPF: 961.372.823-68

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI
FL: 36
VISTO

À

Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo – PI

Att. – Comissão Permanente de Licitação

Dispensa de Licitação Nº 17/2020

Objeto: Construção de Praça Pública.

CARTA PROPOSTA

Razão Social: JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome Fantasia: JPA Construções e Serviços

Endereço: Rua Lourenço José da Silva, nº 55, CEP: 64590-000.

Bairro: Centro

Cidade: Caridade do Piauí – PI

CNPJ: 23.670.372/0001-20

Telefone: (89) 3464-0023 / (89) 99443-0414 / 99415-0796

E-mail: jpaconstruservicos@gmail.com

Nome para Contato: Joselina Pimentel Alves carvalho

CPF: 961.372.823-68

Identidade: 1.970.018/SSP-PI

Dados Bancários:

Agência: 4031-2

Conta Corrente: 15140-8

Titular: JPA LTDA

Banco: Banco do Brasil SA

Valor da Proposta: R$ 98.680,62 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo para fornecimento/serviços: Imediatamente após a solicitação.

Preços: Os preços são os apresentados na planilha em anexo.

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI FL. 77

JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Joselina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.018 SSP - PI
CPF: 961.372.823-68

À
Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo – PI
Att. – Comissão Permanente de Licitação
Dispensa de Licitação Nº 17/2020
Objeto: Construção de Praça Pública.

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores

Após exame da Dispensa Nº 17/2020, propomos executar o fornecimento do objeto desta Tomada de Preço da mesma, sob nossa integral responsabilidade.

Estamos cientes de que a participação nesta licitação implica a aceitação incondicional e integral da legislação em vigor e das condições fixadas no Edital de Licitação.
Se nossa proposta for aceita, comprometemo-nos a entregar os itens do prazo estipulado.

O preço global é de: R$ 98.680,62 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

Declaramos, finalmente, que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

Sendo o que temos para o momento, e permanecendo ao inteiro dispor de V. Sãs, para eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos.

Caridade do Piauí – PI, 06 de Novembro de 2020.

Joselina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Sócia - Administradora
Joselina Pimentel Alves Carvalho
Identidade nº 1.970.018/SSP-PI
CPF: 961.372.823-68

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

PLANILHA RESUMO

	ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
	1,00	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					98680,62
	1,01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		UND	1,00	98680,62	98680,62
TOTAL (R$)							98.680,62

DATA BASE SINAPI - AGOSTO/2020 - VERSÃO SEINFRA: 026.0- ORSE - AGOSTO/2020

LEIS SOCIAIS: 112,12% (SEM DESONERAÇÃO)
BDI: 20,36%

Paulo Eduardo
CREA 20.123-D PE/FN

Joselina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Joselina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.018 SSP - PI
CPF: 961.372.823-68

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
Fls: 79

Construções e Serviços

JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Joselina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.018 SSP - PI
CPF: 961.372.823-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

DATA BASE SINAPI - AGOSTO/2020 - VERSÃO SEINFRA: 026.0- ORSE - AGOSTO/2020

LEIS SOCIAIS (%): 112,12 (SEM DESONERAÇÃO)	
BDI SERVIÇO	20,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL	SUBTOTAL
	1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.416,38
COMP_ADM	1,01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	1.003,81	1.208,19	2.416,38	
	2,00	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS						4976,87
C1066 (adap.)	2,01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	194,40	20,2445	25,6011947	4976,87225	
COMP_ORÇ.01	2,02	REMOÇAO DE MEIO FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	10,00	0,33	0,40	4,00	
100982	2,03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M³	11,66	4,93	5,93	69,14	
72899	2,04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	11,66	3,84	4,62	53,87	
	3,00	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.149,78
COMP_ORÇ.02	3,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50	286,54	344,88	862,20	
98524	3,02	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	811,20	2,34	2,82	2.287,58	
	4,00	PAVIMENTAÇÃO						56.317,90
C5028	4,01	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	547,20	33,88	40,78	22.314,82	
C5027	4,02	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	278,01	38,98	46,92	13.044,23	
C4624	4,03	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	61,87	105,20	126,62	7.833,98	
94273	4,04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	159,20	32,17	38,72	6.164,22	
C3449	4,05	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	198,77	20,63	24,83	4.935,46	
C3443	4,06	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN	M²	80,00	10,35	12,46	996,80	
COMP_ORÇ.03	4,07	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,76	485,47	584,31	1.028,39	
	5,00	PINTURA						180,38
83693	5,01	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	44,32	3,38	4,07	180,38	
	6,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						18.757,42
98511	6,01	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	24,87	29,93	239,44	
C3451	6,02	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	16,00	287,29	345,78	5.532,48	
12857/ORSE	6,03	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 1,80X0,60X0,10M CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA	UN	33,00	326,94	393,50	12.985,50	
	7,00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						12.881,89
91926	7,01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,43	2,69	3,24	591,07	
83446	7,02	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	160,74	193,47	193,47	
INST.01	7,03	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,2X50W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000k, IRC= ou 70%, v. ÚTIL 50.000h, 130 lm/w.gar.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR. INCLUINDO POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6M E SUPORTE.	UN	5,00	1.674,10	2.014,95	10.074,75	
91872	7,04	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,81	11,00	13,24	805,12	
C6486	7,05	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	7,00	1,49	1,79	12,53	
68066	7,06	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	90,57	110,23	1.046,07	
74130/1	7,07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,37	14,89	29,78	
96985	7,08	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	50,94	61,31	61,31	
74131/1	7,09	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	56,32	67,79	67,79	
		TOTAL						98680,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
FL. 30
VISTO

Paulo Eduardo
CREA 20.123-

JPA Construções e Serviços

PREF. MUN. DE SÃO MUGUEL DO FIDALGO-PI
FL. 81
VISTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO

DATA BASE SINAPI - AGOSTO/2020 - VERSÃO SEINFRA: 026.0- ORSE - AGOSTO/2020				BDI SERVIÇO(%):		26,46%
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO	TOTAL
	COMP_ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS		871,48	
COMPOSICAO	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,95	85,47	423,08
COMPOSICAO	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	31,24	312,40
COMPOSICAO	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	13,60	136,00
CUSTO DIRETO TOTAL						871,48
TAXA DE BDI(26,46%)						230,59
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						1.102,07

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO	TOTAL
	COMP_ORÇ.01	REMOÇAO DE MEIO FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M		0,30	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	13,15	0,18
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0071	16,85	0,12
CUSTO DIRETO TOTAL						0,30
TAXA DE BDI(26,46%)						0,08
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						0,38

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO	TOTAL
	COMP_ORÇ.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²		281,72	
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	3,55	3,55

Joselina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Joselina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.018-SSP - PI
CPF: 981.372.823-68

Paulo Eduardo
CREA 20.127-D PE/FN

JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA / CNPJ: 23.670.372/0001-20 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00134-0
Rua Lourenço José da Silva, 55, CEP: 64590-000, Centro - Cidade do Piauí - PI
E-mail: jpaconstruse...icos@gmail.com / Telefone: (86)9942[illegible]-6161 / 99554-2002

INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	4,14	16,56
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1	215,00	215,00
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	10,98	1,21
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,72	16,72
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,15	26,30
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,01	238,41	2,38
CUSTO DIRETO TOTAL						281,72
TAXA DE BDI(26,46%)						74,54
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						356,26

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO	TOTAL
	C1066 (adap.)	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²		23,62	
INSUMO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	16,85	18,535
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	13,15	1,7095
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO						20,2445
TAXA DE BDI(26,46%)						5,3566947
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						25,6011947

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO	TOTAL

	COMP_ORÇ.03	**LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO**	**M³**		**467,21**	
INSUMO	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	20	5,81	116,20
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,85	33,70
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	13,15	78,90
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1	238,41	238,41
CUSTO DIRETO TOTAL						467,21
TAXA DE BDI(26,46%)						123,62
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						590,83

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO	TOTAL
	INST.01	**LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,2X100W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000k, IRC= ou 70%, v. ÚTIL 50.000h, 130 lm/w.gar.5 ANOS, MODELO GL216 G- LIGHT OU SIMILAR, INCLUINDO POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO DE 8M E SUPORTE.**	**UN**		**2.358,01**	
INSUMO	12776/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	UN	2	315,36	630,72
INSUMO	12013/ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, PRÓPRIO PARA ACOPLAR 02 LUMINÁRIAS DECORATIVA, ENCAIXE EM POSTE RETO COM TOPO DE Ø = 60,3MM EXTERNO, MODELO NU-144/2, DA REEME	UN	1	131,75	131,75

Josélina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Josélina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.078 SSP - PI
CPF: 967.372.823-68

Paulo Eduardo
CREA 20.123-D PE/FN

INSUMO	06829/ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60mm, DIÂMETRO DA BASE 126mm, ALTURA TOTAL 8m, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	1	1.415,25	1.415,25
INSUMO	I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	2	26,40	52,80
INSUMO	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,05	357,73	17,89
COMPOSIÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,6	52,02	31,21
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	17,00	44,20
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	13,15	34,19
CUSTO DIRETO TOTAL						2.358,01
						623,93
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						2.981.94

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI
VISTO
Fls 24

Joselina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Joselina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.976.048 SSP - PI
CPF: 961.372.823-68

Paulo Edu...
CREA 20.12...

Construções e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS					
			R$	%	30	%	60	%	90
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,42%	2.416,38	33,33	805,38	33,33	805,38	33,34	805,62
2,0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	6,29%	4976,87	100,00	4976,87		-		-
3,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,15%	3.149,78	100,00	3.149,78		-	-	-
4,0	PAVIMENTAÇÃO	56,32%	56.317,90	30,00	16.895,37	40,00	22.527,16	30,00	16.895,37
5,0	PINTURA	0,18%	180,38		-		-	100,00	180,38
6,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18,76%	18.757,42		-		-	100,00	18.757,42
7,0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12,88%	12.881,89	20,00	2.576,38	35,00	4.508,66	45,00	5.796,85
	TOTAL SIMPLES	100,00%	98680,62	29,72%	28403,78	27,84%	27.841,20	42,44%	42.435,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	98680,62	29,72%	28403,78	57,56%	56244,98	100,00%	98680,62

Paulo Edu...
CREA 20.12...

JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Josellina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.018 SSP - PI
CPF: 961.372.823-68

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI
FL. 85
VISTO

JPA Construções e Serviços

PREF. MUN. DE SÃO MUGUEL DO FIDALGO-PI
FL: 36

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Joselina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADMINISTRADORA
Joselina Pimentel Alves Carvalho
RG: 1.970.018 SSP - PI
CPF: 961.372.823-68

DEMONSTRATIVO BDI

Item	Mínimo	Máximo	BDI	Identificação
AC	3,00	5,50	3,45	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	0,97	Risco
DF	0,59	1,39	0,59	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,16	Lucro
I *	5,65	10,65	11,15	Tributos *
TOTAL	**26,46**	← **BDI A SER ADOTADO (com desoneração)**		

Verificação: 20,36 ← **limite 20,34% a 25,00% (sem desoneração)**

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%	
PIS	0,65	
COFINS	3,00	
Cont. Previd.	4,50	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS	**3,00**	
Total	**11,15**	

Paulo Eduardo
CREA 20.425-D PE/FN

Declaramos que, conforme **legislação tributária municipal**, a base de cálculo estimada do ISS é de **60,00%**
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de **5,00%** ← (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI = { [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA / CNPJ: 23.670.372/0001-20 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00134-0
Rua Lourenço José da Silva, 55, CEP: 64590-000, Centro - Cidade do Piauí - PI
E-mail: jpaconstrus[illegible]vicos@gmail.com / Telefone: (86)99423-[illegible]161 / 99554-2002

PROPOSTA

DE

PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI
Objeto: Construção de Praça Pública.

ENCERRAMENTO

Joselina Pimentel Alves Carvalho
JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Sócia - Administradora
Joselina Pimentel Alves Carvalho
Identidade nº 1.970.018/SSP-PI
CPF: 961.372.823-68

PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI
Fls. 65