CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

95

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERENCIA

À Prefeitura Município de Cocal dos Alves - PI

NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
ENDEREÇO: AV. CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
CNPJ: 20.049.827/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195428757
TELEFONE: (86) 99977-0999
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021

ÌTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Contratação de empresa para realização de serviços de revitalização das ruas e avenidas da zona urbana e das ruas dos povoados da zona rural do município de cocal dos Alves - Pi conforme projeto técnico, em anexo ao Edital.	MÊS	12
	VALOR TOTAL		R$ 110.913,41 (Cento e Dez Mil Novecentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos).

Informamos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas e custos, como de transporte, impostos, tarifa, taxas, seguros e entre outras obrigações.
Declaro estar ciente e de acordo com as exigências do edital.
Prazo de entrega imediato contados da data do recebimento/ Retirada da OS e Nota de Empenho.
Proposta válida por 60 (Sessenta) dias contados da data da realização do certame.

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273

J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05
CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

Folha 06
PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO

Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

À Prefeitura Município de Cocal dos Alves - PI
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021

NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
ENDEREÇO: AV CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
CNPJ: 20.049.827/0001-05
TELEFONE: (86) 99977-0999

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI	REF: SINAPI - 03/2020 - PI OU SEINFRA 026.1
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI	MUNICIÍPIO: COCAL DOS ALVES - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL (R$)
1.0		**CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO**				**R$ 58.187,01**
1.1	COMP. 01	CAPINA MANUAL E VARRIÇAO SOBRE CALÇAMENTO	M2	R$ 0.41126	104484.00	R$ 42.970,09
1.2	COMP. 02	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PUBLICOS	M2	R$ 0.36866	28896.00	R$ 10.652,80
1.3	COMP. 03	CAPINA MANUAL, VARRIÇAO, E RECUPERAÇAO DE SARJETAS	M	R$ 0.15795	28896.00	R$ 4.564,12
2.0		**PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES**				**R$ 6.471,74**
2.1	COMP. 04	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	M	R$ 0.26876	24,080.00	R$ 6.471,74

OBS 1: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA ACIMASERÃO EXECUTADOS DUAS VEZES DURANTE O ANO, OU SEJA, NO PERÍODO DE SEIS EM SEIS MESES SERÃO REPETIDOS OS SERVIÇOS DESSAS PLANILHA. POR ESSE MOTIVO FORAM MULTIPLICADOS, NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR 2X CADA UM DOS ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

ZONA RURAL: LOCALIDADE CARNAUBAL, PITOMBEIRA DE CIMA E DE BAIXO, CALUMBI, BAIXA DO AÇUDE, BAIXÃO, MELÂNCIAS, MARGOSO BELÉM, IPUEIRAS E CARVALHADAS.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL (R$)
3.0		**CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO**				**R$ 23.431,86**
3.1	COMP. 01	CAPINA MANUAL E VARRIÇAO SOBRE CALÇAMENTO	M2	R$ 0.41126	43400.00	R$ 17.848,68
3.2	COMP. 02	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PUBLICOS	M2	R$ 0.36866	11160.00	R$ 4.114,25
3.3	COMP. 03	CAPINA MANUAL, VARRIÇAO, E RECUPERAÇAO DE SARJETAS	M	R$ 0.15795	9300.00	R$ 1.468,94
4.0		**PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES**				**R$ 2.082,89**
4.1	COMP. 04	PODA E SUPRESSAO DE ARVORES	M	R$ 0.26876	7750.00	R$ 2.082,89

OBS 2: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA SERÃO EXECUTADOS UMA VEZ DURANTEO ANO.

TOTAL GERAL	**R$**	**90.173,50**
TOTAL DO BDI (23 %)	**R$**	**20.739,91**
TOTAL GERAL COM BDI	**R$**	**110.913,41**

OBS 3: IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 110.913,41 (Cento e Dez Mil Novecentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos).

Informamos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas e custos, como de transporte, impostos, tarifa, taxas, seguros e entre outras obrigações.
Declaro estar ciente e de acordo com as exigências do edital.

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

Folha 97
PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prazo de entrega imediato contados da data do recebimento/ Retirada da OS e Nota de Empenho.
Proposta válida por 60 (Sessenta) dias contados da data da realização do certame.

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273

J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
CPL COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021
NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
CNPJ: 20.049.827/0001-05
ENDEREÇO: AV CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
TELEFONE: (86) 99977-0999

OBJETO:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI	BANCO:SINAPI - 11/2020 - PI OU SEINFRA 026.1
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI	

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO-CPU

COMPOSIÇÃO 01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS OU PEDRA POLIÉDRICA — **UNIDADE:** M²

1.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.02000	R$ 14.94	R$ 0.2988
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.00100	R$ 24.46	R$ 0.0245
1.3	38403	ENXADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0.00050	R$ 28.46	R$ 0.0142
1.4	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0.00500	R$ 11.12	R$ 0.0556
1.5	38402	PA CABO LONGO	EQUIPAMENTO	UND	0.00100	R$ 6.68	R$ 0.0067
1.6	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	EQUIPAMENTO	UND	0.00010	R$ 114.90	R$ 0.0115
		CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO					**R$ 0.41126**

COMPOSIÇÃO 02

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS — **UNIDADE:** M²

2.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0200	R$ 14.94	R$ 0.2988
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0010	R$ 24.46	R$ 0.0245
2.3	38403	ENXADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0.0005	R$ 27.74	R$ 0.0139
2.4	38402	PA CABO LONGO	EQUIPAMENTO	UND	0.0030	R$ 6.68	R$ 0.0200
2.5	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	EQUIPAMENTO	UND	0.0001	R$ 114.90	R$ 0.0115
		CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO					**R$ 0.36866**

COMPOSIÇÃO 03

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO DE SARJETAS — **UNIDADE:** M

3.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0030	R$ 14.94	R$ 0.0448
3.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0005	R$ 24.46	R$ 0.0122
3.3	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0.0010	R$ 10.48	R$ 0.0105
3.4	38403	ENXADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0.0010	R$ 27.74	R$ 0.0277
3.5	38402	PA CABO LONGO	EQUIPAMENTO	UND	0.0010	R$ 6.68	R$ 0.0067
3.6	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	EQUIPAMENTO	UND	0.0005	R$ 112.00	R$ 0.0560
		CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO					**R$ 0.15795**

COMPOSIÇÃO 04

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES — **UNIDADE:** M

4.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
4.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0005	R$ 14.94	R$ 0.0075
4.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0001	R$ 24.46	R$ 0.0024
4.3	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.0080	R$ 18.64	R$ 0.1491
4.4	93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	EQUIPAMENTO	MÊS	0.0012	R$ 91.44	R$ 0.1097
		CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO					**R$ 0.26876**

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273

J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05
CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021
NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
CNPJ: 20.049.827/0001-05
ENDEREÇO: AV CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
TELEFONE: (86) 99977-0999

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI	BANCOS	B.D.I	ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI	SINAPI - 011/2020 - PI OU SEINFRA 026.1	23.00%	88,54 - DESONERADA
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI		DATA: 30/04/2021	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA

ITEM	DISCRMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1.0	**CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO**						
1.1	CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	M2	((18500x7,0X0,3)+(5580x8,0X0,3))x2			**R$ 104,484.00**	**Extensão total de ruas e avenidas nos bairros de cocal dos alves**
1.2	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS	M2	((18500x1,2X0,5+5580x1,2X0,50))x2			**R$ 28,896.00**	**Extensão total de passeios e guias públicos das ruas e Avenidas de cocal dos alves**
1.3	CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS	M	((18500x0,30+5580x0,30)x2))x2			**R$ 28,896.00**	**Extensão total de sarjetas das ruas e avenidas de cocal dos alves**
2.0	**PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES**						
2.1	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	M	((18500+5580)x50%))x2			**R$ 24,080.00**	**Extensão total das ruas e avenidas de cocal dos alves, considerando uma quantidade proporcional de arvores por metro linear de ruas e avenidas**

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

OBS 1: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA ACIMASERÃO EXECUTADOS DUAS VEZES DURANTE O ANO, OU SEJA, NO PERÍODO DE SEIS EM SEIS MESES SERÃO REPETIDOS OS SERVIÇOS DESSAS PLANILHA. POR ESSE MOTIVO FORAM MULTIPLICADOS, NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR 2X CADA UM DOS ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

ZONA RURAL: LOCALIDADE CARNAUBAL, PITOMBEIRA DE CIMA E DE BAIXO, CALUMBI, BAIXA DO AÇUDE, BAIXÃO, MELÂNCIAS, AMARGOSO BELÉM, IPUEIRAS E CARVALHADAS.

ITEM	DISCRMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
3.0	**CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO**						
3.1	CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	M2		((15500x7,0X40%))x1		**R$ 43,400.00**	**Extensão total de ruas da zona rural de Cocal dos alves**
3.2	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS	M2		((15500x1,2x30%)X2)x1		**R$ 11,160.00**	**Extensão total de passeios e guias públicos da zona Rural de cocal dos alves**
3.3	CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS	M2		((15500x30%)x2))x1		**R$ 9,300.00**	**Extensão total de sarjetas da zona Rural de cocal dos alves**
4.0	**PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES**						
4.1	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	M		((155000)x50%))x1		**R$ 7,750.00**	**Extensão total da ruas da zona rural de Cocal dos alves, considerando uma quantidade proporcional de arvores por metro linear de ruas**

OBS 2: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA SERÃO EXECUTADOS UMA VEZ DURANTEO ANO.

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273
J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

Folha 100
PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
CPL COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021
NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
CNPJ: 20.049.827/0001-05
ENDEREÇO: AV CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
TELEFONE: (86) 99977-0999

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI

PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO **REF: SINAPI - 011/2020 - PI OU SEINFRA 026.1**

ITEM VALOR	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	1ª ETAPA												2ª ETAPA												TOTAL
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		
				%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO	64,53	R$ 58.187,01	15,00%	R$ 4.364,03	15,00%	R$ 4.364,03	15,00%	R$ 4.364,03	15,00%	R$ 4.364,03	20,00%	R$ 5.818,70	20,00%	R$ 5.818,70	15,00%	R$ 4.364,03	15,00%	R$ 4.364,03	15,00%	R$ 4.364,03	15,00%	R$ 4.364,03	20,00%	R$ 5.818,70	20,00%	R$ 5.818,70	58.187,01
2	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	7,18	R$ 6.471,74	15,00%	R$ 485,39	15,00%	R$ 485,39	15,00%	R$ 485,39	15,00%	R$ 485,39	20,00%	R$ 647,18	20,00%	R$ 647,18	15,00%	R$ 485,39	15,00%	R$ 485,39	15,00%	R$ 485,39	15,00%	R$ 485,39	20,00%	R$ 647,18	20,00%	R$ 647,18	6.471,84
3	CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO (ZONA RURAL)	25,99	R$ 23.431,86	15,00%	R$ 3.514,78	15,00%	R$ 3.514,78	15,00%	R$ 3.514,78	15,00%	R$ 3.514,78	20,00%	R$ 4.686,37	20,00%	R$ 4.686,37													
4	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES (ZONA RURAL)	2,31	R$ 2.082,89	15,00%	R$ 312,44	15,00%	R$ 312,44	15,00%	R$ 312,44	15,00%	R$ 312,44	20,00%	R$ 416,58	20,00%	R$ 416,58													
	TOTAL DO PERÍODO C/ BDI (R$)		R$ 110.913,41	9,62%	R$ 10.672,26	9,62%	R$ 10.672,26	9,62%	R$ 10.672,26	9,62%	R$ 10.672,26	12,83%	R$ 14.229,68	12,83%	R$ 14.229,68	5,38%	R$ 5.964,78	5,38%	R$ 5.964,78	5,38%	R$ 5.964,78	5,38%	R$ 5.964,78	7,17%	R$ 7.953,04	7,17%	R$ 7.953,04	R$ 110.913,41

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
CPL COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO
Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

	TOTAL GERAL ACUMULADO		R$ 10.67 2,26		R$ 21.34 4,51		R$ 32.01 6,77		R$ 42.68 9,03		R$ 56.91 8,70		R$ 71.14 8,38		R$ 77.11 3,16		R$ 83.07 7,94		R$ 89.04 2,72		R$ 95.00 7,49		R$ 102.96 0,53		R$ 110.91 3,41	R$ 110.91 3,41

OBS 1:OS SERVIÇOS DOS ITENS 1.0, 2.0 QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA SERÃO EXECUTADOS DUAS VEZES DURANTEO ANO, OU SEJA, NO PERÍODO DE SEIS EM SEIS MESES SERÃO REPETIDOS OS SERVIÇOS DESSAS PLANILHA. POR ESSE MOTIVO FORAM MULTIPLICADOS, NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR 2X CADA UM DOS ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273
J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
CPL COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha 102

Folha 103

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO

SERVIÇOS E LOCAÇÃO

Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021
NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
CNPJ: 20.049.827/0001-05
ENDEREÇO: AV CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
TELEFONE: (86) 99977-0999

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI			
OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI			
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI		DATA: 30/04/2021	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0.00	0.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário-Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
A	**Total dos Encargos Sociais**	**16.80**	**16.80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.83	0.00
B2	Feriados	3.95	0.00
B3	Auxilio - enfermidade	0.92	0.70
B4	13º salário	10.94	8.33
B5	Licença Paternidade	0.07	0.05
B6	Faltas justificadas	0.73	0.56
B7	Dias de chuva	1.18	0.00
B8	Auxilio acidete de trabalho	0.11	0.08
B9	Férias gozadas	11.24	8.56
B10	Salario maternidade	0.03	0.02
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**47.00**	**18.30**
	GRUPO C		
C1	Aviso previo indenizado	7.17	5.46
C2	Aviso previo trabalhado	0.17	0.13
C3	Férias indenixadas	3.22	2.45
C4	Deposito recisao sem justa causa	5.08	3.87
C5	Indenização adicional	0.60	0.46
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A**	**16.24**	**12.37**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7.90	3.07
D2	Residencia de grupo A sobre aviso previo trabalhado e residencia do FGTS sobre aviso previo	0.60	0.46
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**8.50**	**3.53**
	*GRUPO E		
E1	**Total de encargos sociais complementares**	0.00	0.00
	TOTAL (A+B+C+D)	**88.54**	**51.00**

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273

J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05

CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com

Folha Nº 104

PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES - PI
CPL COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CF SERVIÇOS E LOCAÇÃO

Av. Capitão Claro, nº 44 - sala 01
Bairro Nova Parnaíba – CEP: 64200-500

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021
NOME: J C N DA FONSECA FILHO – ME
CNPJ: 20.049.827/0001-05
ENDEREÇO: AV CAPITAO CLARO, 44 – SALA 01
TELEFONE: (86) 99977-0999

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI

LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI | **DATA: 30/04/2021**

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	INDICE (%)	DENOMINAÇÃO
1.0	**Taxa de administração central**	**2.82**	*AC*
2.0	**Taxa de seguro e garantia**	**0.59**	*S+G*
3.0	**Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento**	**0.74**	*R*
4.0	**Taxas de despesas financeiros**	**0.90**	*DF*
5.0	**Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)**	**4.00**	*L*
6.0	**Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)**	**11.15**	*I*
6.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3.00	
6.2	PIS - Programa de Integração Social	0.65	
6.3	ISS - Imposto Sobre Serviço	3.00	
6.4	CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta	4.50	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) \} - 1$$

$$BDI = 23\%$$

OBSERVAÇÕES:

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Edifícios:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves-PI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 60%, sendo cobrado no final 3% do valor total.

4) Foi inserido nos tributos a Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - CPRB de 4.50% de acordo com a Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei nº 13.161/15 e Acórdão2293-TCU-Plenário.

5) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Local	3.49	6.23	8.87

6) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto com o percentual máximo de 2,66% regido pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 01/2004 do DNIT, quando for o caso.

Parnaíba, 30 de Abril de 2021.

José César N. da Fonseca Filho
Proprietário
CPF: 025.040.403-69 RG.: 2005010099273

J C N FONSECA FILHO - ME
CNPJ 20.049.827/0001-05
CONTATO: (86) 9 9977-0999
cfservicoselocacao@hotmail.com