TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021

DATA: 15/06/2021

HORÁRIO: 08:00 hrs

PROPOSTA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RIACHO FRIO – PI

A/C: Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor,

A empresa **R LIMA BISPO SERVIÇOS,** inscrita no CNPJ sob o n° **14.644.291/0001-65**, sediada na Av. Joaquim Getro Nogueira, 200 – Centro – Cristalândia do Piauí – PI, abaixo assinado pelo o seu representante legal, interessada na participação da presente Tomada de Preço, propõe a Prefeitura a prestação de serviços da Tomada de Preço Nº 018/2021 conforme planilha abaixo.

LOTE I- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO PEDGÓGICO

CONSTRUTORA ETORES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.002,43**
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	272,25	612,56
1.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	150,40	2,77	416,74
1.3	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	3.973,12	3973,12
2	**PAREDES E PAINEIS**				**31.829,90**
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	153,75	77,28	11.882,03
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	307,50	6,48	1.992,46
2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	307,50	39,09	12.021,19
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,25	2.637,43	5.934,23
3	**COBERTURA**				**8.737,01**
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	53,00	33,76	1.789,23
3.2	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2	UN	1.800,00	1,63	2.940,30
3.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	53,00	75,61	4.007,48
4	**PISOS E CONTRAPISOS**				**6.479,67**
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	53,00	42,70	2.263,15
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	53,00	45,93	2.434,37
4.3	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA COM REAPROVEITAMENTO DE 70%. AF_06/2014	M2	38,80	45,93	1.782,15
5	**ESQUADRIAS**				**10.769,39**

5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	797,52	6.380,18
5.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,00	624,21	2.496,86
5.3	PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"	M2	2,50	756,94	1.892,35
6	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**13.379,58**
6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	5,61	1.684,32
6.2	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50,00	5,75	287,38
6.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	19,00	16,14	306,69
6.4	INTERRUPTOR 2 SECOES PARALELO 10A PLACA 4X2+SUPORTE+PLACA	UN	16,00	38,76	620,10
6.5	PONTO TOMADA 100W-ELETRODUTO EMBUTIDO PVC	UN	22,00	127,06	2.795,37
6.6	CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF	UN	1,00	113,34	113,34
6.7	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	324,29	324,29
6.8	CAIXA DE DISTRIBUICAO EM ALUMINIO 252X252X102 APARAFUSADA	UN	1,00	341,32	341,32
6.9	PLAFON POP BIVOLT BRANCO	UN	19,00	24,18	459,34
6.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	190,36	761,43
6.11	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	510,98	1.021,97
6.12	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	122,96	245,92
6.13	LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	2.209,06	4.418,12
7	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**				**7.298,64**
7.1	TUBO PVC ESGOTO 100mm	M	30,00	30,25	907,50
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	38,27	1148,17
7.3	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS	UN	1,00	386,69	386,69
7.4	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1043,85	1043,85

CONSTRUTORA VETORES

7.5	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3,6 LITROS VILLAGE - DECA	UN	2,00	1048,37	2096,74
7.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	319,04	638,08
7.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	323,49	646,99
7.8	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	215,31	430,61
8	**REVESTIMENTOS**				**11.878,10**
8.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	230,00	14,34	3.297,86
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	650,00	12,43	8.077,36
8.3	PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS EM CAIXILHOS DE MADEIRA	M2	11,78	25,08	295,48
8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,25	39,51	207,41
9	**URBANIZAÇÃO**				**3.774,34**
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	45,60	68,80	3.137,31
9.2	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	10,50	20,93	219,80
9.3	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	2,00	208,62	417,23
10	**ACESSÓRIOS**				**3.864,56**
10.1	FACHADA METÁLICA PADRÃO PARA DELEGACIAS	M2	3,60	597,00	2.149,21
10.2	CONCRETPO ESTRUTURAL 1:2:3 15MPa ACO/FORMAS-RAMPA/LAJES/VIGAS PARA TAMPA DE FOSSA SÉPTICA	M3	0,60	2.858,93	1.715,36
11	**LIMPEZA FINAL**				**3.750,69**
11.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	150,40	24,94	3.750,69
VALOR TOTAL		**R$ 106.764,36(Cento e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)**			

VALOR TOTAL = R$ 106.764,36 (Cento e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, transporte, impostos, obrigações, dentre outros.

R LIMA BISPO SERVIÇOS – EPP
CNPJ: 14.644.291/0001-65
AV. JOAQUIM GETRO NOGUEIRA, N 200, CRISTALÂNDIA - PI
FONE: (89) 9 814-54281 / HYACO.V.BISPO@GMAIL.COM

01 – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

EMPRESA: R LIMA BISPO SERVIÇOS – EPP
CNPJ: 14.644.291/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.495.096-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 146442-21
NIRE: 22800140573

ENDEREÇO: Av. Joaquim Getro Nogueira, 200
BAIRRO: Centro
CIDADE/UF: Cristalândia do Piauí - PI
CEP: 64.995-000
FONE: (89) 981454381

NOME PARA CONTATO: Hyago da Silva Vieira Bispo

02 – DADOS BANCÁRIO

Conta n.º: 17640-0
Agencia n.º0609-2
Banco: BANCO DO BRASIL

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

06 – PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Cristalândia do Piauí-PI, 15 de Junho de 2021.

p/: Hyago da Silva Vieira Bispo

Representante Legal
Roque Lima Bispo
Empresário
RG nº 0459405683 SSP/ BA
CPF nº 570.419.115-00