GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Garra Construções e Serviços

CNPJ 37.062.370/0001-63

Endereço: Rua Alagoas, 1361, Sala B, Pirajá, Teresina – PI

À Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI

Comissão de Licitações Palmeira do Piauí-PI

CARTA CONVITE Nº 003/2022/PMPP.

Abertura: Dia 14 de fevereiro de 2022, às 08:10 h

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para a execução dos serviços de reforma do Posto de Saúde Filomena Rodrigues, situado na localidade Lagoa Grande, zona rural do Município de Palmeira do Piauí-PI.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preços para participação na licitação com o objeto supramencionado.

O nosso preço para a execução dos serviços é de **R$ 93.429,72 (Noventa e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos)** a serem pagos de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico da Licitação pertinente.

A validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura.

Declaramos que nos nossos preços propostos estão acrescidas todas as despesas necessárias a execução do objeto.

Atenciosamente,

Teresina – PI, 11 de fevereiro de 2022

Ítalo Matheus Alencar Borges

Garra Construções e Serviços

CNPJ 37.062.370/0001-63

Ítalo Matheus Alencar Borges
Engenheiro Civil
CREA:191737813/PI

GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA: 08/12/2021 BDI: 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,06%	69,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.643,91
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	R$ 9.066,91
3	ESQUADRIAS	R$ 6.274,02
4	COBERTURA	R$ 11.692,80
5	INSTALAÇÕES	R$ 6.413,79
6	PINTURA	R$ 23.450,72
7	SERVIÇOS FINAIS	R$ 11.201,63

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	**R$ 93.429,72**

NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,06%	69,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 6.643,91
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R$ 348,79	R$ 2.092,74
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX - PAREDES INTERNAS (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO	SEINFRA	M2	356,50	R$ 6,22	R$ 2.217,43
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX - PAREDES INTERNAS (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO	SEINFRA	M2	375,20	R$ 6,22	R$ 2.333,74
2	PAREDES E REVESTIMENTOS						R$ 9.066,91
2.1	160386	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	SBC	M2	3,2	R$ 1.190,88	R$ 3.810,82
2.2	C3028	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	121,5	R$ 43,26	R$ 5.256,09
3	ESQUADRIAS						R$ 6.274,02
3.1	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO	SINAPI	M2	5,04	R$ 588,06	R$ 2.963,82
3.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIIO DE CORRER COM 02 FOLHAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	7,20	R$ 459,75	R$ 3.310,20
4	COBERTURA						R$ 11.692,80
4.1	S00277	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30 % DO MATERIAL	ORSE	M2	185,60	R$ 63,00	R$ 11.692,80
5	INSTALAÇÕES						R$ 6.413,79
5.1	S01205	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	ORSE	UNID.	8,00	R$ 141,96	R$ 1.135,68
5.2	53002	REVISÃO INSTALAÇÃO ESGOTO	SBC	UNID.	3,00	R$ 262,21	R$ 786,63
5.3	S00625	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	ORSE	PT.	12,00	R$ 72,92	R$ 875,04
5.4	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	ORSE	PT.	12,00	R$ 82,90	R$ 994,80
5.5	S00628	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIPLS COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	PT.	28,00	R$ 93,63	R$ 2.621,64
6	PINTURA						R$ 23.450,72
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÕS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	356,50	R$ 11,85	R$ 4.224,53
6.2	S02285	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕES DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	ORSE	M2	356,50	R$ 12,85	R$ 4.581,03
6.3	S02296	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	ORSE	M2	375,20	R$ 33,78	R$ 12.674,26
6.4	180222	PINTURA DUAS DEMÃOS TINTA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA	SBC	M2	63,20	R$ 27,57	R$ 1.742,42
6.5	S102219S	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	ORSE	M2	18,50	R$ 12,35	R$ 228,48
7	SERVIÇOS FINAIS						R$ 11.201,63
7.1	I036950	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	SBC	UNID.	1,00	R$ 2.248,92	R$ 2.248,92
7.2	I082123	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 12000 BTU'S	SBC	UNID.	1,00	R$ 780,00	R$ 780,00
7.3	94992	RECUPERAÇÃO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	SINAPI	M2	28,50	R$ 94,66	R$ 2.697,81
7.4	22911	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULO EM CAMINHÃO 12 M3	SBC	M3	36,00	R$ 37,20	R$ 1.339,20
7.5	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	SINAPI	M2	156,80	R$ 2,36	R$ 370,05
7.6	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SBC	M2	185,50	R$ 20,30	R$ 3.765,65
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 18.685,94
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 74.743,78
						VALOR TOTAL:	R$ 93.429,72

NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

GC
GABRIELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
ORSE	2021/09	111,08%	89,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	08/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,55%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
					TOTAL MAO DE OBRA:	171,2700

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,5300	4,1701
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,6000	5,3720
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,2500	73,8750
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,5300	87,5300
					TOTAL MATERIAL:	170,9471

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	525,8800	6,5735
					TOTAL SERVICO:	6,5735
					VALOR:	348,79

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX- PAREDES INTERNAS (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,2200
					VALOR:	6,22

1.3. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX- PAREDES EXTERNAS (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,2200
					VALOR:	6,22

2.1. 160386 - TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099140	ESTUCADOR	SBC	H	0,4250	14,34	6,10
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,5320	10,61	5,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	0,4500	0,69	0,31
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0550	53,34	2,93
I037128	DISCO DIAMANTADO STAMACO 105mm FURO 20mm	SBC	UN	0,0490	26,90	1,32
I037129	LIXA FERRO 150	SBC	UN	0,1300	4,49	0,58
I037130	ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32	SBC	KG	2,4000	489,17	1.174,01

GC
GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAUDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAUDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 — BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
ORSE	2021/08	111,26%	69,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Tarifária	112,18%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,35%	47,79%	08/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,39%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MATERIAL:	1.179,15
VALOR:	1.190,88

2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,7920

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	858,8400	21,4710
					TOTAL SERVICO:	21,4710
					VALOR:	43,26

3.1. 00004914 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (M2)

VALOR:	588,06

3.2. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,14	1,28
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	514,80	428,98
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	25,54	15,91
					TOTAL MATERIAL:	446,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	18,78	9,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	14,86	3,84
					TOTAL SERVICO:	13,58
					VALOR:	459,75

4.1. S00277 - Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,50000000	13,99	7,00
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	10,55	10,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,55

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	10,20000000	0,90	9,18
					TOTAL MATERIAL:	9,18

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	1,00000000	9,50	9,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 09/12/2021 — BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,86%	89,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	0,30000000	20,62	6,19
S00196	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	ORSE	m2	0,30000000	104,89	31,47
S00278	Limpeza (Lavagem) de telhas	ORSE	m2	0,70000000	2,82	1,97
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,56	3,56
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	3,48	1,74
					TOTAL SERVICO:	54,47
					VALOR:	63,00

5.1. S01205 - Revisão de ponto de água (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	2,55000000	13,99	35,67
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,83000000	10,55	29,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	65,53

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,34900000	71,60	24,99
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,10000000	5,18	0,52
I09869S	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	3,19600000	9,97	31,86
					TOTAL MATERIAL:	57,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,83000000	3,56	10,07
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,55000000	3,48	8,87
					TOTAL SERVICO:	18,94
					VALOR:	141,96

5.2. 053002 - REVISAO INSTALACAO ESGOTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	7,2280	10,86	78,51
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	7,2280	14,34	103,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	182,17

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,2500	9,50	2,38
I004476	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	SBC	M	2,4000	15,85	38,04
I004480	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	M	2,0000	18,73	37,46
I004505	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	SBC	UN	0,1000	21,59	2,16
					TOTAL MATERIAL:	80,04
					VALOR:	262,21

5.3. S00625 - Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	1,62000000	13,99	22,66
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,47000000	10,55	15,51

TOTAL MAO DE OBRA:	38,17

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,60000000	0,31	0,19
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	ORSE	un	0,30000000	5,26	1,58
I02673S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	ORSE	m	1,35000000	3,27	4,41
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	3,30000000	5,17	17,06
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,04500000	11,70	0,53
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	23,65	0,14
					TOTAL MATERIAL:	23,91

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,47000000	3,56	5,23
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,62000000	3,44	5,57
					TOTAL SERVICO:	10,80
					VALOR:	72,92

5.4. S00632 - Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	2,00000000	13,99	27,98
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	10,55	10,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,53

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	3,40	3,40
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	2,48	29,76
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,05000000	11,70	0,59
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	23,65	0,14
					TOTAL MATERIAL:	33,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,56	3,56
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	3,44	6,88
					TOTAL SERVICO:	10,44
					VALOR:	82,90

5.5. S00628 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	2,00000000	13,99	27,98
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	10,55	10,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,53

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09096	Tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,87	8,87

I009395	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	2,48	29,76
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,50000000	11,70	5,85
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	23,65	0,14
					TOTAL MATERIAL:	44,62

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,56	3,56
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	3,44	6,88
					TOTAL SERVICO:	10,44
					VALOR:	93,63

6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,5850

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,9200	2,0440
					TOTAL MATERIAL:	2,2640
					VALOR:	11,85

6.2. S02285 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,40000000	13,99	5,60
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	10,55	2,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02232	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	ORSE	l	0,18000000	16,63	2,99
					TOTAL MATERIAL:	2,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,56	0,71
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,64	1,46
					TOTAL SERVICO:	2,17
					VALOR:	12,85

6.3. S02296 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02282	Preparo de superficie com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	6,66	6,66
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	13,20	13,20
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1,00000000	13,90	13,90

TOTAL SERVICO:	33,76
VALOR:	33,78

6.4. 180222 - PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099550	PINTOR	SBC	H	0,8000	14,34	11,47
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,8000	10,61	8,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006401	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	SBC	L	0,0500	31,90	1,60
I008104	TINTA ESMALTE GRAFITE FOSCO CORAL (3,6 L)	SBC	L	0,1200	38,86	4,66
I037129	LIXA FERRO 150	SBC	UN	0,3000	4,49	1,35
					TOTAL MATERIAL:	7,61

VALOR:	27,57

6.5. S102219S - Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 (m2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05318S	Diluente aguarras	ORSE	l	0,01400000	15,66	0,22
I07311S	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	ORSE	l	0,14030000	32,60	4,57
					TOTAL MATERIAL:	4,79

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88310S	Pintor com encargos complementares	ORSE	h	0,38050000	19,91	7,58
					TOTAL SERVICO:	7,58

VALOR:	12,38

7.1. I036950 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S (UN)

VALOR:	2.248,92

7.2. I082123 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 1200 BTU'S (UN)

VALOR:	780,00

7.3. 94992 - RECUPERAÇÃO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	1,50	1,69
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	3,23	1,45
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	43,26	48,55
					TOTAL MATERIAL:	51,69

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13440000	18,56	2,51

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	18,78	4,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	14,86	5,30
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07280000	425,88	31,00
					TOTAL SERVICO:	42,37
					VALOR:	94,66

7.4. 022911 - REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099162	MOTORISTA	SBC	H	0,2270	15,81	3,59
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,8760	10,61	19,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I032082	CAMINHAO BASC MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV	SBC	H	0,2200	62,30	13,71
					TOTAL MATERIAL:	13,71
					VALOR:	37,20

7.5. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	14,86	1,06
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,19	1,30
					TOTAL SERVICO:	2,36
					VALOR:	2,36

7.6. 210023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,8760	10,61	19,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	SBC	UN	0,0900	4,43	0,40
					TOTAL MATERIAL:	0,40
					VALOR:	20,30

GC
GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 — BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,06%	69,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,69%	47,76%	05/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE (%)	DENOMINAÇÃO
1.0	**Taxa de administração central**	**3,73**	***AC***
2.0	**Taxa de seguro e garantia**	**0,80**	***S+G***
3.0	**Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento**	**0,97**	***R***
4.0	**Taxas de despesas financeiros**	**0,60**	***DF***
5.0	**Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)**	**5,24**	***L***
6.0	**Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)**	**10,65**	***I***
6.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00	
6.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65	
6.3	ISS - Imposto Sobre Serviço	2,50	
6.4	CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta	4,50	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) \} - 1$$

$$BDI = 25,00$$

OBSERVAÇÕES:

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Edificações:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central	3,00	4,00	5,50
Seguro e Garantia	0,80	0,80	1,00
Risco	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39
Lucro	6,16	7,40	8,96

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de Palmeira - PI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 50%, sendo cobrado no final 2,5% do valor total.

4) Foi inserido nos tributos a Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - CPRB de 4,50% de acordo com a Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei nº 13.161/15 e Acórdão 2293-TCU-Plenário.

5) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícações:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Local	3,49	6,23	8,87

GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,06%	69,76%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - DESONERADO

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total de Encargos Sociais Básicos**	**36,80**	**36,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13° Salário	10,76	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,35	6,47
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**43,84**	**16,20**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,20	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias (indenizadas)	5,26	4,07
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	3,90	3,02
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
C	**Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A**	**14,92**	**11,55**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	16,13	5,96
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,36
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**16,59**	**6,32**
	TOTAL (A+B+C+D)	**112,15**	**70,87**

GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,06%	69,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - DESONERADO

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total de Encargos Sociais Básicos**	**16,80**	**16,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13° Salário	10,77	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,57	6,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**44,03**	**16,34**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias (indenizadas)	4,79	3,71
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	3,81	2,95
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
C	**Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A**	**14,37**	**11,12**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	7,40	2,75
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**7,84**	**3,09**
	TOTAL (A+B+C+D)	**83,04**	**47,35**

GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA : 08/12/2021 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/09	111,06%	69,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - DESONERADO

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total de Encargos Sociais Básicos**	**36,80**	**36,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13° Salário	10,74	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**43,46**	**15,70**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias (indenizadas)	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
C	**Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A**	**14,39**	**11,17**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	15,99	5,78
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**16,41**	**6,11**
	TOTAL (A+B+C+D)	**111,06**	**69,78**

GC

GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FILOMENA RODRIGUES, NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ - PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

DATA: 08/12/2021 BDI: 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
ORSE	2021/09	111,06%	89,78%	11/2021
SBC	2021/11 - Teresina	112,15%	-	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		6.643,91	R$ 6.643,91
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00%	100,00%
		9.066,91	R$ 9.066,91
3	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%
		6.274,02	R$ 6.274,02
4	COBERTURA	100,00%	100,00%
		11.692,80	R$ 11.692,80
5	INSTALAÇÕES	100,00%	100,00%
		6.413,79	R$ 6.413,79
6	PINTURA	100,00%	100,00%
		23.450,72	R$ 23.450,72
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	100,00%
		11.201,63	R$ 11.201,63
8	BDI	100,00%	100,00%
		18.685,94	R$ 18.685,94
		Porcentagem	100,00%
		Custo	R$ 93.429,72
		Porcentagem Acumulado	100,00%
		Custo Acumulado	R$ 93.429,72