PAI & FILHOS
ASSESSORIA

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA – PI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, CN=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.26 13:37:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RDC Nº 003/2022

Processo Administrativo N° 035/2022

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em vias públicas da zona rural e urbana do município de São João da Canabrava-PI, conforme descrito na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constante do anexo I do Edital

Data e Hora: 26/05/2022 às 08:30hrs

Senhor(a) Presidente(a);

A empresa PAI & FILHOS ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 37.959.718/0001-10, com sede na Rua Dom Expedito Lopes, Nº 1456, SALA A, bairro São José, Picos Piauí, por intermédio do seu Representante legal, para fins de participação no Processo em referência, apresentamos a V.Sa. Nossa proposta de preços para a referida execução, de acordo com a Planilha de Preços e discriminativo a seguir, e ainda; DECLARAR, sob as penas da Lei que:

Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

O compromisso de realização dos serviços, sem custos adicionais e independentes da quantidade;

De que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;

Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA;

Declaração expressa de que facilitaremos de modo amplo e completo a ação dos fiscais da prefeitura, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos serviços referidos no presente, comprometendo-se a fazer as correções solicitadas pela prefeitura;

Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

Nos preços unitários propostos, então incluídos materiais, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303
Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.26 13:38:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;

O prazo de execução do objeto é conforme Edital;

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações.

Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação;

Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;

Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

De que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do local, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro;

Que a empresa verificou todas as informações do Edital, Projeto Básico e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste procedimento;

Valor total de nossa proposta é de R$ 614.541,70 (seiscentos e quatorze mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

Picos-PI, 26 de Maio de 2022.

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303
Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.26 13:39:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MOURA & E PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 37.959.718/0001-10
Antonio Guilherme Moura Pacheco (Sócio Adm.)
CPF: 057.573.373-03

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI		ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -		SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.	Leis sociais:	111,86%
	BDI serviços:	19,60%

QUADRO RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EXT (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)	TOTAL (R$)	
1.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - RUA					
1.1	JOÃOZINHO PINTO - LOCALIDADE SERRA DO MARACUJÁ	127,00	var	1.476,00	184.240,53	cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos
1.2	ABDIAS DURVAL - LOCALIDADE SERRA DO MARACUJÁ	60,00	7,00	420,00	48.458,90	quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos
1.3	PROJETADA 01 - LOCALIDADE APARECIDA	55,00	6,00	330,00	38.876,55	trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos
1.4	PROJETADA 02 - LOCALIDADE APARECIDA	150,00	6,00	900,00	105.518,10	cento e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e dez centavos
1.5	PROJETADA 03 - LOCALIDADE APARECIDA	40,00	6,00	240,00	28.354,20	vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos
1.6	PROJETADA 04 - LOCALIDADE APARECIDA	57,00	7,00	399,00	46.053,14	quarenta e seis mil e cinquenta e três reais e quatorze centavos
1.7	PROJETADA 01 - ZONA URBANA	25,00	6,00	150,00	17.831,85	dezessete mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos
1.8	PROJETADA 02 - ZONA URBANA (BAIRRO PÉ DO MORRO)	207,00	6,00	1.242,00	145.208,43	cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e quarenta e três centavos
	TOTAL	721,00	variável	5.157,00	614.541,70	seiscentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos
TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E BDI					614.541,70	seiscentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.26 13:40:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI			ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -			SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.		Leis Sociais:	111,86%
		BDI serviços:	19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: JOÃOZINHO PINTO - LOCALIDADE SERRA DO MARACUJÁ — COMP (m)= 127,00 — L (m)= var

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**10.745,77**	**dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos**	
1.1	Placa de obra (1,80 x 3,60) m	SINAPI 74209/001 (ADAPTADO)	m²	6,48	324,07	trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos	387,59	trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos	2.511,58	dois mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e oito centavos	1,80 x 3,60
1.2	Administração local	COMPOSIÇÃO	un	1,00	6.809,38	seis mil, oitocentos e nove reais e trinta e oito centavos	8.144,02	oito mil, cento e quarenta e quatro reais e dois centavos	8.144,02	oito mil, cento e quarenta e quatro reais e dois centavos	1,00
1.3	Locação de pavimentação da Rua	SINAPI 99064	m	127,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	90,17	noventa reais e dezessete centavos	1,00 x 127
2.0	**TERRAPLENAGEM**								**177,12**	**cento e setenta e sete reais e doze centavos**	
2.1	Regularização mecânica do subleito da Rua	SINAPI 100575	m²	1.476,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	177,12	cento e setenta e sete reais e doze centavos	(77*12+15*14+27*10+8,00*5+8,00*4)
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**								**148.057,56**	**cento e quarenta e oito mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos**	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo da Rua	ORSE 9104 ADAP.	m²	1.476,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	144.987,48	cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito	(77*12+15*14+27*10+8,00*5+8,00*4)
3.2	Compactação mecânica do revestimento da Rua	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	1.476,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	3.070,08	três mil e setenta reais e oito centavos	(77*12+15*14+27*10+8,00*5+8,00*4)
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**19.345,40**	**dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos**	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado da Rua	SINAPI 94273	m	384,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	18.854,40	dezoito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos	(4 x 93 + 2 x 27 - 6 x 7)
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	10,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	491,00	quatrocentos e noventa e um reais	1,00 x 10,00
5.0	**CANTEIRO CENTRAL**								**5.914,68**	**cinco mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos**	
5.1	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	ORSE 2518	m³	15,40	39,19	trinta e nove reais e dezenove centavos	46,87	quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos	721,80	setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos	2 x 77 x 0,10
5.2	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm, incluse junta de dilatação.	SINAPI 95241	m²	154,00	28,19	vinte e oito reais e dezenove centavos	33,72	trinta e três reais e setenta e dois centavos	5.192,88	cinco mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos	2 x 70
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									**184.240,53**	**cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos**	

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI			ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -			SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.		Leis Sociais:	111,86%
		BDI serviços:	19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: ABDIAS DURVAL - LOCALIDADE SERRA DO MARACUJÁ — COMP (m)= 60,00 — L (m)= 7,00

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								42,60	quarenta e dois reais e sessenta centavos	
1.1	Locação de pavimentação da Rua	SINAPI 99064	m	60,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	42,60	quarenta e dois reais e sessenta centavos	1,00 x 60
2.0	TERRAPLENAGEM								50,40	cinquenta reais e quarenta centavos	
2.1	Regularização mecânica do subleito da Rua	SINAPI 100575	m²	420,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	50,40	cinquenta reais e quarenta centavos	7,00 x 60
3.0	PAVIMENTAÇÃO								42.130,20	quarenta e dois mil, cento e trinta reais e vinte centavos	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo da Rua	ORSE 9104 ADAP.	m²	420,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	41.256,60	quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos	7,00 x 60
3.2	Compactação mecânica do revestimento da Rua	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	420,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	873,60	oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos	7,00 x 60
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								6.235,70	seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado da Rua	SINAPI 94273	m	120,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	5.892,00	cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais	2,00 x 60
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	7,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	343,70	trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos	1,00 x 7,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									48.458,90	quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	

CNPJ: 37.959.718/0001-10 - End: Rua Dom Expedito Lopes, nº 1456, Sala A, Bairro São José, Picos-PI - CEP: 64601-243
Telefone: (89) 99457-5997 – Luan - (89) 99452-1726 – Guilherme

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI			ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -			SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.		Leis Sociais:	111,86%
		BDI serviços:	19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: PROJETADA 01 - LOCALIDADE APARECIDA — COMP (m)= 55,00 — L (m)= 6,00

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								39,05	trinta e nove reais e cinco centavos	
1.1	Locação de pavimentação	SINAPI 99064	m	55,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	39,05	trinta e nove reais e cinco centavos	1,00 x 55
2.0	TERRAPLENAGEM								39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	
2.1	Regularização mecânica do subleito	SINAPI 100575	m²	330,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	6,00 x 55
3.0	PAVIMENTAÇÃO								33.102,39	trinta e três mil, cento e dois reais e trinta centavos	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo	ORSE 9104 ADAP.	m²	330,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	32.415,90	trinta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e noventa centavos	6,00 x 55
3.2	Compactação mecânica do revestimento	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	330,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	686,40	seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos	6,00 x 55
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								5.895,60	cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado	SINAPI 94273	m	110,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	5.401,00	cinco mil, quatrocentos e um reais	2,00 x 55
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	6,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	294,60	duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos	1,00 x 6,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									38.876,55	trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	

PAI & FILHOS
ASSESSORIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI		ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -		SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.	Leis Sociais:	111,86%
	BDI serviços:	19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: PROJETADA 02 - LOCALIDADE APARECIDA COMP (m)= 150,00 L (m)= 6,00

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								106,50	cento e seis reais e cinquenta centavos	
1.1	Locação de pavimentação	SINAPI 99064	m	150,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	106,50	cento e seis reais e cinquenta centavos	1,00 x 150
2.0	TERRAPLENAGEM								108,00	cento e oito reais	
2.1	Regularização mecânica do subleito	SINAPI 100575	m²	900,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	108,00	cento e oito reais	6,00 x 150
3.0	PAVIMENTAÇÃO								90.279,00	noventa mil, duzentos e setenta e nove reais	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo	ORSE 9104 ADAP.	m²	900,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	88.407,00	oitenta e oito mil, quatrocentos e sete reais	6,00 x 150
3.2	Compactação mecânica do revestimento	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	900,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais	6,00 x 150
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								15.024,60	quinze mil e vinte e quatro reais e sessenta centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado	SINAPI 94273	m	300,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	14.730,00	quatorze mil, setecentos e trinta reais	2,00 x 150
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	6,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	294,60	duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos	1,00 x 6,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									105.518,10	cento e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e dez centavos	

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI			ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -			SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.		Leis Sociais:	111,86%
		BDI serviços:	19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: PROJETADA 03 - LOCALIDADE APARECIDA — COMP (m)= 40,00 — L (m)= 6,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								28,40	vinte e oito reais e quarenta centavos	
1.1	Locação de pavimentação	SINAPI 99064	m	40,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	28,40	vinte e oito reais e quarenta centavos	1,00 x 40
2.0	TERRAPLENAGEM								28,80	vinte e oito reais e oitenta centavos	
2.1	Regularização mecânica do subleito	SINAPI 100575	m²	240,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	28,80	vinte e oito reais e oitenta centavos	6,00 x 40
3.0	PAVIMENTAÇÃO								24.074,40	vinte e quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo	ORSE 9104 ADAP.	m²	240,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	23.575,20	vinte e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos	6,00 x 40
3.2	Compactação mecânica do revestimento	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	240,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	499,20	quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos	6,00 x 40
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								4.222,60	quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado	SINAPI 94273	m	80,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	3.928,00	três mil, novecentos e vinte e oito reais	2,00 x 40
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	6,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	294,60	duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos	1,00 x 6,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									28.354,20	vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos	

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI			ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -			SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.		Leis Sociais:	111,86%
		BDI serviços:	19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: PROJETADA 04 - LOCALIDADE APARECIDA — COMP (m)= 57,00 — L (m)= 7,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								40,47	quarenta reais e quarenta e sete centavos	
1.1	Locação de pavimentação	SINAPI 99064	m	57,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	40,47	quarenta reais e quarenta e sete centavos	1,00 x 57
2.0	TERRAPLENAGEM								47,88	quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos	
2.1	Regularização mecânica do subleito	SINAPI 100575	m²	399,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	47,88	quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos	7,00 x 57
3.0	PAVIMENTAÇÃO								40.023,69	quarenta mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo	ORSE 9104 ADAP.	m²	399,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	39.193,77	trinta e nove mil, cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos	7,00 x 57
3.2	Compactação mecânica do revestimento	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	399,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	829,92	oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos	7,00 x 57
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								5.941,10	cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado	SINAPI 94273	m	114,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	5.597,40	cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos	2,00 x 57
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	7,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	343,70	trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos	1,00 x 7,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									46.053,14	quarenta e seis mil e cinquenta e três reais e quatorze centavos	

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								Fonte de Custos:		SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO	
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI										ORSE, JANEIRO / 2022	
CONVÊNIO Nº: -										SEINFRA CE, TABELA 027	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.									Leis Sociais:	111,86%	
									BDI serviços:	19,60%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO											
RUA: PROJETADA 01 - ZONA URBANA			COMP (m)= 25,00				L (m)=	6,00			
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								17,75	dezessete reais e setenta e cinco centavos	
1.1	Locação de pavimentação	SINAPI 99064	m	25,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	17,75	dezessete reais e setenta e cinco centavos	1,00 x 25
2.0	TERRAPLENAGEM								18,00	dezoito reais	
2.1	Regularização mecânica do subleito	SINAPI 100575	m²	150,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	18,00	dezoito reais	6,00 x 25
3.0	PAVIMENTAÇÃO								15.046,50	quinze mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo	ORSE 9104 ADAP.	m²	150,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	14.734,50	quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos	6,00 x 25
3.2	Compactação mecânica do revestimento	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	150,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	312,00	trezentos e doze reais	6,00 x 25
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.749,60	dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado	SINAPI 94273	m	50,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	2.455,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais	2,00 x 25
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	6,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	294,60	duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos	1,00 x 6,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									17.831,85	dezessete mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos	

CNPJ: 37.959.718/0001-10 - End. Rua Dom Expedito Lopes, nº 1456, Sala A, Bairro São José, Picos-PI - CEP: 64601-243
Telefone: (89) 99457-5997 – Luan - (89) 99452-1726 – Guilherme

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI			ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -			SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.		Leis Sociais:	111,86%
		BDI serviços:	19,80%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA: PROJETADA 02 - ZONA URBANA (BAIRRO PÉ DO MORRO) COMP (m)= 207,00 L (m)= 6,00

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI		C. UNIT. COM BDI		TOTAL(R$)		MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								146,97	cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos	
1.1	Locação de pavimentação	SINAPI 99064	m	207,00	0,59	cinquenta e nove centavos de real	0,71	setenta e um centavos de real	146,97	cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos	1,00 x 207
2.0	TERRAPLENAGEM								149,04	cento e quarenta e nove reais e quatro centavos	
2.1	Regularização mecânica do subleito	SINAPI 100575	m²	1.242,00	0,10	dez centavos de real	0,12	doze centavos de real	149,04	cento e quarenta e nove reais e quatro centavos	6,00 x 207
3.0	PAVIMENTAÇÃO								124.585,02	cento e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dois centavos	
3.1	Pavimentação em paralelepípedo	ORSE 9104 ADAP.	m²	1.242,00	82,13	oitenta e dois reais e treze centavos	98,23	noventa e oito reais e vinte e três centavos	122.001,66	cento e vinte e dois mil e um reais e sessenta e seis centavos	6,00 x 207
3.2	Compactação mecânica do revestimento	SEINFRA-CE C0821 ADAP.	m²	1.242,00	1,74	um real e setenta e quatro centavos	2,08	dois reais e oito centavos	2.583,36	dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos	6,00 x 207
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								20.327,40	vinte mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos	
4.1	Assentamento de Meio-fio pré moldado	SINAPI 94273	m	402,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	19.738,20	dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos	$2,00 \times 207\text{-}2 \times 6_{\text{d}}$
4.2	Assentamento de Meio-fio pré moldado de contenção	SINAPI 94273	m	12,00	41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	49,10	quarenta e nove reais e dez centavos	589,20	quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos	2,00 x 6,00
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI									145.208,43	cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e quarenta e três centavos	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Custos: SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM ORSE, JANEIRO / 2022 SEINFRA CE, TABELA 027
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI	
CONVÊNIO Nº: -	Leis sociais: 111,86%
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.	BDI serviços: 19,60%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						UNIDADE m²
Item	Discriminação	Quant.	Unid.	Referência	Salário hora	Custo horário
1.0	MÃO-DE-OBRA					
1.1	Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	1,0000	SINAPI 88262	22,10	22,10
1.2	Servente com encargos complementares	h	1,6500	SINAPI 88316	17,43	28,75
	Total (Mão-de-obra) com leis sociais					50,85
	Materiais	Quant.	Unid.	Referência	Valor R$	Custo unitário
2.0	MATERIAIS					
2.1	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 adesivada (2,00x1,125 m)	m²	1,000	SINAPI 4813	225,00	225,00
2.2	Sarrafo de madeira não aparelhada "2,5x7" cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	1,000	SINAPI 4417	4,35	4,35
2.3	Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma)	m	4,000	SINAPI 4491	9,44	37,76
2.4	Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l	m³	0,010	SINAPI 94962	370,01	3,70
2.5	Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10)	kg	0,110	SINAPI 5075	21,93	2,41
Custo unitário total dos materiais						273,22
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						324,07
B.D.I. = 19,60%						63,52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI						387,59

FONTE: SINAPI 74209/001 (ADAPTADO)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL						UNIDADE UN
Item	Discriminação	Quant.	Unid.	Referência	Salário hora	Custo horário
1.0	MÃO-DE-OBRA					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	h	44,00000	SINAPI 90777	92,66	4.077,04
1.2	ENCARREGADO DE TURMA	h	62,00000	SINAPI 90776	25,79	1.598,98
1.3	APONTADOR	h	62,00000	SINAPI 90767	18,28	1.133,36
Total (Mão-de-obra) com leis sociais						6.809,38
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						6.809,38
B.D.I. = 19,60%						1.334,64
PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI						8.144,02

FONTE: COMPOSIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Custos:	SINAPI - PI, JANEIRO / 2022 SEM
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI		ORSE, JANEIRO / 2022
CONVÊNIO Nº: -		SEINFRA CE, TABELA 027
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.	Leis sociais:	111,86%
	BDI serviços:	19,60%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo sapo						UNIDADE m²
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Referência	Valor R$	Custo unitário
1.0	MÃO-DE-OBRA					
1.1	Servente com encargos complementares	h	0,0800	SINAPI 88316	17,43	1,39
	Total (Mão-de-obra)					1,39
2.0	EQUIPAMENTOS					
2.1	Compactador de placa vibratória	h	0,01100	SINAPI 91533	32,53	0,35
	Total (Equipamento)					0,35
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						1,74
B.D.I. = 19,60%						0,34
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						2,08

FONTE: SEINFRA - CE C0821 (ADAPTADO)

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO						UNIDADE m²
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Referência	Valor R$	Custo unitário
1.0	MÃO-DE-OBRA					
1.1	Calceteiro com encargos complementares	h	0,400	SINAPI 88260	22,22	8,88
1.2	Servente com encargos complementares	h	0,600	SINAPI 88316	17,43	10,45
	Total (Mão-de-obra) com leis sociais					19,33
2.0	MATERIAIS					
2.1	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,042	ORSE 11394	979,51	41,13
2.2	Areia fina (retirado da jazida, sem transporte)	m³	0,130	SINAPI 0366	57,50	7,47
2.3	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual	m³	0,025	SINAPI 88629	568,28	14,20
	Total (Materiais)					62,80
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						82,13
B.D.I. = 19,60%						16,10
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						98,23

FONTE: ORSE 9104 (ADAPTADO)

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,81%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,77%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,16%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,57%	6,63%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**44,03%**	**16,34%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,21%	4,03%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,79%	3,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81%	2,95%

CNPJ: 37.959.718/0001-10 - End: Rua Dom Expedito Lopes, nº 1456, Sala A, Bairro São José, Picos-PI - CEP: 64601-243
Telefone: (89) 99457-5997 – Luan - (89) 99452-1726 – Guilherme

C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44%	0,34%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	14,37%	11,12%
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,20%	6,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,36%
D	TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS	16,66%	6,37%
	TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)	111,65%	70,63%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL			

PAI & FILHOS
ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

CONVÊNIO Nº: -

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.

COMPOSIÇÃO BDI DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)		3,80%
2.0	IMPOSTOS E TAXAS (I)	5,65%	
2.1	ISS (5% x 40 % mão de obra)	2,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	COFINS	3,00%	
2.4	CPRB (INSS)	0,00%	
3.0	TAXA DE RISCO (R)		0,50%
4.0	SEGURO, GARANTIA (SG)		0,32%
5.0	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		1,02%
6.0	LUCRO (L)		6,77%
	BDI (%)		19,60%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, sessão de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1+AC+MI + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)



PAI & FILHOS
ASSESSORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	RESUMO GERAL	MESES			TOTAL
				1º	2º	3º	
1.0	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - RUA**						
1.1	JOÃOZINHO PINTO - LOCALIDADE SERRA DO MARACUJÁ	%	100,00	39,08%	59,15%	1,77%	100,00%
		R$	184.240,53	72.000,00	108.982,92	3.257,61	184.240,53
1.2	ABDIAS DURVAL - LOCALIDADE SERRA DO MARACUJÁ	%	100,00	100,00%			100,00%
		R$	48.458,90	48.458,90			48.458,90
1.3	PROJETADA 01 - LOCALIDADE APARECIDA	%	100,00	6,30%	93,70%		100,00%
		R$	38.876,55	2.449,44	36.427,11		38.876,55
1.4	PROJETADA 02 - LOCALIDADE APARECIDA	%	100,00		95,16%	4,84%	100,00%
		R$	105.518,10		100.406,65	5.111,45	105.518,10
1.5	PROJETADA 03 - LOCALIDADE APARECIDA	%	100,00			100,00%	100,00%
		R$	28.354,20			28.354,20	28.354,20
1.6	PROJETADA 04 - LOCALIDADE APARECIDA	%	100,00			100,00%	100,00%
		R$	46.053,14			46.053,14	46.053,14
1.7	PROJETADA 01 - ZONA URBANA	%	100,00			100,00%	100,00%
		R$	17.831,85			17.831,85	17.831,85
1.8	PROJETADA 02 - ZONA URBANA (BAIRRO PÉ DO MORRO)	%	100,00			100,00%	100,00%
		R$	145.208,43			145.208,43	145.208,43
TOTAL GERAL		%	100,00	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		R$	614.541,70	122.908,34	245.816,68	245.816,68	614.541,70

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO 05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000102, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.26 13:41:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1