GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

RDC Nº 003/2022
Processo Administrativo N° 039/2022
Objeto: Contratação de empresa para Execução da obra de Adequação de estradas vicinais do Município de São Luís do Piauí – PI, convênio Plataforma + Brasil nº 925567/2021.

Data e Hora: 18/08/2022 às 09:00hrs

Senhor(a) Presidente(a);

a empresa GM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, com sede à Rua Raimundo Paulino da Silva, nº 231, Terreo 1, bairro São José, Picos - PI, CEP: 64601264, com CNPJ nº 46.574.080/0001-90 por intermédio do seu Representante legal, para fins de participação no Processo em referência, apresentamos a V.Sa. Nossa proposta de preços para a referida execução, de acordo com a Planilha de Preços e discriminativo a seguir, e ainda; DECLARAR, sob as penas da Lei que:

Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

O compromisso de realização dos serviços, sem custos adicionais e independentes da quantidade;

De que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;

Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA;

Declaração expressa de que facilitaremos de modo amplo e completo a ação dos fiscais da prefeitura, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se

encontram os materiais destinados aos serviços referidos no presente, comprometendo-se a fazer as correções solicitadas pela prefeitura;

Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

Nos preços unitários propostos, então incluídos materiais, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;

O prazo de execução do objeto é conforme Edital;

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações.

Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação;

Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;

Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

De que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do local, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro;

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

Que a empresa verificou todas as informações do Edital, Projeto Básico e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste procedimento;

Valor total de nossa proposta é de R$ 478.220,00 (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais).

18 de Agosto de 2022.

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO 05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Picos - PI
Data: 2022.08.18 13:54:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

GM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.574.080/0001-90
Antônio Guilherme Moura Pacheco
CPF: 057.573.373-03

CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344
Dados: 2022.08.18 14:00:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

QUADRO RESUMO - MUNICÍPIO SÃO LUIS DO PIAU - PI						
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ						
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**LARGURA (m)**	**EXTENSÃO (m)**	**ÁREA (m²)**	**TOTAL (R$)**	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$**	**13.429,51**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					7.460,03
1.2	PLACA DE OBRA	3,60	1,80	6,48		2.582,47
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					3.387,01
2	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**		**16.480,00**	**98.880,00**	**R$**	**464.790,49**
2.1	TRECHO: SEDE A TINGUISO	6,00	7.000,00	42.000,00		233.959,43
2.2	TRECHO: UNHA DE GATO A POV. PASSAGEM	6,00	5.000,00	30.000,00		135.526,13
2.3	TRECHO: POV. BORRACHA I A POV. BORRACHA II	6,00	2.380,00	14.280,00		51.746,26
2.4	TRECHO: POV. SÃO CRISTOVÃO A POV. PASSAGEM	6,00	2.100,00	12.600,00		43.558,67
				TOTAL	**R$**	**478.220,00**

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO: 05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Picos - PI
Data: 2022.08.18 13:57:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344
Dados: 2022.08.18 14:01:29 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

Composições Analiticas com Preço	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ESTRADAS VICINAIS - 01/2022 SICRO3 - 07/2021 - Piauí - SEM DESONERAÇÃO	SINAPI - 01/2022 - Piauí	20,70%	Não Desonerado: MENSALISTA 70,63%; HORISTA 111,86%

Composições Analiticas com Preço Unitário Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADM LOCAL	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS	UND	1,0000000	6.180,64	6.180,64
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,0000000	92,66	2.965,12
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	75,0000000	25,79	1.934,25
Composição Auxiliar	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	70,0919000	18,28	1.281,27

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	330,18	330,18
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	370,01	3,70
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,10	22,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,43	34,86
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,44	37,76
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	21,93	2,41
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	4,35	4,35

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,37	0,37

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	533,0186	199,2266	533,018

Custo Horário de Equipamentos => 533,0186

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGAOS COMPLEMENTARES	2,0000000	17,4300	34,860

Custo Horário da Mão de Obra => 34,8600

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 567,8786

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0029

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 1.532,9100

Custo Unitário de Execução => 0,37

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,80	0,80

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	251,8582	61,7447	317,405

Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,0000000	0,69	0,31	3,9163	2,7053	3,540
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	197,3485	82,0228	163,904
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	165,4804	76,6888	161,928
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7092	67,5136	157,709
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	102,7124	33,6138	81,291

Custo Horário de Equipamentos => 885,7799

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGAOS COMPLEMENTARES	1,0000000	17,430 0	17,430

Custo Horário da Mão de Obra => 17,4300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 903,2099

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0200

Produção de Equipe => 1.121,3300

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Picos - PI
Data: 2022.08.18 13:56:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344
Dados: 2022.08.18 14:01:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

Composições Analiticas com Preço ESTRADAS VICINAIS - 01/2022
SICRO3 - 07/2021 - Piauí - SEM DESONERAÇÃO

Bancos SINAPI - 01/2022 - Piauí

B.D.I. 20,70%

Encargos Sociais Não Desonerado: MENSALISTA 70,63; HORISTA 111,86%

Composições Analiticas com Preço Unitário

Custo Unitário de Execução => 0,80

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,34	0,34

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,7462	73,8136	199,7462

Custo Horário de Equipamentos => 199,7462

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGAOS COMPLEMENTARES	1,0000000	17,4300	17,4300

Custo Horário da Mão de Obra => 17,4300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 217,1762
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0100
Produção de Equipe => 622,9500
Custo Unitário de Execução => 0,34

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	1,97	1,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,7462	73,8136	199,7462

Custo Horário de Equipamentos => 199,7462

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGAOS COMPLEMENTARES	1,0000000	17,4300	17,4300

Custo Horário da Mão de Obra => 17,4300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 217,1762
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0400
Produção de Equipe => 110,1300
Custo Unitário de Execução => 1,97

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,0000000	1,04	1,04

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 116 kW	1,0000000	1,00	0,00	223,4751	98,5250	223,4751

Custo Horário de Equipamentos => 223,4751

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGAOS COMPLEMENTARES	1,0000000	17,4300	17,4300

Custo Horário da Mão de Obra => 17,4300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 240,9051
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0200
Produção de Equipe => 230,1900
Custo Unitário de Execução => 1,04

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,84	0,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	206,4842	58,5071	206,4842

Custo Horário de Equipamentos =>	206,4842
Custo Horário de Execução =>	206,4842
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
Custo do FIC =>	0,0200
Produção de Equipe =>	249,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,84

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	3,54	3,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	251,8582	61,7447	232,8469
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,0000000	0,52	0,48	3,9163	2,7053	3,3350
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,3485	82,0228	115,4673
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7092	67,5136	157,7092
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	102,7124	33,6138	69,5451

Custo Horário de Equipamentos => 578,9034

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGAOS COMPLEMENTARES	1,0000000	17,4300	17,4300

Custo Horário da Mão de Obra =>	17,4300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	596,3334
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
Custo do FIC =>	0,0700
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	3,54

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Picos - PI
Data: 2022.08.18 13:55:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344
Dados: 2022.08.18 14:02:17 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	925567/2021	MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22
1,	**Administração Local**	**7.460,03**	% Período:	14,86%	45,81%	39,32%
1.1.	Administração Local	7.460,03	% Período:	14,86%	45,81%	39,32%
2,	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO**	**470.759,97**	% Período:	14,86%	45,81%	39,32%
2.1.	TRECHO1: SEDE A TINGUISO	239.928,91	% Período:	29,16%	70,84%	
2.2.	TRECHO 2: UNHA DE GATO A POV. PASSA	135.526,13	% Período:		33,73%	66,27%
2.3.	TRECHO 3: POV. BORRACHA I A POV. BOR	51.746,26	% Período:			100,00%
2.4.	TRECHO 4: POV. SÃO CRISTOVÃO A POV.	43.558,67	% Período:			100,00%

Total: R$ 478.220,00

Período:	%:	14,86%	45,81%	39,32%
	Repasse:	70.962,33	218.764,14	187.773,53
	Contrapartida:	107,00	329,87	283,13
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**71.069,33**	**219.094,01**	**188.056,66**
Acumulado:	%:	14,86%	60,68%	100,00%
	Repasse:	70.962,33	289.726,47	477.500,00
	Contrapartida:	107,00	436,87	720,00
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**71.069,33**	**290.163,34**	**478.220,00**

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO 05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Picos - PI
Data: 2022.08.18 13:55:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344
Dados: 2022.08.18 14:02:42 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

GM CONSTRUÇÃO
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
End: Rua Raimundo Paulino da Silva, Nº 231, Terreo 1, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-264
E-mail: gmconstrucaoeservicosltda@gmail.com Tel: (89) 994521726

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Localização: SÃO LUIS DO PIAUÍ

Tipo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor Obras/ Serviços (R$)	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%	R$ 13.429,51	R$ 8.456,15	62,97%	R$ 2.486,68	18,52%	R$ 2.486,68	18,52%
2	TRECHO: SEDE A TINGUISO	48,92%	R$ 233.959,43	R$ 163.771,60	70,00%	R$ 70.187,83	30,00%	R$ 0,00	
3	TRECHO: UNHA DE GATO A POV. PASSAGEM	28,34%	R$ 135.526,13		100,00%	R$ 67.763,06	50,00%	R$ 67.763,07	50,00%
3	TRECHO: POV. BORRACHA I A POV. BORRACHA II	10,82%	R$ 51.746,26			R$ 25.873,13	50,00%	R$ 25.873,13	50,00%
4	TRECHO: POV. SÃO CRISTOVÃO A POV. PASSAGEM	9,11%	R$ 43.558,67					R$ 43.558,67	100,00%
Total	**Simples**	**100,0%**	**R$ 478.220,00**	**R$ 172.227,75**	**36,01%**	**R$ 166.310,70**	**34,78%**	**R$ 139.681,55**	**29,21%**
	Acumulado	**100,0%**	**R$ 478.220,00**	**R$ 172.227,75**	**36,01%**	**R$ 338.538,45**	**70,79%**	**R$ 478.220,00**	**100,00%**

ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303

Assinado digitalmente por ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27134040000182, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO GUILHERME MOURA PACHECO:05757337303
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Picos - PI
Data: 2022.08.18 13:54:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por CLEUBER DOS SANTOS JUNIOR:04155034344
Dados: 2022.08.18 14:03:04 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191