CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 00.860.058/0001-05

Obra
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**1.746,31**	**3,15 %**
1.1	COMPOSIC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1	1.446,82	1.746,31	1.746,31	3,15 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.108,11**	**2,00 %**
2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	28,41	34,29	274,32	0,49 %
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1	7,43	8,96	8,96	0,02 %
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	10,27	45,54	54,96	564,43	1,02 %
2.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	24	8,99	10,85	260,40	0,47 %
3			**PAREDES**					**2.814,93**	**5,08 %**
3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,88	80,76	97,47	2.814,93	5,08 %
4			**TELHADO**					**7.748,43**	**13,97 %**
4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	122,27	48,59	58,64	7.169,91	12,93 %
4.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	36,5	13,14	15,85	578,52	1,04 %
5			**FORRO**					**3.124,40**	**5,63 %**
5.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	73,55	35,20	42,48	3.124,40	5,63 %
6			**PISO**					**10.950,41**	**19,75 %**
6.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	73,55	46,48	56,10	4.126,15	7,44 %
6.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	88,26	64,06	77,32	6.824,26	12,31 %
7			**ESQUADRIAS**					**8.402,29**	**15,15 %**
7.1	JVT01	Próprio	JANELA VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8mm 2 FOLHAS	m²	8	554,80	669,64	5.357,12	9,66 %
7.2	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.105,46	1.334,29	1.334,29	2,41 %
7.3	100712	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	708,74	855,44	1.710,88	3,09 %
8			**REVESTIMENTOS**					**3.974,80**	**7,17 %**
8.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	41,84	78,71	95,00	3.974,80	7,17 %
9			**BANCADAS**					**3.142,31**	**5,67 %**
9.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	6,25	416,55	502,77	3.142,31	5,67 %
10			**CAIXA D'AGUA**					**1.850,58**	**3,34 %**
10.1	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	521,95	629,99	629,99	1,14 %
10.2	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.011,26	1.220,59	1.220,59	2,20 %
11			**PINTURA**					**10.588,89**	**19,10 %**
11.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	427,13	2,29	2,76	1.178,87	2,13 %
11.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	266,53	9,70	11,70	3.118,40	5,62 %
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	427,13	12,21	14,73	6.291,62	11,35 %

Total sem BDI	**45.949,42**
Total do BDI	**9.502,04**
Total Geral	**55.451,46**

STENIO AMARAL SANTOS:07415279360

Assinado de forma digital por STENIO AMARAL SANTOS:07415279360
Dados: 2022.10.10 14:26:07 -03'00'

STENIO AMARAL SANTOS
CREA PI: 40349 / RN 1920808370