Orçamento

Obra	26 - REFORMA CÂMARA DOS VEREADORES DE ILHA GRANDE - PI
Unidade construtiva	1 - REFORMA CÂMARA DOS VEREADORES DE ILHA GRANDE - PI
Tipo de obra	1 - Construção Civil
Endereço da obra	Ilha Grande/PI
Preços expressos em	R$ (REAL)
BDI %	25,92
Referências	SINAPI Junho2022 e SEINFRA CE 27.1

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
	SERVIÇOS PRELIMINARES				**12.998,31**
	CANTEIRO DE OBRA				**5.901,71**
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	6,0000	983,62	5.901,71
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				**7.096,60**
97626	DEMOLIÇÃO MONUMENTO	m3	0,3500	615,48	215,42
C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	m2	46,0000	71,34	3.281,48
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	137,0000	22,95	3.144,22
C1066 - SEINFRA CE	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	m2	9,0000	32,19	289,73
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	14,0000	1,31	18,32
C4913 - SEINFRA CE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	15,0000	8,78	131,69
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1,6800	9,37	15,74
	INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO				**1.601,56**
	VEDAÇÃO				**1.601,56**
96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m2	9,1800	174,46	1.601,56
	ESQUADRIAS				**2.316,02**
	ESQUADRIAS EM MADEIRA				**2.316,02**
100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,0000	1.158,01	2.316,02
	COBERTURA				**8.202,39**
	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA				**2.524,02**
100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	126,0000	17,33	2.183,87
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	14,0000	24,29	340,15
	PERGOLADO EM MADEIRA				**5.678,37**
C2678	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	m	24,0000	145,86	3.500,82
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	33,0000	65,99	2.177,55
	INSTALAÇÕES				**9.444,58**
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				**1.142,05**
93142	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	5,0000	228,41	1.142,05
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				**8.302,53**
98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,0000	8.302,53	8.302,53
	PISOS				**7.215,11**
	PISO EM CONCRETO				**7.215,11**
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m2	55,0000	109,34	6.013,59
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m2	16,6400	72,21	1.201,52
	SUBSTRATOS				**7.877,07**

BRUNO PADUA NAPOLEAO DO REGO:92817424387
Assinado de forma digital por BRUNO PADUA NAPOLEAO DO REGO:92817424387
Dados: 2022.08.23 14:50:28 -03'00'

Obra	26 - REFORMA CÂMARA DOS VEREADORES DE ILHA GRANDE - PI
Unidade construtiva	1 - REFORMA CÂMARA DOS VEREADORES DE ILHA GRANDE - PI
Tipo de obra	1 - Construção Civil
Endereço da obra	Ilha Grande/PI
Preços expressos em	R$ (REAL)
BDI %	25,92
Referências	SINAPI Junho2022 e SEINFRA CE 27.1

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
	SUBSTRATO EM PISO				**7.877,07**
87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m2	149,0000	52,87	7.877,07
	REVESTIMENTOS				**22.366,54**
	REVESTIMENTO EM PISO				**22.366,54**
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m2	149,0000	150,11	22.366,54
	PINTURAS				**5.674,51**
	PINTURA EM PAREDE				**5.674,51**
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	155,0000	15,40	2.386,60
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014	m2	184,0000	17,87	3.287,91
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				**8.966,18**
	LUMINÁRIAS				**1.410,98**
97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	14,0000	100,78	1.410,98
	LETREIRO				**7.555,20**
	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO	und	1,0000	7.555,20	7.555,20
				Total da unidade construtiva	**86.662,27**
				Total da obra	**86.662,27**

BRUNO PADUA NAPOLEAO DO REGO:92817424387

Assinado de forma digital por BRUNO PADUA NAPOLEAO DO REGO:92817424387
Dados: 2022.08.23 14:50:45 -03'00'