JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO - PIAUI
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 071/2022 - PMVE
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022 – CPL
DATA E HORA DO CERTAME 24/10/2022 ÀS 11h:00 MIN

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXOS DO EDITAL.

PREZADOS SENHORES(AS), APÓS EXAMES DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO, PROPOMOS REALIZAR OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOSSA PROPOSTA TÉCNICA, PELO VALOR TOTAL DE **R$ 92.417,21 (noventa e dois mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e um centavos)**, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E CRONOGRAMAS DE PAGAMENTOS, ANEXOS.

INFORMAMOS QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO FIRMES E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE O PRAZO E VALIDADE DESTA PROPOSTA. ESTÃO INCLUSOS NESSES PREÇOS OFERTADOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS E/OU INDIRETOS. SÃO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE AS DIFERENÇAS QUE PORVENTURA VENHAM A OCORRER, RESULTANTES DE OMISSÃO OU INCORREÇÃO NA COTAÇÃO DA PROPOSTA.

NOME DA EMPRESA: JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI.
CNPJ/MF: 07.166.919/0001-07
ENDEREÇO: RUA PORTO Nº 492 **BAIRRO**: SÃO PEDRO
CIDADE/UF: TERESINA – PI **CEP**: 64.019-500
FONE: (86) 9 9460 – 0260 **E-MAIL**: JEPROJETOS5@HOTMAIL.COM
NOME PARA CONTATO JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: **1606** CONTA CORRENTE:**3852-2**
BANCO CEF – OPERAÇÃO: **003**

PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTA: CONFORME O EDITAL.

DECLARAMOS, que a validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados de sua abertura, findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos.

DECLARAMOS, que aceitamos das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela Prefeitura.

DECLARAMOS, que facilitará de modo amplo e completo a ação dos fiscais da Prefeitura, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes dos serviços, locais onde se encontram os

materiais destinados aos serviços referidos no presente, comprometendo-se a fazer as correções solicitadas pela Prefeitura.

DECLARAMOS que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto.

DECLARAMOS, caso logre êxito na licitação, estar ciente de que, nos termos do artigo 1º da lei estadual nº 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, deverá reservar preferencialmente, no mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na área de construção civil, criadas por força do contrato de obra pública que vier a firmar com a prefeitura municipal, para pessoas do sexo feminino, desde que compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do contrato.;

DECLARAMOS caso logre êxito na licitação, estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da lei estadual n° 6.344, de 12 de março de 2013 deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força do contrato de obra pública que vier a firmar com a prefeitura municipal, para egressos do sistema prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas.

ELESBÇÃO VELOSO - PIAUI 24/10/2022

Josiel Ribeiro dos Santos

Assinatura do Representante legal
Nome: Josiel Ribeiro Dos Santos
Cargo: Sócio Administrador
RG.: nº 1.483.004 SSP - PI
CPF: nº 778.911.713-00

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0

Obra	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI**
Bancos	**SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará**
B.D.I.	**23,38%**
Encargos Sociais	**Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%**

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.847,70
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.356,06
3	INFRA ESTRUTURA	224,40
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.642,36
5	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIA	14.015,74
6	REVESTIMENTO	4.226,46
7	PAVIMENTAÇÃO	3.170,86
8	ESQUADRIAS	747,74
9	PINTURA	41.540,61
10	DIVERSOS	11.645,28
	Total Geral c/ BDI R$	**92.417,21**

André Carvalho Sampaio
Engenheiro Civil
Cad. Nacional: 193660630G
CREA-PI: 27[illegible]D

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**13.847,70**
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	3	129,95	160,33	480,99
1.2	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3	2.592,00	3.198,00	9.594,00
1.3	C3904	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	m²	85	0,10	0,12	10,20
1.4	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	9	8,82	10,88	97,92
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m²	15,06	52,92	65,29	983,27
1.6	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	12	10,50	12,95	155,40
1.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	50	8,82	10,88	544,00
1.8	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	m²	139,8	10,58	13,05	1.824,39
1.9	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	1,68	14,11	17,40	29,23
1.10	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	5	20,80	25,66	128,30
2		**MOVIMENTO DE TERRA**					**1.356,06**
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	13,98	78,62	97,00	1.356,06
3		**INFRA ESTRUTURA**					**224,40**
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	5	36,38	44,88	224,40
4		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**1.642,36**
4.1	C1672	LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO	UN	2	110,78	136,68	273,36
4.2	COMP.UNIÃO03	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400 W (SUBSTITUIÇÃO)	un	25	44,39	54,76	1.369,00
5		**INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIA**					**14.015,74**
5.1	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,5	677,68	836,12	1.254,18
5.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	6	22,89	28,24	169,44
5.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6	9,68	11,94	71,64
5.4	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6	8,01	9,88	59,28
5.5	I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	6	8,75	10,79	64,74
5.6	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	6	24,62	30,37	182,22
5.7	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	1	1.813,43	2.237,40	2.237,40
5.8	COMP-005	BASE PARA CAIXA DAGUA DE 500 L PRÉ FABRICADA	UN	1	7.228,97	8.919,10	8.919,10
5.9	I2446	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	UN	1	9,36	11,54	11,54
5.10	I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6	17,44	21,51	129,06
5.11	I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	6	27,10	33,43	200,58
5.12	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	100,63	124,15	496,60
5.13	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2	89,14	109,98	219,96
6		**REVESTIMENTO**					**4.226,46**
6.1	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	m²	87	39,38	48,58	4.226,46
7		**PAVIMENTAÇÃO**					**3.170,86**
7.1	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	m²	139,8	15,51	19,13	2.674,37
7.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	9	17,11	21,11	189,99
7.3	C5095	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO (1 1/2 "X 1 1/2" X 3/16")	M	10	24,85	30,65	306,50
8		**ESQUADRIAS**					**747,74**
8.1	C3405	PORTA TIPO FICHA EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m)	UN	2	303,03	373,87	747,74
9		**PINTURA**					**41.540,61**

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.1	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	m²	1081,5	8,18	10,09	10.912,34
9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	5,22	20,32	25,07	130,87
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	54,4	38,46	47,45	2.581,28
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GRADE DE FERRO	m²	51,5	38,46	47,45	2.443,68
9.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	456	18,38	22,67	10.337,52
9.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	456	19,79	24,41	11.130,96
9.7	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	60,83	18,38	22,67	1.379,02
9.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	m²	210,5	10,11	12,47	2.624,94
10		**DIVERSOS**					**11.645,28**
10.1	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	976,1	3,06	3,77	3.679,90
10.2	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	6	4,83	5,95	35,70
10.3	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	6	4,83	5,95	35,70
10.4	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	6	12,23	15,08	90,48
10.5	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	m²	50	2,89	3,56	178,00
10.6	COMPOSIÇÃO 17	LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES A/E AZUL LARA	un	10	618,05	762,55	7.625,50

Total Geral c/ BDI **92.417,21**

André Carvalho Sampaio
Engenheiro Civil
Cad. Nacional: 190[illegible]
CREA-PI, 27[illegible]

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual:

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
B.D.I. 23,38%
Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	55,38%	22,31%	22,31%	
		13.847,70	R$ 7.668,86	R$ 3.089,42	R$	3.089,42
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		1.356,06	R$ 1.356,06			
3	INFRA ESTRUTURA	100,00%	100,00%			
		224,40	R$ 224,40			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%	
		1.642,36	R$ 492,71	R$ 574,83	R$	574,83
5	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIA	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%	
		14.015,74	R$ 4.204,72	R$ 4.905,51	R$	4.905,51
6	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%		
		4.226,46	R$ 2.113,23	R$ 2.113,23		
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%	
		3.170,86	R$ 951,26	R$ 1.109,80	R$	1.109,80
8	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		747,74	R$ 373,87	R$ 373,87		
9	PINTURA	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%	
		41.540,61	R$ 12.462,18	R$ 14.539,21	R$	14.539,21
10	DIVERSOS	100,00%		50,00%	50,00%	
		11.645,28		R$ 5.822,64	R$	5.822,64
	Porcentagem		32,30%	35,20%	32,51%	
	Custo		R$ 29.847,29	R$ 32.528,51	R$	30.041,41
	Porcentagem Acumulado		32,30%	67,49%	100,00%	
	Custo Acumulado		R$ 29.847,29	R$ 62.375,80	R$	92.417,21

André Carvalho Sampaio
Engenheiro Civil
Cad. Nacional: 1903606XX
CREA-PI: 2733/D

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	129,95	129,95
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	15,50	31,00
Insumo	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	30,27	30,87
Insumo	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	13,22	1,98
Insumo	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	10,72	48,24
Insumo	I1100	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	17,86	17,86
			MO sem LS => 10,23		LS => 11,47	MO com LS =>	21,70
			Valor do BDI => 30,38			Valor com BDI =>	160,33

1.2	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MÊS	1,0000000	2.592,00	2.592,00
Insumo	00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	15,0000000	90,04	1.350,60
Insumo	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	20,0000000	25,69	513,80
Insumo	00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,0000000	19,99	399,80
Insumo	00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,0000000	16,39	327,80
			MO sem LS => 1.221,78		LS => 1.370,22	MO com LS =>	2.592,00
			Valor do BDI => 606,00			Valor com BDI =>	3.198,00

1.3	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3904	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	RODOVIÁRIA	m²	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	15,50	0,03
Insumo	I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	Equipamento	H	0,0005000	33,60	0,01
Insumo	I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	Equipamento	H	0,0005000	81,45	0,04
Insumo	I0640	MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	20,88	0,00
Insumo	I0754	MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHP)	Equipamento	H	0,0010000	28,56	0,02
Insumo	I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Mão de Obra	H	0,0001000	30,85	0,00
			MO sem LS => 0,01		LS => 0,01	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12

1.4	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	1,0000000	8,82	8,82
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,50	7,75
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	21,42	1,07
			MO sem LS => 2,95		LS => 3,30	MO com LS =>	6,25
			Valor do BDI => 2,06			Valor com BDI =>	10,88

1.5	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m³	1,0000000	52,92	52,92
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	15,50	46,50
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,42	6,42
			MO sem LS => 17,70		LS => 19,85	MO com LS =>	37,55
			Valor do BDI => 12,37			Valor com BDI =>	65,29

1.6	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	1,0000000	10,50	10,50
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,88	2,08
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	16,85	8,42
			MO sem LS => 3,75		LS => 4,20	MO com LS =>	7,95
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	12,95

1.7	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	8,82	8,82
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,50	7,75
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	21,42	1,07
			MO sem LS => 2,95		LS => 3,30	MO com LS =>	6,25
			Valor do BDI => 2,06			Valor com BDI =>	10,88

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.8	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	15,50	9,30
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	21,42	1,28
			MO sem LS => 3,54	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,51
			Valor do BDI => 2,47			Valor com BDI =>	13,05

1.9	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	14,11	14,11
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	15,50	12,40
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	21,42	1,71
			MO sem LS => 4,72	LS =>	5,29	MO com LS =>	10,01
			Valor do BDI => 3,29			Valor com BDI =>	17,40

1.10	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1,0000000	20,80	20,80
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	15,50	11,16
Insumo	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,2400000	40,18	9,64
			MO sem LS => 3,68	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,81
			Valor do BDI => 4,86			Valor com BDI =>	25,66

2.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	1,0000000	78,62	78,62
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0500000	15,50	16,27
Insumo	I0111	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	51,78	56,95
Insumo	I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	117,11	4,09
Insumo	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	37,65	1,31
			MO sem LS => 5,37	LS =>	6,02	MO com LS =>	11,39
			Valor do BDI => 18,38			Valor com BDI =>	97,00

3.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	LASTROS	m²	1,0000000	36,38	36,38
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	15,50	17,05
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,42	8,56
Insumo	I0109	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0332000	57,41	1,90
Insumo	I0805	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	11,0000000	0,48	5,28
Insumo	I0280	BRITA	Material	m³	0,0440000	64,80	2,85
Insumo	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0360000	20,77	0,74
			MO sem LS => 8,76	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,59
			Valor do BDI => 8,50			Valor com BDI =>	44,88

4.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1672	LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	110,78	110,78
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	21,64	17,31
Composição Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	17,54	14,03
Insumo	I1376	LUMINARIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO	Material	UN	1,0000000	41,54	41,54
Insumo	I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	1,0000000	37,90	37,90
			MO sem LS => 11,18	LS =>	12,54	MO com LS =>	23,72
			Valor do BDI => 25,90			Valor com BDI =>	136,68

4.2	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.UNIÃ	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400 W (SUBSTITUIÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	44,39	44,39
Composição Auxiliar	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,64	6,49
Insumo	I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	1,0000000	37,90	37,90
			MO sem LS => 2,39	LS =>	2,67	MO com LS =>	5,06
			Valor do BDI => 10,37			Valor com BDI =>	54,76

5.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	677,68	677,68
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,88	52,20
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	16,85	42,12
Insumo	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,4700000	0,24	0,11
Insumo	I1103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	Material	UN	1,2000000	25,60	30,72
Insumo	I1523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	Material	M	1,0000000	466,53	466,53
Insumo	I2270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	Material	UN	0,5000000	32,45	16,22
Insumo	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	Material	UN	0,5000000	139,57	69,78
			MO sem LS => 34,42		LS => 38,60	MO com LS =>	73,02
			Valor do BDI => 158,44			Valor com BDI =>	836,12

5.2	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	22,89	22,89
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,88	5,22
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	16,85	8,42
Insumo	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,24	0,06
Insumo	I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	Material	UN	1,0000000	9,19	9,19
			MO sem LS => 4,92		LS => 5,52	MO com LS =>	10,44
			Valor do BDI => 5,35			Valor com BDI =>	28,24

5.3	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	9,68	9,68
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,88	5,22
Insumo	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,3500000	0,24	0,08
Insumo	I0796	CHUVEIRO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	4,38	4,38
			MO sem LS => 1,96		LS => 2,19	MO com LS =>	4,15
			Valor do BDI => 2,26			Valor com BDI =>	11,94

5.4	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	8,01	8,01
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,88	3,13
Insumo	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	I1092	ENGATE DE PVC	Material	UN	1,0000000	4,64	4,64
			MO sem LS => 1,17		LS => 1,32	MO com LS =>	2,49
			Valor do BDI => 1,87			Valor com BDI =>	9,88

5.8	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-005	BASE PARA CAIXA DAGUA DE 500 L PRÉ FABRICADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	7.228,97	7.228,97
Insumo	S/H8	BASE PARA CAIXA DAGUA DE 500 L PRÉ FABRICADA	Material	UND	1,0000000	7.228,97	7.228,97
			MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1.690,13			Valor com BDI =>	8.919,10

5.12	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	PT	1,0000000	100,63	100,63
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2500000	15,50	19,37
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,88	31,32
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	16,85	25,27
Insumo	I0108	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0017000	63,55	0,10
Insumo	I0441	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,2500000	0,94	1,17
Insumo	I0805	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,2500000	0,48	0,60
Insumo	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	Material	UN	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	Material	UN	1,0000000	4,24	4,24
Insumo	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52
Insumo	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	Material	UN	1,0000000	2,83	2,83
Insumo	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	Material	M	1,2000000	2,54	3,04
Insumo	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	Material	M	1,2000000	5,71	6,85
			MO sem LS => 27,04	LS =>	30,33	MO com LS =>	57,37
			Valor do BDI => 23,52			Valor com BDI =>	124,15

5.13	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	UN	1,0000000	89,14	89,14
Composição Auxiliar	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	458,09	11,45
Composição Auxiliar	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	0,4800000	112,29	53,89
Composição Auxiliar	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	0,4800000	22,27	10,68
Insumo	I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	Equipamento	H	0,2000000	65,64	13,12
			MO sem LS => 15,33	LS =>	17,19	MO com LS =>	32,52
			Valor do BDI => 20,84			Valor com BDI =>	109,98

6.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	39,38	39,38
Composição Auxiliar	C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	689,42	17,23
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	15,50	9,30
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,42	12,85
			MO sem LS => 11,93	LS =>	13,38	MO com LS =>	25,31
			Valor do BDI => 9,20			Valor com BDI =>	48,58

7.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	URBANA	m²	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4600000	15,50	7,13
Composição Auxiliar	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	21,29	4,89
Insumo	I0108	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0550000	63,55	3,49
			MO sem LS => 4,14	LS =>	4,65	MO com LS =>	8,79
			Valor do BDI => 3,62			Valor com BDI =>	19,13

7.2	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	URBANA	M	1,0000000	17,11	17,11
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	15,50	6,97
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	21,42	9,63
Insumo	I0108	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0020000	63,55	0,12
Insumo	I0805	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,8200000	0,48	0,39
			MO sem LS => 5,84	LS =>	6,54	MO com LS =>	12,38
			Valor do BDI => 4,00			Valor com BDI =>	21,11

7.3	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C5095	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO (1 1/2 "X 1 1/2" X 3/16")	DIVERSOS	M	1,0000000	24,85	24,85
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	15,50	1,55
Composição Auxiliar	88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,87	4,97
Insumo	I1061	ELETRODOS	Material	KG	0,2000000	12,92	2,58
Insumo	I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	Equipamento	H	0,2000000	0,05	0,01
Insumo	I0157	AÇO CA-25	Material	KG	0,1000000	8,09	0,80
Insumo	G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	Material	KG	3,2000000	4,67	14,94
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,62	MO com LS =>	4,96
			Valor do BDI => 5,80			Valor com BDI =>	30,65

8.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3405	PORTA TIPO FICHA EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m)	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	303,03	303,03
Composição Auxiliar	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	21,18	31,77
Insumo	I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	2,0000000	12,21	24,42

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	Material	L	0,1200000	10,27	1,23
Insumo	I2096	TINTA LATEX	Material	L	0,1700000	18,07	3,07
Insumo	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,47	0,11
			MO sem LS => 4,72	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,02
			Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	22,67

9.6	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	19,79	19,79
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	22,31	7,80
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,28	6,39
Insumo	I0035	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000	14,62	0,73
Insumo	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,47	0,11
Insumo	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	Material	L	0,1200000	10,13	1,21
Insumo	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,1700000	20,91	3,55
			MO sem LS => 4,80	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,19
			Valor do BDI => 4,62			Valor com BDI =>	24,41

9.7	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,31	7,58
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,28	6,39
Insumo	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	Material	L	0,1200000	10,27	1,23
Insumo	I2096	TINTA LATEX	Material	L	0,1700000	18,07	3,07
Insumo	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,47	0,11
			MO sem LS => 4,72	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,02
			Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	22,67

9.8	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2898	PINTURA HIDRACOR	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	10,11	10,11
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	15,50	2,32
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	22,31	7,36
Insumo	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2000000	0,47	0,09
Insumo	I2353	HIDRACOR	Material	KG	0,3500000	0,98	0,34
			MO sem LS => 3,34	LS =>	3,75	MO com LS =>	7,09
			Valor do BDI => 2,36			Valor com BDI =>	12,47

10.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,06	3,06
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	15,50	2,37
Insumo	00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0440000	15,77	0,69
			MO sem LS => 0,78	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,66
			Valor do BDI => 0,71			Valor com BDI =>	3,77

10.2	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4,83	4,83
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	15,50	1,92
Insumo	00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	9,80	1,63
Insumo	00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	12,84	1,28
			MO sem LS => 0,63	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,34
			Valor do BDI => 1,12			Valor com BDI =>	5,95

10.3	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4,83	4,83
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	15,50	1,92
Insumo	00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	12,84	1,28
Insumo	00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	9,80	1,63

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	I2433	TARGETA DE FERRO 2"	Material	UN	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,0500000	11,74	0,58
Insumo	I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	Material	m²	1,0500000	228,59	240,01
Insumo	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	Material	UN	2,0000000	1,17	2,34
			MO sem LS => 11,69		LS => 13,12	MO com LS =>	24,81
			Valor do BDI => 70,84			Valor com BDI =>	373,87

9.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	8,18	8,18
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	22,31	2,90
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,28	1,27
Insumo	I0035	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0330000	14,62	0,48
Insumo	I1100	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1760000	17,86	3,14
Insumo	I1346	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,2750000	1,44	0,39
			MO sem LS => 1,42		LS => 1,60	MO com LS =>	3,02
			Valor do BDI => 1,91			Valor com BDI =>	10,09

9.2	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	20,32	20,32
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	22,31	8,92
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,28	6,39
Insumo	I0035	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0400000	14,62	0,58
Insumo	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,47	0,18
Insumo	I1100	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	17,86	2,85
Insumo	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	Material	L	0,1300000	10,78	1,40
			MO sem LS => 5,19		LS => 5,83	MO com LS =>	11,02
			Valor do BDI => 4,75			Valor com BDI =>	25,07

9.3	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	38,46	38,46
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	22,31	17,84
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	18,28	14,62
Insumo	I0035	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	14,62	0,43
Insumo	I2293	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	19,14	2,29
Insumo	I1100	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	17,86	2,85
Insumo	I1346	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	1,44	0,43
			MO sem LS => 10,98		LS => 12,32	MO com LS =>	23,30
			Valor do BDI => 8,99			Valor com BDI =>	47,45

9.4	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GRADE DE FERRO	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	38,46	38,46
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	22,31	17,84
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	18,28	14,62
Insumo	I0035	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	14,62	0,43
Insumo	I2293	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	19,14	2,29
Insumo	I1100	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	17,86	2,85
Insumo	I1346	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	1,44	0,43
			MO sem LS => 10,98		LS => 12,32	MO com LS =>	23,30
			Valor do BDI => 8,99			Valor com BDI =>	47,45

9.5	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,31	7,58
Composição Auxiliar	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,28	6,39

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	I0805	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	243,0000000	0,48		116,64
			MO sem LS =>	165,96	LS =>	186,12	MO com LS =>	352,08
			Valor do BDI =>	161,18			Valor com BDI =>	850,60

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	458,09	458,09
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	15,50	155,00
Insumo	I0109	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	57,41	69,81
Insumo	I0805	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	486,0000000	0,48	233,28
			MO sem LS =>	51,14	LS =>	57,36	MO com LS =>	108,50
			Valor do BDI =>	107,10			Valor com BDI =>	565,19

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,54	17,54
Composição Auxiliar	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,41	12,41
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS =>	6,02	LS =>	6,76	MO com LS =>	12,78
			Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	21,64

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,85	16,85
Composição Auxiliar	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,41	12,41
Insumo	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS =>	5,93	LS =>	6,66	MO com LS =>	12,59
			Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	20,78

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,29	21,29
Composição Auxiliar	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS =>	7,80	LS =>	8,74	MO com LS =>	16,54
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	26,26

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,18	21,18
Composição Auxiliar	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 7,80		LS => 8,74	MO com LS =>	16,54
			Valor do BDI => 4,95			Valor com BDI =>	26,13

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00034466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	12,41	0,14
			MO sem LS => 0,07		LS => 0,07	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	12,41	0,37
			MO sem LS => 0,17		LS => 0,20	MO com LS =>	0,37
			Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	12,41	0,18
			MO sem LS => 0,08		LS => 0,10	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	16,39	0,15
			MO sem LS => 0,07		LS => 0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	16,39	0,15
			MO sem LS => 0,07		LS => 0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	16,39	0,49
			MO sem LS => 0,23		LS => 0,26	MO com LS =>	0,49
			Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	16,39	0,23
			MO sem LS => 0,11		LS => 0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	16,39	0,28
			MO sem LS => 0,13		LS => 0,15	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	16,39	0,19

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, Nº 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 0,09	LS => 0,10	MO com LS =>		0,19
			Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,23
Composição	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,67	0,18
			MO sem LS => 0,08	LS => 0,10	MO com LS =>		0,18
			Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,22
Composição	95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006166	SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	19,25	0,18
			MO sem LS => 0,08	LS => 0,10	MO com LS =>		0,18
			Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,22
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,64	21,64
Composição Auxiliar	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 7,96	LS => 8,92	MO com LS =>		16,88
			Valor do BDI => 5,05		Valor com BDI =>		26,69
Composição	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,88	20,88
Composição Auxiliar	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 7,83	LS => 8,79	MO com LS =>		16,62
			Valor do BDI => 4,88		Valor com BDI =>		25,76
Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 7,86	LS => 8,81	MO com LS =>		16,67
			Valor do BDI => 5,00		Valor com BDI =>		26,42
Composição	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,31	22,31

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00004783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 7,82	LS =>	8,76	MO com LS =>	16,58
			Valor do BDI => 5,21			Valor com BDI =>	27,52

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	22,27	22,27
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	15,50	10,07
Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,42	10,71
Insumo	I0109	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061000	57,41	0,35
Insumo	I0441	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,2200000	0,94	1,14
			MO sem LS => 7,25	LS =>	8,13	MO com LS =>	15,38
			Valor do BDI => 5,20			Valor com BDI =>	27,47

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,50	15,50
Composição Auxiliar	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,67	10,67
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 5,11	LS =>	5,74	MO com LS =>	10,85
			Valor do BDI => 3,62			Valor com BDI =>	19,12

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,87	24,87
Composição Auxiliar	95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00006166	SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,25	19,25
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 9,16	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,43
			Valor do BDI => 5,81			Valor com BDI =>	30,68

Total sem BDI	**74.920,28**
Total do BDI	**17.496,86**
Total Geral	**92.417,14**

André Carvalho Sampaio
Engenheiro Civil
Cad. Nacional: 1903606306
CREA-PI: 2713/D

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

BANCOS SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)

GRUPO I (A) - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	HORISTA %	MENSALISTA %
01	INSS	20,00%	20,00%
02	SESI	1,50%	1,50%
03	SENAI	1,00%	1,00%
04	INCRA	0,20%	0,20%
05	SEBRAE	0,60%	0,60%
06	Salario Educação	2,50%	2,50%
07	Seguro contra os acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
08	FGTS	8,00%	8,00%
09	SECONCI	0,00%	0,00%
	SUB-TOTAL	**36,80%**	**36,80%**

GRUPO II (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	HORISTA %	MENSALISTA %
01	Repouso semanal remunerado	17,82%	0,00%
02	Feriados	3,95%	0,00%
03	Auxilio enfermidade	0,87%	0,67%
04	13.° Salário	10,76%	8,33%
05	Licença paternidade	0,07%	0,06%
06	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
07	Dias de chuva	1,16%	0,00%
08	Auxilio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
09	Férias gozadas	8,35%	6,47%
10	Salario maternidade	0,03%	0,03%
	SUB-TOTAL	**43,84%**	**16,20%**

GRUPO III (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	HORISTA %	MENSALISTA %
01	Aviso-prévio (indenizado)	5,20%	4,03%
02	Aviso previo trabalhado	0,12%	0,09%
03	Férias (indenizadas)	5,26%	4,07%
04	Deposito rescisao sem justa causa	3,90%	3,02%
05	Indenização adicional	0,44%	0,34%
	SUB-TOTAL	**14,92%**	**11,55%**

GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	HORISTA %	MENSALISTA %
01	Reincidência de grupo A sobre grupo B	16,13%	5,96%
02	Reincidência de grupo A sobre Aviso prévio trabalhado e Reincidencia de FGTS sobre Aviso prévio indenizado	0,46%	0,36%
	SUB-TOTAL	**16,59%**	**6,32%**
	TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	**112,15%**	**70,87%**

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

André Carvalho Sampaio
Engenheiro Civil
Cad. Nacional: 1903606306
CREA-PI: 2713/D

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Porto, N° 492, Bairro São Pedro, Teresina do Piauí – PI.
CEP. 64.019-500 - CNPJ: 07.166.919/0001-07 - Inscrição Estadual: 19.491.562-0
Incs.: Mun.: 4356977 - E-mail: jrconstrutoraltda@outlook.com – 86 99460 - 0260

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ OSVALDO BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI

Bancos SINAPI - 06/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerada Horista 112,15% Mensalista 70,87%

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

ITEM		COMPONENTE DO BDI	CUSTO
1.0	S+R	SEGURANÇA , GARANTIA	0,91%
		RISCO	0,90%
2.0	DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,65%
3.0	AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,53%
4.0	L	LUCRO	6,31%
5.0	I	TRIBUTOS (PIS, ISS, COFINS E CPRB)	8,65%
5.1		PIS	0,65%
5.2		ISS	5,00%
5.3		COFINS	3,00%
5.4		CPRB (INSS)	0,00%
		TOTAL	**23,38%**
		(*)BDI ADOTADO =	**23,38%**

Considerações: Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU - Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

André Carvalho Sampaio
Engenheiro Civil
Cad. Nacional: 1903606306
CREA-PI: 2713/D