PROPOSTA READEQUADA

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n° 38.127.860/0001-63, sediada na Avenida José Leoncio Barros, 289, Centro, CEP: 64.638-000, São Luis do Piauí – PI.

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal São Luis do Piauí - PI

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023	
CNPJ: 38.127.860/0001-63	Inscrição Estadual: 196721873
Endereço: Avenida José Leoncio Barros, 289	Bairro: Centro
CEP: 64638-000 Cidade: São Luis do Piauí Estado: PI	
Telefone: (86) 99800-3218	E-mail: luzimarbezerra2804@gmail.com
Banco: Banco do Brasil Agência: 4031-2	Conta Corrente: 1413-3
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias	
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital	
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS	

São Luis do Piauí – PI, 14 de março de 2023.

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163

Assinado de forma digital por TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163
Dados: 2023.03.14 09:03:40 -03'00'

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 38.127.860/0001-63
Representante Legal
Luzimar Inocencia Bezerra
Identidade nº 3.247.400/SSP-PI
CPF 047.800.553-93

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

RAZÃO SOCIAL: TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 38.127.860/0001-63 INSC ESTADUAL 19.672.187-3

Endereço: RUA JOSE LEONCIO BARROS, 289 / SAO LUIS DO PIAUÍ - PI

CEP: 64.638-000

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

NESTA.

Referência: PREGÃO ELETÔNICO PE Nº 011/2023

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMADA DE PREÇO em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta de **Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução dos serviços de recuperação de Pavimentação em calçamento na Zona Rural e Urbano do Município de São Luís Do Piauí - PI**. conforme planilhas em anexo, conforme descrito no objeto da presente Tomada de Preço.

Toda documentação do Edital foi recebida e levada em consideração quando da preparação da nossa Proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é **R$ 167.999,97 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos),** conforme planilha orçamentária detalhada em anexo, e é válida por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua entrega na Comissão de Licitação.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela CPL, para proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Simões - PI, 10 de março de 2023.

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163

Assinado de forma digital por TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163
Dados: 2023.03.14 09:05:23 03'00'

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA

C.P.F 047.800.553-93

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127 860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI	SINAPI - 11/2022 - Piaui SICRO3 - 07/2022 - Piaui SEINFRA - 027 - Ceará	24,23%	Não Desonerado: Horista: 89,96% Mensalista: 51,82%

Planilha Orçamentária Analitica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.526,97
1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	339,02	339,02
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,30	20,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	15,62	31,24
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	481,83	4,81
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	2,39	2,39
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,58	26,32
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	252,42	252,42
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	14,05	1,54
			MO sem LS => 21,59	LS =>	19,42	MO com LS =>	41,01
			Valor do BDI => 82,14			Valor com BDI =>	421,16
				Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**2.526,97**

2		PAVIMENTAÇÃO					129.720,00
2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101819 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	44,92	44,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9013000	15,62	29,69
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	417,36	8,51
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0113000	5,46	0,06
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4640000	0,36	0,16
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	57,09	6,50
			MO sem LS => 12,53	LS =>	11,28	MO com LS =>	23,81
			Valor do BDI => 10,88			Valor com BDI =>	55,80
				Quant. =>	**2.300,0000000**	**Preço Total =>**	**128.340,00**

2.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,49	0,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	20,56	0,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	15,62	0,29
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	5,46	0,02
			MO sem LS => 0,19	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,37
			Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,60
				Quant. =>	**2.300,0000000**	**Preço Total =>**	**1.380,00**

3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					35.753,00
3.1	**Código Banco**		**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROF - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	28,53	28,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	20,56	8,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	15,62	6,57
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	483,93	0,48
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	56,36	0,39
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, "25 X 08/08" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	9,91	12,44
				MO sem LS => 6,41	LS =>	5,77	MO com LS =>	12,18
				Valor do BDI => 6,91			Valor com BDI =>	35,44
					Quant. =>	**950,0000000**	**Preço Total =>**	**33.668,00**

3.2	**Código Banco**		**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,12	1,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	21,30	0,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	15,62	0,24
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,03	0,10
				MO sem LS => 0,42	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,39
					Quant. =>	**1.500,0000000**	**Preço Total =>**	**2.085,00**

Total Geral	**167.999,97**

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163

Assinado de forma digital por TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163
Dados: 2023.03.14 09:05:02 -03'00'

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI	SINAPI - 11/2022 - Piauí SICRO3 - 07/2022 - Piauí SEINFRA - 027 - Ceará	24,23%	Não Desonerado: Horista: 89,96% Mensalista: 51,82%

SINAPI – Cálculos e Parâmetros

Apêndice 18 – Encargos Sociais – Piauí

PIAUÍ — VIGÊNCIA A PARTIR DE : 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,67%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,20%	Não incide	1,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,46%	9,42%	12,46%	9,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,35%	19,17%	48,35%	19,15%
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,10%	6,13%	8,10%	6,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	1,82%	1,38%	1,82%	1,38%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,22%	3,95%	5,22%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,68%	0,52%	0,68%	0,52%
C	Total	16,01%	12,12%	16,01%	12,12%
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,22%	17,79%	7,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,68%	0,51%	0,72%	0,54%
D	Total	8,80%	3,73%	18,51%	7,59%
	TOTAL(A+B+C+D)	89,96%	51,82%	119,67%	75,66%

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163

Assinado de forma digital por TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163
Dados: 2023.03.14 09:04:38 -03'00'

Obra	Bancos	Encargos Sociais
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI	SINAPI - 11/2022 - Piauí SICRO3 - 07/2022 - Piauí SEINFRA - 027 - Ceará	Não Desonerado: Horista: 89,96% Mensalista: 51,82%
Planilha Orçamentária Analítica	B.D.I. 24,23%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**6,08%**
1.1	Administração Central e Local	4,01%
1.2	Seguros + Garantia	0,40%
1.3	Riscos	0,56%
1.5	Despesas Financeiras	1,11%
2.0	**TRIBUTOS**	**8,65%**
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CPRB	2,00%
3.0	**LUCRO**	**6,92%**
3.1	Lucro	6,92%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**	**24,23%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163

Assinado de forma digital por TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA:38127860000163
Dados: 2023.03.14 09:04:20 -03'00'