CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI

Avenida Manoel Lourenço Cavalcante, 538, bairro Nova Corrente- Corrente-PI - CEP: 64.980-000 - (089) 3573- 3040/ 3573- 2662 – *e-mail:* - Site: *https://www.corrente.pi.leg.br*

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023-DISP-CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023.

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA DE CUSTOS; MEMORIAL DECRITIVO; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ACOMPANHAMENTO DA RERORMA E PARECER TÉCNICO DE FINLIZAÇÃO DA OBRA.

CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE, por intermédio do seu representante legal, o Senhor Presidente da Câmara.

CONTRATADA: ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA NEIVA – C.P.F. Nº 071.916.903-80, localizado na Rua José Pacheco Cavalcante, 170 – Nova Corrente – Corrente - PI, neste ato por seu representante legal o Sr. Rogério da Silva Vieira Neiva, C.P.F nº, residente e domiciliado na Cidade de Corrente - PI.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **Contratação de profissional técnico para elaboração de projeto de engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de Corrente, com elaboração de projeto básico; projeto executivo; planilha de custos; memorial descritivo; cronograma físico financeiro; acompanhamento da reforma e parecer técnico de finalização da obra,** conforme a Dispensa de licitação, nº 005/2023, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto Contratação de profissional técnico para elaboração de projeto de engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de Corrente, com elaboração de projeto básico; projeto executivo; planilha de custos; memorial descritivo; cronograma físico financeiro; acompanhamento da reforma e parecer técnico de finalização da obra, conforme especificações e quantidades constantes no anexo I da Dispensa de Licitação nº 005/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

A Contratação de profissional técnico para elaboração de projeto de engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de Corrente, com elaboração de projeto básico; projeto

executivo; planilha de custos; memorial descritivo; cronograma físico financeiro; acompanhamento da reforma e parecer técnico de finalização da obra, ora discutido nesse contrato, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II, inciso I, art. 24 da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Dispensa de licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Dispensa de Licitação nº 005/2023, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 007/2023 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de serviços do objeto de contrato, assinada pela autoridade competente;

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

IV – custear todas as despesas necessárias para execução dos serviços objeto deste contrato;

V – fornecer até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, todos os elementos contábeis necessários ao bom desempenho dos trabalhos, como contratos, licitações e documentos comprobatórios das despesas realizadas no mês, isentando, expressamente, desde já, o CONTRATANTE por quaisquer erros, documentos falsos, omissões ou negligências decorrentes das funções do contratado, ou terceiros.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, de acordo com a conveniência da Câmara Municipal;

III – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

IV – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

V – utilizar na execução do presente contrato, somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido nota fiscal e recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará de abril até 31 de dezembro de 2023, podendo ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que as despesas são provenientes dos recursos próprios da Câmara de Vereadores de Corrente-PI, no elemento de despesa 339036.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRTADA o valor global R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na entrega dos projetos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – sem prejuízo da recomposição dos valores, no caso de prorrogação do contrato, o mesmo será corrigido monetariamente pelo percentual acumulado dos últimos doze meses, tendo por base o índice do Governo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Diretoria Administrativa da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109, abaixo discriminados:
- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;
b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;
- Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta Câmara Municipal, localizado no endereço anteriormente indicado, em petição datilografada ou digitada, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Corrente, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Corrente (PI), 03 de abril de 2023

Salmeron Carvalho de Souza Filho
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CONTRATANTE

Rogerio da Silva Vieira Neiva
Engenheiro Civil
CREA 1919235465

ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA NEIVA – C.P.F.: 071.916.903-80
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF: 054.105.693-00

Nome:
CPF: 260.085.643-91

MEMORIAL DESCRITIVO

Scanned with CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE – PIAUÍ
AV. Manoel Lourenço Cavalcante, 538 – Bairro Nova Corrente
Fone: (89)3573-3040– CEP 64980-000 - Corrente – Piauí
CNPJ Nº 02.505.890/0001-19

OBRA: PISO INTERTRAVADO DO ESTACIONAMENTO; ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E REVESTIMENTO SUBSTITUIÇÃO DO PISO EM CERÂMICA INTERNO DAS SALAS E DO PLENÁRIO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE/PI

1 – OBJETO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e serviços a serem executados para ampliação de uma sala, revitalização do piso interno, instalação do piso intertravado no estacionamento frontal da Câmara Municipal de Corrente/PI. As obras deverão ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, deverá ser consultado a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto. As quantidades levantadas no "Quantitativo" são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações. Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços. O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas últimas versões.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRELIMINARES

A locação da obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os desenhos de projeto. A CONTRATADA é a única responsável pela precisão das cotas, das distâncias, do azimute e das coordenadas; pela fidelidade dos detalhes, mapas e desenhos. A CONTRATADA obriga-se a desfazer ou refazer a marcação, sob suas expensas, caso alguma incorreção seja verificada pela FISCALIZAÇÃO ou pela CONTRATANTE. O fechamento da obra correrá por conta da contratada

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Serão providenciadas as ligações provisórias necessárias ao canteiro de obras, principalmente quanto à água, esgoto e energia elétrica. A placa indicativa de obra deverá ser de chapa de aço galvanizado no tamanho de 1,50m x 3,00m. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalação e manutenção da integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE – até a entrega definitiva do empreendimento.

MOVIMENTO DE TERRA

O aterro deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única ou mais, de 20cm, compactado utilizando material argilo-arenoso. Em hipótese alguma será aceito aterro com solo contendo material orgânico.

Scanned with CamScanner

PAVIMENTAÇÃO / INFRAESTRUTURA

Será colocado o pavimento de blocos de concreto tipo Pavi-S modelo retangular 10x20, com 06 cm (seis centímetros) de espessura e resistência maior ou igual a 35 Mpa. O colchão de de areia deve ser de 10cm, deverá ser nivelado manualmente, antes do assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A área interna das salas dos vereadores, secretária, diretoria e plenário, será removido todo o piso cerâmico e instalado o piso em porcelanato da mesma marca, medida e cor do porcelanato existente da área da recepção e dos banheiros.

ESQUADRIAS/ESPELHO

Todas as portas dos banheiros masculino e feminino serão trocadas por portas completa em alumínio, serão oito portas no total. Obs: consultar as medidas in loco. O espelho será de 4mm de espessura, fixado e instalado com parafusos de fixação.

PINTURA

As jardineiras, pisos, e a demarcação do estacionamento deverão ser pintados com tinta de piso a duas demãos, devendo estarem limpos e livres de quaisquer imperfeições e ou sujeiras para perfeita aplicação de tinta.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A execução das instalações elétricas obedecerá às normas técnicas das ABNT aplicáveis ao caso e as normas da EQUATORIAL. O sistema de iluminação terá pontos de luz de LED de 10w nas floreiras indicadas e 200w nos postes de 7,5m de altura acabado (9m), em 220V. As luminárias serão de acordo com a planilha orçamentária. Os postes de iluminação pública serão em concreto armado, cilíndrico/cônico, com 9 metros de comprimento, e deverá ser implantado 1,6 metros de profundidade. As caixas de passagem para fiação elétrica nas dimensões 0,30 x 0,30 x 0,40, com corpo em alvenaria rebocada e tampa em concreto armado.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Todas as jardineiras, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços.

Scanned with CamScanner

RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das seguintes etapas: RECEBIMENTO PROVISÓRIO Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e serviços executados. Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Rogerio da Silva Vieira Neiva
Engenheiro Civil
CREA 1919236465

ROGÉRIO VIEIRA
ENG.CIVIL

Scanned with CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE PIAUÍ
CNPJ: 02.505.890/0001-19

OBRA: PISO DO ESTACIONAMENTO; ILUMINAÇÃO E REVESTIMENTO DO PISO INTERNO DAS SALAS E PLENÁRIO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE - PI

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Piauí
SBC - 02/2023 - Piauí
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.799,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	CREA	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Serviços		UND	1,0000000	233,94	233,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	58,48			Valor com BDI =>	292,42
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	292,42
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	414,62	414,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,88	23,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	18,85	37,70
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0100000	483,24	4,83
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	4,0000000	10,51	42,04
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1100000	21,48	2,36
				MO sem LS =>	44,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,24
				Valor do BDI =>	103,65			Valor com BDI =>	518,27
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	1.554,81
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza		m²	1,0000000	2,26	2,26

Scanned with CamScanner

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	0,1000000	3,70	0,37
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material			kg	0,0050000	9,68	0,04
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	Material			un	0,0500000	11,80	0,59
Insumo	00006111	SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	0,1000000	12,61	1,26
				MO sem LS =>	1,26		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	0,56				Valor com BDI =>	2,82
							Quant. =>	1.756,0000000	Preço Total =>	4.951,92
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							41.338,28
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES			m²	1,0000000	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88256	SINAP	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2553000	24,12	6,15
Composição Auxiliar	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,7195000	18,85	13,56
				MO sem LS =>	13,86		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,86
				Valor do BDI =>	4,92				Valor com BDI =>	24,63
							Quant. =>	561,0000000	Preço Total =>	13.817,43
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	Conversão InfoWOrca			m²	1,0000000	18,43	18,43
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios			h	0,1000000	3,56	0,35
Insumo	00004750	SINAP	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,1000000	17,72	1,77
Insumo	00006111	SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	1,0000000	12,61	12,61
				MO sem LS =>	14,38		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,38
				Valor do BDI =>	4,60				Valor com BDI =>	23,03
							Quant. =>	1.195,0000000	Preço Total =>	27.520,85
3			ESTRUTURA							214.740,83
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87260	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS			m²	1,0000000	158,35	158,35

Scanned with CamScanner

Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	24,12	9,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1900000	18,85	3,58
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0600000	118,49	125,59
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2400000	4,16	0,99
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	8,6200000	2,18	18,79
				MO sem LS =>	9,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,45
				Valor do BDI =>	39,58			Valor com BDI =>	197,93
						Quant. =>	561,0000000	Preço Total =>	111.038,73
3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto		m²	1,0000000	69,43	69,43
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,70	2,22
Composição Auxiliar	10579	ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	Provisórios		h	0,5000000	3,70	1,85
Composição Auxiliar	11449	ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações		m³	0,0072000	11,61	0,08
Composição Auxiliar	11450	ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	Aterros / Reaterros / Compactações		m²	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	12398	ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 6cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa m2	Material		m²	1,0500000	36,41	38,23
Insumo	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0108000	90,00	0,97
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0800000	91,17	7,29
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	17,72	8,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,6000000	12,61	7,56
				MO sem LS =>	18,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,03
				Valor do BDI =>	17,35			Valor com BDI =>	86,78
						Quant. =>	1.195,0000000	Preço Total =>	103.702,10
4			**ESQUADRIAS**						**11.658,59**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Scanned with CamScanner

Composição	112651	SBC	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	693,01	693,01
Composição Auxiliar	88251	SINA	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4000000	19,71	67,01
Composição Auxiliar	88315	SINA	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4000000	24,06	81,80
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,8000000	0,80	3,84
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0040000	91,17	0,36
Insumo	029918	SBC	PORTA COM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,0000000	540,00	540,00
				MO sem LS => 107,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,13
				Valor do BDI => 173,25			Valor com BDI =>	866,26
					Quant. =>	9,8000000	Preço Total =>	8.489,34
4.2	**Código**	**Banc**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	85005	SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	507,08	507,08
Composição Auxiliar	88316	SINA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,85	7,54
Composição Auxiliar	88325	SINA	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,81	39,62
Insumo	00000442	SINA	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	7,48	29,92
Insumo	00011186	SINA	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	430,00	430,00
				MO sem LS => 32,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,51
				Valor do BDI => 126,77			Valor com BDI =>	633,85
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	3.169,25
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**26.802,73**
5.1	**Código**	**Banc**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100803	SINA	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.561,99	1.561,99
Composição Auxiliar	5928	SINA	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0790000	278,75	22,02
Composição Auxiliar	88247	SINA	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3280000	20,06	86,81
Composição Auxiliar	88264	SINA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,0670000	24,53	345,06

Scanned with CamScanner

Composição Auxiliar	94962	SINA	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,6280000	483,24	786,71
Insumo	00000863	SINA	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material		M	9,0000000	35,71	321,39
				MO sem LS =>	408,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	408,82
				Valor do BDI =>	390,49			Valor com BDI =>	1.952,48
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	7.809,92
5.2	**Código**	**Banc**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101656	SINA	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	848,97	848,97
Composição Auxiliar	5928	SINAI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,2388000	278,75	66,56
Composição Auxiliar	88247	SINAI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2381000	20,06	4,77
Composição Auxiliar	88264	SINAI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2381000	24,53	5,84
Insumo	00021127	SINAI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0140000	4,76	0,06
Insumo	00042247	SINAI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material		UN	1,0000000	771,74	771,74
				MO sem LS =>	12,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,81
				Valor do BDI =>	212,24			Valor com BDI =>	1.061,21
						Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	13.795,73
5.3	**Código**	**Banc**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91935	SINAI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	22,92	22,92
Composição Auxiliar	88247	SINAI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	20,06	2,30
Composição Auxiliar	88264	SINAI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	24,53	2,82
Insumo	00000995	SINAI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,1900000	14,93	17,76
Insumo	00021127	SINAI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	4,76	0,04
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	5,73			Valor com BDI =>	28,65

Scanned with CamScanner

						Quant. =>	105,0000000	Preço Total =>	3.008,25
5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,0000000	16,06	16,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2030000	20,06	4,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2030000	24,53	4,97
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	2,77	2,77
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1,0538000	4,04	4,25
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,92
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	20,07
						Quant. =>	105,0000000	Preço Total =>	2.107,35
5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	16,30	16,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2730000	20,06	5,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2730000	24,53	6,69
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	4,14	4,14
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,82
				Valor do BDI =>	4,07			Valor com BDI =>	20,37
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	81,48
6			PINTURA						5.107,14
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	40,06	40,06
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9600000	25,47	24,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	18,85	7,54
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	13,87	5,92

Scanned with CamScanner

Insumo	00012815	SINA	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,2300000	9,36	2,15
				MO sem LS =>	22,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,42
				Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	50,07
						Quant. =>	102,0000000	Preço Total =>	5.107,14
7			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA						4.951,92
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza		m²	1,0000000	2,26	2,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1000000	3,70	0,37
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material		kg	0,0050000	9,68	0,04
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	Material		un	0,0500000	11,80	0,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,1000000	12,61	1,26
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	2,82
						Quant. =>	1.756,0000000	Preço Total =>	4.951,92
						Total sem BDI			249.154,96
						Total do BDI			62.243,68
						Total Geral			311.398,64

Rogerio da Silva Vieira Neiva
Engenheiro Civil
ROGÉRIO VIEIRA
ENG.FISCAL

Scanned with CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE PIAUÍ
CNPJ: 02.505.890/0001-19

OBRA: PISO DO ESTACIONAMENTO; ILUMINAÇÃO E REVESTIMENTO DO PISO INTERNO DAS SALAS E PLENÁRIO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE - PI

Bancos

SINAPI - 01/2023 - Piauí
SBC - 02/2023 - Piauí
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.799,15**	**2,18 %**
1.1	CREA	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UND	1	233,94	292,42	292,42	0,09 %
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	414,62	518,27	1.554,81	0,50 %
1.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1756	2,26	2,82	4.951,92	1,59 %
2			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**					**41.338,28**	**13,28 %**
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	561	19,71	24,63	13.817,43	4,44 %
2.2	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	1195	18,43	23,03	27.520,85	8,84 %
3			**ESTRUTURA**					**214.740,83**	**68,96 %**
3.1	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	561	158,35	197,93	111.038,73	35,66 %
3.2	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	1195	69,43	86,78	103.702,10	33,30 %
4			**ESQUADRIAS**					**11.658,59**	**3,74 %**
4.1	112651	SBC	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	m²	9,8	693,01	866,26	8.489,34	2,73 %
4.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	5	507,08	633,85	3.169,25	1,02 %
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**26.802,73**	**8,61 %**
5.1	100603	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4	1.561,99	1.952,48	7.809,92	2,51 %

Scanned with CamScanner

5.2	101858	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13	848,97	1.061,21	13.795,73	4,43 %
5.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105	22,92	28,65	3.008,25	0,97 %
5.4	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	105	16,06	20,07	2.107,35	0,68 %
5.5	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	16,30	20,37	81,48	0,03 %
6			PINTURA					5.107,14	1,64 %
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	102	40,06	50,07	5.107,14	1,64 %
7			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					4.951,92	1,59 %
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1756	2,26	2,82	4.951,92	1,59 %
					Total sem BDI				249.154,96
					Total do BDI				62.243,68
					Total Geral				311.398,64

Rogerio da Silva Vieira Neiva
Engenheiro Civil
CREA 1919236465

ROGÉRIO VIEIRA
ENG.FISCAL

Scanned with CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE PIAUÍ
CNPJ: 02.505.690/0001-19

OBRA: PISO DO ESTACIONAMENTO; ILUMINAÇÃO E REVESTIMENTO DO PISO INTERNO DAS SALAS E PLENÁRIO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE - PI

Bancos

SINAPI - 01/2023 - Piauí
SBC - 02/2023 - Piauí
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**											6.799,15	2,18 %
1.1	CREA	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UND	1	233,94	0,00	0,00	292,42	292,42	0,00	0,00	292,42	292,42	0,09 %
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	414,62	55,29	6,93	456,05	518,27	165,87	20,79	1.368,15	1.554,81	0,50 %
1.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1756	2,26	1,57	0,00	1,25	2,82	2.756,92	0,00	2.195,00	4.951,92	1,59 %
2			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**											41.338,28	13,28 %
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	561	19,71	17,32	2,27	5,04	24,63	9.716,52	1.273,47	2.827,44	13.817,43	4,44 %
2.2	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	1195	18,43	17,97	0,07	4,99	23,03	21.474,15	83,65	5.963,05	27.520,85	8,84 %
3			**ESTRUTURA**											214.740,83	68,96 %
3.1	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	561	158,35	11,81	1,39	184,73	197,93	6.625,41	779,79	103.633,53	111.038,73	35,66 %
3.2	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 45un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	1195	69,43	22,53	0,50	63,75	86,78	26.923,35	597,50	76.181,25	103.702,10	33,30 %
4			**ESQUADRIAS**											11.858,59	3,74 %
4.1	112651	SBC	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	m²	9,8	693,01	133,88	17,06	715,32	866,26	1.312,02	167,18	7.010,14	8.489,34	2,73 %
4.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	5	507,06	40,63	5,93	587,29	633,85	203,15	29,65	2.936,45	3.169,25	1,02 %
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**											26.802,73	8,61 %
5.1	100603	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4	1.561,99	510,94	66,74	1.374,80	1.952,48	2.043,76	266,96	5.499,20	7.809,92	2,51 %
5.2	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13	848,97	16,01	25,04	1.020,16	1.061,21	208,13	325,52	13.262,08	13.795,73	4,43 %
5.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105	22,92	4,63	0,58	23,46	28,65	486,15	58,80	2.463,30	3.008,25	0,97 %
5.4	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	105	18,06	9,90	1,10	9,07	20,07	1.039,50	115,50	952,35	2.107,35	0,68 %
5.5	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	16,30	11,02	1,34	8,01	20,37	44,08	5,36	32,04	81,48	0,03 %

Scanned with CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE PIAUÍ
CNPJ: 02.505.890/0001-19

6			PINTURA											5.107,14	1,64 %
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	102	40,06	28,01	4,93	17,13	50,07	2.857,02	502,86	1.747,26	5.107,14	1,64 %
7			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA											4.951,92	1,59 %
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1756	2,26	1,57	0,00	1,25	2,82	2.758,92	0,00	2.195,00	4.951,92	1,59 %
										Totais ->	78.812,95	4.227,03	228.558,66	311.398,64	

Total sem BDI 249.154,86
Total Geral 311.398,64

Rogerio da Silva Vieira Neiva
Engenheiro Civil
CREA 1919236465

ROGÉRIO VIEIRA
ENG.FISCAL

Scanned with CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE PIAUÍ
CNPJ: 02.505.890/0001-19

OBRA: PISO DO ESTACIONAMENTO; ILUMINAÇÃO E REVESTIMENTO DO PISO INTERNO DAS SALAS E PLENÁRIO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE - PI

Bancos | **B.D.I.** | **Encargos Sociais**

SINAPI - 01/2023 - Piauí | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
SBC - 02/2023 - Piauí
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 6.799,15	100,00% 6.799,15		
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		100,00% 41.338,28	100,00% 41.338,28		
3	ESTRUTURA		100,00% 214.740,83	30,00% 64.422,25	40,00% 85.896,33	30,00% 64.422,25
4	ESQUADRIAS		100,00% 11.858,59			100,00% 11.858,59
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		100,00% 26.802,73		50,00% 13.401,37	50,00% 13.401,37
6	PINTURA		100,00% 5.107,14			100,00% 5.107,14
7	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		100,00% 4.951,92			100,00% 4.951,92
Porcentagem				36,15%	31,89%	31,97%
Custo				112.559,68	99.297,70	99.541,26
Porcentagem Acumulado				36,15%	68,03%	100,0%
Custo Acumulado				112.559,67	211.857,37	311.398,64

ROGÉRIO VIERA
ENG.FISCAL

Scanned with CamScanner