SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

À Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref. Tomada de Preços N° 009/2021
Processo Administrativo Nº 02968/2021

DECLARAÇÃO INICIAL DE PROPOSTA

NOME PARA CONTATO: MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

DADOS BANCÁRIOS:

Conta n.º 6787-7

Agencia n.º 0342

Banco do Nordeste

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

VALIDADE DA PROPOSTA:180 (cento e oitenta) dias.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

A empresa **SOUSA & AMARAL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº 19.641.575/0001-11, localizada na Rua Rui Barbosa, 385 - Box 01 – Ed. Lunalva Gabrielli– Centro, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO, residente na Rua Cel. Tote Machado - Centro, neste município, portador do CPF nº 577.708.753-15 e RG nº 1.246.155- SSP-PI, vem apresentar Proposta de Preço para a Tomada de Preço em Epígrafe.

Piracuruca (PI), 27 de agosto de 2021

SOUSA E AMARAL LTDA-ME
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Sócio Gerente
CPF: 577.708.753-15

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DI DIVINO - PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
DATA: 27/08/2021 - 08:30 HORAS

A
SOUSA E AMARAL LTDA - ME

VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE

Reforma da Praça da Amizade na zona urbana de São José do Divino-PI.

VALOR TOTAL: PROPOSTA PARA OS SERVIÇOS ACIMA NO VALOR DE R$ 32.994,97 (trinta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e noveta e sete centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM CRONOGRAMA APRESENTADO

SÃO JOSÉ DO DIVINO(PI), 27 DE AGOSTO DE 2021

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
- Sócio gerente -
CPF 577.708.753-15

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

À Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI
Ref. Tomada de Preço Nº 09/2021

OBRA: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de reforma da Praça da Amizade na zona urbana de São José do Divino-PI.

27/08/2021

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Reforma da Praça da Amizade - SJD/PI	SINAPI - 06/2021 - Piauí SBC - 06/2021 - Piauí SICRO3 - 01/2021 - Piauí SICRO2 - 11/2016 - Piauí	21,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição Sintética

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
1	**PISO**						**18.686,35**
1.1	022190	DEMOLICAO DE PISO DE FORMA MANUAL	SBC	M2	125,41	16,09	2.017,85
1.2	00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781)	SINAPI	M2	405,92	33,96	13.785,04
1.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. - RAMPAS	SINAPI	M3	1,44	558,33	804,00
1.4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	78,53	25,64	2.013,51
1.5	180603	PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS	SBC	M2	7,20	9,16	65,95
2	**SERVIÇOS**						**8.582,22**
2.1	I008858	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO	SBC	UN	8,00	360,00	2.880,00

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

2.2	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00	311,49	1.245,96
2.3	14166	POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO, RETO ENGASTADO DE H = 7M, DIAMETRO INFERIOR 125MM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	1.436,81	4.310,43
2.4	00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	3,00	48,61	145,83
		VALOR BDI TOTAL					**5.726,40**
							27.268,57
		VALOR TOTAL:					**32.994,97**

TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

SOUSA E AMARAL LTDA-ME
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Socio Gerente

FRANCISCO OLIVAR PEREIRA FILHO
Engenheiro Civil

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

À Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI
Ref. Tomada de Preço Nº 09/2021

OBRA: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de reforma da Praça da Amizade na zona urbana de São José do Divino-PI.

27/08/2021

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Reforma da Praça da Amizade - SJD/PI	SINAPI - 06/2021 - Piauí SBC - 06/2021 - Piauí SICRO3 - 01/2021 - Piauí SICRO2 - 11/2016 - Piauí	21,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			PISOS						18.686,35
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022190	SBC	DEMOLICAO CONTRAPISO ACIMA DE LAJE PLAYGROUND ATE 10cm	22		m²	1,0000000	16,09	16,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0482080	15,35	16,09
				MO sem LS =>	16,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,43
						Quant. =>	**125,4100000**	**Preço Total =>**	**2.017,85**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material		m²	1,0000000	33,96	33,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant. =>	**405,9200000**	**Preço Total =>**	**13.785,04**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - RAMPAS	PISO - PISOS	m³	1,0000000	558,33	558,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2560000	19,65	44,33

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,85	5,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5160000	15,35	38,62
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2130000	370,00	448,81
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	2,33	4,66
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	6,70	16,75
				MO sem LS =>	64,95	LS =>	0,00	MO com LS => 64,95
						Quant. =>	**1,4400000**	**Preço Total => 804,00**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	25,64	25,64
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	15,11	0,21
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	3,97	0,28
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	462,02	0,92
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	18,44	1,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	19,85	4,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	15,35	6,78
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	54,00	0,37
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0300000	370,00	11,10
				MO sem LS =>	9,46	LS =>	0,00	MO com LS => 9,46
						Quant. =>	**78,5300000**	**Preço Total => 2.013,51**

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180603	SBC	PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS	180	m²	1,0000000	9,16	9,16
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	20,85	3,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	15,35	1,05

Insumo	009877	SBC	TINTA ACRILICA CONCRETO NOVACOR (18 L)	Material		L	0,3300000	12,79	4,22
				MO sem LS =>	3,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,55
						Quant. =>	**7,2000000**	**Preço Total =>**	**65,95**

2			**SERVIÇOS**						**8.582,22**
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	008858	SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO	Material		UN	1,0000000	360,00	360,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**2.880,00**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		UN	1,0000000	311,49	311,49
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,2388000	189,73	45,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2381000	15,47	3,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2381000	20,02	4,76
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0140000	4,74	0,06
Insumo	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material		UN	1,0000000	257,69	257,69
				MO sem LS =>	11,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,28
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**1.245,96**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00014166	SINAPI	POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO, RETO ENGASTADO DE H = 7M. DIAMETRO INFERIOR 125MM - INCLUSO FORNECIMENTO	Material		UN	1,0000000	1.436,81	1.436,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**4.310,43**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	48,61	48,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**145,83**

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

Total sem BDI	27.268,57
Total do BDI	5.726,40
Total Geral	**32.994,97**

TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

SOUSA E AMARAL LTDA-ME
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Socio Gerente

FRANCISCO OLIVAR PEREIRA FILHO
Engenheiro Civil

SOUSA AMARAL LTDA

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

À Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI
Ref. Tomada de Preço Nº 09/2021

OBRA: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de reforma da Praça da Amizade na zona urbana de São José do Divino-PI.

27/08/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$)	QUINZENAS	
				1	2
	REFORMA DA PRAÇA	**100,00%**	**27.268,57**		
1.0	PISO	68,53%	18.686,35	50,00%	50,00%
2.0	SERVIÇOS	31,47%	8.582,22	50,00%	50,00%
TOTAL	SIMPLES	100,00%		51,65%	51,65%
	ACUMULADO	100,00%		51,65%	103,3%
VALOR TOTAL COM BDI DE 21 % (R$)		**32.994,97**		**17.042,86**	**17.042,86**

SOUSA E AMARAL LTDA-ME
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Socio Gerente

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

À Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI
Ref. Tomada de Preço Nº 09/2021
OBRA: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de reforma da Praça da Amizade na zona urbana de São José do Divino-PI.
27/08/2021

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**SIGLAS**	**VALOR ADOTADO**
1,0	Taxa de administração central	AC	3,00%
2,0	Taxa de seguro e garantia	S+G	0,80%
3,0	Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento	R	1,20%
4,0	Taxas de despesas financeiros	DF	1,60%
5,0	Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)	L	5,88%
6,0	Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)		6,65%
6,1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social		3,00%
6,2	PIS - Programa de Integração Social		0,65%
6,3	ISS - Imposto Sobre Serviço		3,00%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
	TAXA DE BDI		**21,00%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA:
BDI = {[(1+AC+S+G+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-I)}-1
BDI = 21,00 %
OBSERVAÇÕES:

Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário
ser repassado à contratante.
2) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal.

SOUSA E AMARAL LTDA-ME
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Socio Gerente

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

À Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref. Tomada de Preços N° 009/2021
Processo Administrativo Nº 02968/2021

DECLARAÇÃO FINAL DE PROPOSTA

Declaro para os devidos fins que no preço da proposta estão inclusos todos os custos e impostos que direta ou indiretamente incidam sobre os produtos desta licitação, estando ciente de que o município não arcará com nenhuma despesa além da contida na proposta e que os produtos apresentados serão entregues ao município de São José do Divino-Pi no prazo fixado no edital.

SOUSA & AMARAL
Construções e Serviços

Piracuruca (PI),27 de agosto de 2021

SOUSA E AMARAL LTDA-ME
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Sócio Gerente
CPF: 577.708.753-15