P. M. São R^do das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 04
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

P. M. São R^do das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 1143
Visto

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO Nº 26/2022.

Ao Primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, autorizado pelo processo de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - SRP** foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no Decreto Federal nº. 7.892/2013 e no Decreto Municipal nº 03/2021 de 05/01/2021 que, conjuntamente com as condições adiante estipulados, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços manutenção preventiva e corretiva de prédios deste município, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária visando atender as necessidades do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede na sede da Prefeitura situada à Praça da Família – Palácio Prefeito Francisco Cardoso, nº 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras – MA, a saber:

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

Integram esta Ata, o respectivo **Instrumento Convocatório** e seus anexos, bem como as propostas das empresas vencedoras do certame.

Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto Federal nº. 7.892/2013 e no Decreto Municipal nº 003/2021 de 05/01/2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORNECEDORES

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:

DO FORNECEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam registrados conforme abaixo, sendo:

P.M. São Rdo das Mangabeiras
CPL
Fls. 05
Visto

CPL
Fls 1144

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 178.835,40**	**2,38 %**
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	540	R$ 142,47	R$ 178,01	R$ 96.125,40	1,28 %
1.2	00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1500	R$ 1,00	R$ 1,24	R$ 1.860,00	0,02 %
1.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	750	R$ 66,51	R$ 83,10	R$ 62.325,00	0,83 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	7500	R$ 1,98	R$ 2,47	R$ 18.525,00	0,25 %
2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE**					**R$ 18.444,00**	**0,25 %**
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	150	R$ 48,18	R$ 60,20	R$ 9.030,00	0,12 %
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	150	R$ 29,21	R$ 36,49	R$ 5.473,50	0,07 %

P. M. São R'do das Mangabeiras - MA
CPL
Fls 106
Visto

CPL
Fls 1145
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	150	R$ 21,03	R$ 26,27	R$ 3.940,50	0,05 %
3			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**					**R$ 248.240,36**	**3,31 %**
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	75	R$ 31,92	R$ 39,88	R$ 2.991,00	0,04 %
3.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	30	R$ 340,00	R$ 424,83	R$ 12.744,90	0,17 %
3.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7500	R$ 1,88	R$ 2,34	R$ 17.550,00	0,23 %
3.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4500	R$ 13,60	R$ 16,99	R$ 76.455,00	1,02 %
3.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7500	R$ 2,83	R$ 3,53	R$ 26.475,00	0,35 %

CPL
Fls. 1146
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

3.6	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1500	R$ 1,03	R$ 1,28	R$ 1.920,00	0,03 %
3.7	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	750	R$ 9,24	R$ 11,54	R$ 8.655,00	0,12 %
3.8	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2250	R$ 1,55	R$ 1,93	R$ 4.342,50	0,06 %
3.9	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1500	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ 690,00	0,01 %
3.10	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	15026	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ 6.911,96	0,09 %
3.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2250	R$ 5,25	R$ 6,55	R$ 14.737,50	0,20 %

P.M. São Rdo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls 08
Visto
CPL
Fls 1143
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

3.12	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2250	R$ 18,31	R$ 22,87	R$ 51.457,50	0,69 %
3.13	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9000	R$ 2,08	R$ 2,59	R$ 23.310,00	0,31 %
4			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**					**R$ 105.391,50**	**1,41 %**
4.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	150	R$ 279,72	R$ 349,51	R$ 52.426,50	0,70 %
4.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	75	R$ 269,78	R$ 337,09	R$ 25.281,75	0,34 %
4.3	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	75	R$ 295,41	R$ 369,11	R$ 27.683,25	0,37 %
5			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 119.964,00**	**1,60 %**
5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE	m²	3000	R$ 23,21	R$ 29,00	R$ 87.000,00	1,16 %

P. M. São Rdo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 09
Visto

CPL
Fls. 1143
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
MARANHÃO

			SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018						
5.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	450	R$ 58,52	R$ 73,12	R$ 32.904,00	0,44 %
6			**VEDAÇÕES**					**R$ 410.229,00**	**5,47 %**
6.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	2250	R$ 64,03	R$ 80,00	R$ 180.000,00	2,40 %
6.2	74229/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO	m²	150	R$ 449,20	R$ 561,27	R$ 84.190,50	1,12 %

P. M. São Rdo das Mangabeiras
CPL
FLS. 10
Visto
CPL
FLS. 1123
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

			BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS						
6.3	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	300	R$ 49,34	R$ 61,65	R$ 18.495,00	0,25 %
6.4	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	150	R$ 46,42	R$ 58,00	R$ 8.700,00	0,12 %
6.5	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	150	R$ 51,71	R$ 64,61	R$ 9.691,50	0,13 %
6.6	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150	R$ 47,75	R$ 59,66	R$ 8.949,00	0,12 %
6.7	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE	M	150	R$ 54,78	R$ 68,44	R$ 10.266,00	0,14 %

P.M. São R.do das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 11
Visto

CPL
Fls. 115
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			VÃO. AF_03/2016						
6.8	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150	R$ 44,20	R$ 55,22	R$ 8.283,00	0,11 %
6.9	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150	R$ 55,16	R$ 68,92	R$ 10.338,00	0,14 %
6.10	100656	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	1200	R$ 47,57	R$ 59,43	R$ 71.316,00	0,95 %
7			**LAJE**					**R$ 39.177,00**	**0,52 %**
7.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	300	R$ 104,52	R$ 130,59	R$ 39.177,00	0,52 %
8			**REVESTIMENTOS**					**R$ 225.650,25**	**3,01 %**

CPL
Fls. 12
Visto

CPL
Fls. 152
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

8.1	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	150	R$ 354,16	R$ 442,52	R$ 66.378,00	0,89 %
8.2	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	225	R$ 291,97	R$ 364,81	R$ 82.082,25	1,09 %
8.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1500	R$ 41,19	R$ 51,46	R$ 77.190,00	1,03 %
9			PISO					R$ 469.995,60	6,27 %

CPL
Fls 13

CPL
Fls 1152

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

9.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	120	R$ 435,08	R$ 543,63	R$ 65.235,60	0,87 %
9.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1500	R$ 25,20	R$ 31,48	R$ 47.220,00	0,63 %
9.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	4500	R$ 20,06	R$ 25,06	R$ 112.770,00	1,50 %
9.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES	m²	3000	R$ 35,22	R$ 44,00	R$ 132.000,00	1,76 %

P. M. São Rdo das Mangabeiras
CPL
Fls. 14
Visto

CPL
Fls. 1153
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014						
9.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	1500	R$ 46,97	R$ 58,68	R$ 88.020,00	1,17 %
9.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1500	R$ 4,59	R$ 5,73	R$ 8.595,00	0,11 %
9.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	1500	R$ 8,62	R$ 10,77	R$ 16.155,00	0,22 %
10			**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO**					**R$ 177.030,00**	**2,36 %**
10.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3000	R$ 47,23	R$ 59,01	R$ 177.030,00	2,36 %

P. M. São Raimundo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 15
Visto
CPL
Fls. 1954
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

11			**ESQUADRIAS**					**R$ 672.792,00**	**8,97 %**
11.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150	R$ 419,78	R$ 524,51	R$ 78.676,50	1,05 %
11.2	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	225	R$ 418,38	R$ 522,76	R$ 117.621,00	1,57 %

P.M. São Rdo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls 16
Visto

CPL
Fls. 155

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

11.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	300	R$ 439,70	R$ 549,40	R$ 164.820,00	2,20 %
11.4	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	R$ 482,60	R$ 603,00	R$ 45.225,00	0,60 %

CPL
Fls. 17
Visto

CPL
Fls. 1156
Visto

SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

11.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	150	R$ 262,72	R$ 328,26	R$ 49.239,00	0,66 %
11.6	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	150	R$ 362,09	R$ 452,43	R$ 67.864,50	0,90 %
11.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	150	R$ 240,83	R$ 300,91	R$ 45.136,50	0,60 %
11.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	m²	75	R$ 382,30	R$ 477,68	R$ 35.826,00	0,48 %

CPL
Fls. 18
Visto
CPL
Fls. 1152

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
11.9	100666	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	150	R$ 364,86	R$ 455,89	R$ 68.383,50	0,91 %
12			**PINTURAS**					**R$ 1.032.195,00**	**13,76 %**
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	63000	R$ 6,45	R$ 8,05	R$ 507.150,00	6,76 %
12.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31500	R$ 6,81	R$ 8,50	R$ 267.750,00	3,57 %
12.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31500	R$ 5,61	R$ 7,00	R$ 220.500,00	2,94 %

P. M. São Rdo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 19
Visto

P. M. São Rdo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 1158
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

12.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	750	R$ 26,76	R$ 33,43	R$ 25.072,50	0,33 %
12.5	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	750	R$ 12,51	R$ 15,63	R$ 11.722,50	0,16 %
13			**COBERTURA**					**R$ 1.076.718,75**	**14,36 %**
13.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5100	R$ 42,24	R$ 52,77	R$ 269.127,00	3,59 %
13.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5550	R$ 24,19	R$ 30,22	R$ 167.721,00	2,24 %

P. M. São Rdo das Mangabeiras
CPL
Fls. 20
Visto

CPL
Fls. 1159
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

13.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	1500	R$ 34,66	R$ 43,30	R$ 64.950,00	0,87 %
13.4	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	75	R$ 1.315,10	R$ 1.643,21	R$ 123.240,75	1,64 %
13.5	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	30	R$ 1.287,57	R$ 1.608,81	R$ 48.264,30	0,64 %

P.M. São R.do das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 21
Visto

CPL
Fls. 1160

			IÇAMENTO. AF_07/2019						
13.6	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORT E VERTICAL. AF_07/2019	M	1500	R$ 13,39	R$ 16,73	R$ 25.095,00	0,33 %
13.7	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	150	R$ 40,99	R$ 51,21	R$ 7.681,50	0,10 %
13.8	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	15000	R$ 3,96	R$ 4,94	R$ 74.100,00	0,99 %
13.9	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2700	R$ 76,03	R$ 94,99	R$ 256.473,00	3,42 %
13.10	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA	UN	45	R$ 712,58	R$ 890,36	R$ 40.066,20	0,53 %

CPL
Fls. 22
Visto

CPL
Fls. 1161
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015						
14			**FORRO**					**R$ 605.025,00**	**8,07 %**
14.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	7500	R$ 23,75	R$ 29,67	R$ 222.525,00	2,97 %
14.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	4500	R$ 68,03	R$ 85,00	R$ 382.500,00	5,10 %
15			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 540.451,00**	**7,21 %**
15.1	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R$ 964,84	R$ 1.205,56	R$ 18.083,40	0,24 %
15.2	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSION	UN	15	R$ 142,61	R$ 178,19	R$ 2.672,85	0,04 %

P. M. São Raimundo das Mangabeiras
CPL
Fls. 23
Visto
CPL
Fls. 1124

			ARIA LOCAL)						
15.3	00039686	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	15	R$ 230,92	R$ 288,53	R$ 4.327,95	0,06 %
15.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	R$ 7,36	R$ 9,19	R$ 1.378,50	0,02 %
15.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	R$ 8,94	R$ 11,17	R$ 1.675,50	0,02 %
15.6	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	R$ 34,80	R$ 43,48	R$ 6.522,00	0,09 %
15.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	R$ 37,98	R$ 47,45	R$ 7.117,50	0,09 %
15.8	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	UN	15	R$ 43,75	R$ 54,66	R$ 819,90	0,01 %

P.M. São Rdo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 24
Visto
CPL
Fls. 1163
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

			NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
15.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R$ 48,51	R$ 60,61	R$ 909,15	0,01 %
15.10	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R$ 34,98	R$ 43,70	R$ 655,50	0,01 %
15.11	00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	750	R$ 1,19	R$ 1,48	R$ 1.110,00	0,01 %
15.12	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	750	R$ 1,84	R$ 2,29	R$ 1.717,50	0,02 %
15.13	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	5750	R$ 1,07	R$ 1,33	R$ 7.647,50	0,10 %
15.14	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	2100	R$ 1,84	R$ 2,29	R$ 4.809,00	0,06 %
15.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-	M	30000	R$ 2,41	R$ 3,01	R$ 90.300,00	1,20 %

CPL
Fls. 25

CPL
Fls. 1169

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
15.16	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22500	R$ 3,93	R$ 4,91	R$ 110.475,00	1,47 %
15.17	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14250	R$ 5,39	R$ 6,73	R$ 95.902,50	1,28 %
15.18	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3000	R$ 6,02	R$ 7,52	R$ 22.560,00	0,30 %
15.19	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E	M	1500	R$ 9,99	R$ 12,48	R$ 18.720,00	0,25 %

CPL
Fls. 96
Visto

CPL
Fls. 1162
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
GESTÃO

			INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
15.20	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	750	R$ 1,44	R$ 1,79	R$ 1.342,50	0,02 %
15.21	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	300	R$ 2,87	R$ 3,58	R$ 1.074,00	0,01 %
15.22	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	450	R$ 27,27	R$ 34,07	R$ 15.331,50	0,20 %
15.23	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	450	R$ 39,17	R$ 48,94	R$ 22.023,00	0,29 %
15.24	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	450	R$ 24,35	R$ 30,42	R$ 13.689,00	0,18 %
15.25	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	UN	450	R$ 33,30	R$ 41,60	R$ 18.720,00	0,25 %

CPL
Fls. 27
Visto

CPL
Fls. 1166

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

			INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
15.26	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1500	R$ 10,99	R$ 13,73	R$ 20.595,00	0,27 %
15.27	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1500	R$ 11,90	R$ 14,86	R$ 22.290,00	0,30 %
15.28	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75	R$ 55,32	R$ 69,12	R$ 5.184,00	0,07 %
15.29	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	450	R$ 21,13	R$ 26,40	R$ 11.880,00	0,16 %
15.30	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -	UN	75	R$ 39,39	R$ 49,21	R$ 3.690,75	0,05 %

CPL
Fls. 28
Visto

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						
15.31	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75	R$ 32,65	R$ 40,79	R$ 3.059,25	0,04 %
15.32	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75	R$ 44,49	R$ 55,59	R$ 4.169,25	0,06 %
16			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 530.481,00**	**7,07 %**
16.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7500	R$ 10,93	R$ 13,65	R$ 102.375,00	1,37 %
16.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIME	M	4500	R$ 12,92	R$ 16,14	R$ 72.630,00	0,97 %

CPL
Fls. 30
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

			PREDIAL (NBR 5648)						
16.9	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	45	R$ 2,01	R$ 2,51	R$ 112,95	0,00 %
16.10	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	45	R$ 4,57	R$ 5,71	R$ 256,95	0,00 %
16.11	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	150	R$ 8,12	R$ 10,14	R$ 1.521,00	0,02 %
16.12	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	150	R$ 9,90	R$ 12,37	R$ 1.855,50	0,02 %
16.13	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	150	R$ 4,41	R$ 5,51	R$ 826,50	0,01 %
16.14	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300	R$ 5,25	R$ 6,55	R$ 1.965,00	0,03 %

CPL
Fls. 09
Visto

CPL
Fls. 1162
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014						
16.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3000	R$ 18,12	R$ 22,64	R$ 67.920,00	0,91 %
16.4	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3000	R$ 13,38	R$ 16,71	R$ 50.130,00	0,67 %
16.5	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7500	R$ 14,57	R$ 18,20	R$ 136.500,00	1,82 %
16.6	00011868	SINAPI	CAIXA D	UN	30	R$ 265,44	R$ 331,66	R$ 9.949,80	0,13 %
16.7	00037104	SINAPI	CAIXA D	UN	30	R$ 555,16	R$ 693,67	R$ 20.810,10	0,28 %
16.8	00001955	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA	UN	45	R$ 1,55	R$ 1,93	R$ 86,85	0,00 %

P.M. São R.do das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 31
Visto

CPL
Fls. 1150

16.15	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300	R$ 7,21	R$ 9,00	R$ 2.700,00	0,04 %
16.16	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	150	R$ 9,72	R$ 12,14	R$ 1.821,00	0,02 %
16.17	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	75	R$ 10,00	R$ 12,49	R$ 936,75	0,01 %
16.18	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	300	R$ 4,64	R$ 5,79	R$ 1.737,00	0,02 %

CPL
Fls 32
Visto

CPL
Fls 1031
Visto

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			INSTALAÇÃO. AF_12/2014						
16.19	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300	R$ 5,75	R$ 7,18	R$ 2.154,00	0,03 %
16.20	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300	R$ 8,62	R$ 10,77	R$ 3.231,00	0,04 %
16.21	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	150	R$ 7,51	R$ 9,38	R$ 1.407,00	0,02 %
16.22	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 9,37	R$ 11,70	R$ 877,50	0,01 %
16.23	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	75	R$ 5,38	R$ 6,72	R$ 504,00	0,01 %

P.M. São Raimundo das Mangabeiras-MA
CPL
Fls. 33
Visto

CPL
Fls. 132

			RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015						
16.24	96664	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	75	R$ 15,97	R$ 19,95	R$ 1.496,25	0,02 %
16.25	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	75	R$ 6,18	R$ 7,72	R$ 579,00	0,01 %
16.26	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 6,73	R$ 8,40	R$ 630,00	0,01 %
16.27	89580	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	75	R$ 5,80	R$ 7,24	R$ 543,00	0,01 %

P. M. São Rdo das Mangabeiras
CPL
Fls. 34
Visto
CPL
Fls 1172

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014						
16.28	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 3,72	R$ 4,64	R$ 348,00	0,00 %
16.29	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 12,92	R$ 16,14	R$ 1.210,50	0,02 %
16.30	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 10,73	R$ 13,40	R$ 1.005,00	0,01 %
16.31	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 10,57	R$ 13,20	R$ 990,00	0,01 %
16.32	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIME	UN	75	R$ 7,31	R$ 9,13	R$ 684,75	0,01 %

CPL
Fls. 35
Visto

CPL
Fls. 1124

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014						
16.33	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75	R$ 6,13	R$ 7,65	R$ 573,75	0,01 %
16.34	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R$ 511,60	R$ 639,24	R$ 19.177,20	0,26 %
16.35	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R$ 134,17	R$ 167,64	R$ 5.029,20	0,07 %
16.36	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	UN	45	R$ 70,75	R$ 88,40	R$ 3.978,00	0,05 %

CPL
Fls. 86
Visto

CPL
Fls. 1135

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
16.37	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 180,20	R$ 225,15	R$ 3.377,25	0,05 %
16.38	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 197,22	R$ 246,42	R$ 3.696,30	0,05 %
16.39	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5	UN	75	R$ 3,01	R$ 3,76	R$ 282,00	0,00 %
16.40	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	R$ 14,19	R$ 17,73	R$ 797,85	0,01 %

P. M. São Pão das Mangabeiras
CPL
Fls. 37
Visto

CPL
Fls. 1126

16.41	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	R$ 36,34	R$ 45,40	R$ 2.043,00	0,03 %
16.42	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	R$ 30,81	R$ 38,49	R$ 1.732,05	0,02 %
17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**R$ 611.389,50**	**8,15 %**
17.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1500	R$ 11,45	R$ 14,30	R$ 21.450,00	0,29 %
17.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	900	R$ 16,90	R$ 21,11	R$ 18.999,00	0,25 %

CPL
Fls. 38
CPL
Fls. 1132

SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

17.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	750	R$ 11,38	R$ 14,21	R$ 10.657,50	0,14 %
17.4	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1500	R$ 14,15	R$ 17,68	R$ 26.520,00	0,35 %
17.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	750	R$ 33,88	R$ 42,33	R$ 31.747,50	0,42 %
17.6	00041930	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	600	R$ 69,51	R$ 86,85	R$ 52.110,00	0,69 %
17.7	00041931	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	300	R$ 118,53	R$ 148,10	R$ 44.430,00	0,59 %
17.8	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75	UN	45	R$ 33,14	R$ 41,40	R$ 1.863,00	0,02 %

			MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014						
17.9	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	45	R$ 72,02	R$ 89,98	R$ 4.049,10	0,05 %
17.10	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	45	R$ 256,60	R$ 320,62	R$ 14.427,90	0,19 %
17.11	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	150	R$ 13,76	R$ 17,19	R$ 2.578,50	0,03 %
17.12	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	30	R$ 261,90	R$ 327,24	R$ 9.817,20	0,13 %

CPL
Fls. 40

CPL
Fls. 1132

			CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020						
17.13	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	45	R$ 72,02	R$ 89,98	R$ 4.049,10	0,05 %
17.14	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	15	R$ 2.374,26	R$ 2.966,63	R$ 44.499,45	0,59 %
17.15	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	15	R$ 2.688,23	R$ 3.358,94	R$ 50.384,10	0,67 %

CPL
Fls. 44
Visto

CPL
Fls. 1150

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

17.16	00039363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UN	15	R$ 3.311,86	R$ 4.138,16	R$ 62.072,40	0,83 %
17.17	00039364	SINAPI	FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	UN	15	R$ 7.569,96	R$ 9.458,66	R$ 141.879,90	1,89 %
17.18	00037949	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	300	R$ 1,04	R$ 1,29	R$ 387,00	0,01 %
17.19	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	300	R$ 1,39	R$ 1,73	R$ 519,00	0,01 %
17.20	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	300	R$ 3,62	R$ 4,52	R$ 1.356,00	0,02 %
17.21	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN	UN	300	R$ 4,60	R$ 5,74	R$ 1.722,00	0,02 %

CPL
Fls. 42
Visto

CPL
Fls. 131

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL						
17.22	00037950	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	300	R$ 28,39	R$ 35,47	R$ 10.641,00	0,14 %
17.23	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	150	R$ 123,74	R$ 154,61	R$ 23.191,50	0,31 %
17.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	R$ 108,73	R$ 135,85	R$ 6.113,25	0,08 %
17.25	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R$ 428,02	R$ 534,81	R$ 16.044,30	0,21 %
17.26	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO,	UN	30	R$ 263,60	R$ 329,36	R$ 9.880,80	0,13 %

CPL
Fls. 43

CPL
Fls 1152

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
18			**ACESSIBILIDADE**					**R$ 18.801,00**	**0,25 %**
18.3	00036223	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	150	R$ 100,32	R$ 125,34	R$ 18.801,00	0,25 %
19			**DRENAGEM PLUVIAL**					**R$ 220.477,50**	**2,94 %**
19.1	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	R$ 37,55	R$ 46,91	R$ 14.073,00	0,19 %
19.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	225	R$ 34,22	R$ 42,75	R$ 9.618,75	0,13 %
19.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	225	R$ 46,39	R$ 57,96	R$ 13.041,00	0,17 %

CPL
Fls. 44
Visto
CPL
Fls. 1183

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

19.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	450	R$ 89,41	R$ 111,71	R$ 50.269,50	0,67 %
19.5	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	750	R$ 11,84	R$ 14,79	R$ 11.092,50	0,15 %
19.6	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	750	R$ 16,12	R$ 20,14	R$ 15.105,00	0,20 %
19.7	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	750	R$ 23,87	R$ 29,82	R$ 22.365,00	0,30 %
19.8	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHA	M	750	R$ 37,63	R$ 47,01	R$ 35.257,50	0,47 %

CPL
Fls. 45

CPL
Fls. 1184

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

			MENTO. AF_12/2014						
19.9	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	375	R$ 47,91	R$ 59,86	R$ 22.447,50	0,30 %
19.10	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	150	R$ 5,61	R$ 7,00	R$ 1.050,00	0,01 %
19.11	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	150	R$ 7,88	R$ 9,84	R$ 1.476,00	0,02 %
19.12	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORE	UN	150	R$ 14,80	R$ 18,49	R$ 2.773,50	0,04 %

CPL
Fls. 46

CPL
Fls. 155

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

			S VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014						
19.13	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	150	R$ 22,55	R$ 28,17	R$ 4.225,50	0,06 %
19.14	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	150	R$ 70,80	R$ 88,46	R$ 13.269,00	0,18 %
19.15	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	75	R$ 13,97	R$ 17,45	R$ 1.308,75	0,02 %
19.16	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE	UN	75	R$ 33,14	R$ 41,40	R$ 3.105,00	0,04 %

			ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014						
20			**DIVERSOS**					**R$ 138.484,35**	**1,85 %**
20.1	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	m²	120	R$ 262,78	R$ 328,34	R$ 39.400,80	0,53 %
20.2	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	225	R$ 197,55	R$ 246,83	R$ 55.536,75	0,74 %
20.3	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	120	R$ 290,43	R$ 362,89	R$ 43.546,80	0,58 %
21			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 59.250,00**	**0,79 %**
21.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	25000	R$ 1,90	R$ 2,37	R$ 59.250,00	0,79 %
VALOR TOTAL: R$ 7.498.963,21 (SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)					**Total sem BDI**			**R$ 6.003.621,82**	
					Total do BDI			**R$ 1.495.341,39**	
					Total Geral			**R$ 7.498.963,21**	

DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

CNPJ Nº 30.962.822/0001-14	**RAZÃO SOCIAL: NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CIDADE: URUÇUÍ – PI	**CEP.: 64.860-000**
TELEFONE: (86) 99951-7620	**FAX:**
ENDEREÇO ELETRÔNICO: NATUENGENHARIA@GMAIL.COM	**REPRESENTANTE: ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO**
RG Nº 3253951 SSP DF	**CPF Nº 037.345.553-45**
TELEFONE:	**CELULAR: (86) 99951-7620**
ENDEREÇO ELETRÔNICO: NATUENGENHARIA@GMAIL.COM	

P.M. São Raimundo das Mangabeiras
CPL
Fls. 45

CPL
Fls. 1152

DA EXPECTIVATIVA DO FORNECIMENTO

O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - SRP**

O compromisso de entrega/execução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - SRP.**

A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

A execução dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Serviços emitida pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.

DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES REGISTRADOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor.

Para o registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO.

A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor.

Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.

O **Registro Adicional de Preços**, além do 1º (primeiro) colocado, tem por objetivo o cadastro de reserva, nos termos do Art. 11, § 1º do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à vantagem.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a Comissão Permanente de Licitação - CPL.

A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 03/2021 de 05/01/2021.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

A adesão à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Projeto Básico.

DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca desta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do MARANHÃO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 01 de julho de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Presidente da CPL – Órgão Gerenciador

Arcenio Pereira de sa neto
Assinado de forma digital por Arcenio Pereira de sa neto
Dados: 2022.07.01 15:31:29 -03'00'

NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.962.822/0001-14
ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO
CPF: 037.345.553-45
RG: 3253951 SSP DF
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1. Maria Felix Gomes da Silva, CPF nº 639.423.593-41
2. Maria Vitória Barros Lima, CPF nº 648.925.483-60