GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE CAMPOS

CNPJ: 06.553.879/0001-85

PRAÇA ACELINO RESENDE, Nº 150

Obra
PRAÇA COMUNIDADE SÃO LUIS

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Piauí
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			**1**		**2.121,47**	**2,70 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,5	387,50	484,37	726,55	0,92 %
1.2	C2238	SEINFRA	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	m²	630	1,40	1,75	1.102,50	1,40 %
1.3	PROPRIA	Próprio	ART DO CONTRATO	und	1	233,94	292,42	292,42	0,37 %
2			**EXECUÇÃO DE PISO**			**1**		**61.624,66**	**78,30 %**
2.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	126	55,01	68,76	8.663,76	11,01 %
2.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	126	1,36	1,70	214,20	0,27 %
2.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	630	2,37	2,96	1.864,80	2,37 %
2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	80	37,77	47,21	3.776,80	4,80 %
2.5	JF011	Próprio	ASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA CASTELO	M²	630	59,82	74,77	47.105,10	59,85 %
3			**ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇÃO E LIMPEZA**			**1**		**14.961,56**	**19,01 %**
3.1	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	16	183,61	229,51	3.672,16	4,67 %
3.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	80	1,42	1,77	141,60	0,18 %
3.3	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	630	1,28	1,60	1.008,00	1,28 %
3.4	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10	311,37	389,21	3.892,10	4,95 %
3.5	00005050	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	10	499,82	624,77	6.247,70	7,94 %

Total sem BDI	**62.970,77**
Total do BDI	**15.736,92**
Total Geral	**78.707,69**