DERIK CONSTRUÇÕES
JOSÉ DO EGITO MORAIS SILVA
CNPJ: 32.982.280/0001-77 | Insc. Est.: 19.638.127- 4

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, Belém do Piauí de 13 de Novembro 2019.

À
Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº. 002/2019.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª. nossa proposta de preços relativa à execução das obras Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de garagem na unidade básica de saúde no município de Belém do Piauí- PI, da licitação em epígrafe.

O valor total estimado, proposto para execução do objeto é de R$ 75.083,84 (setenta e cinco mil, oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias corridos a contar a partir do 5º dia útil após emissão da "Ordem de Serviço"

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações.

Temos conhecimento e aceitamos todas as condições expressas no edital, bem como de sujeição às condições fixadas no edital e seus anexos

José do Egito M. Silva

José do Egito Morais Silva

AV. Deputado Raimundo de Sá Urtiga, 958 | Bairro São José | Picos - Piauí
derikconstrucoes@gmail.com
089 99440-9404 / 99925-7979

MUNICÍPIO DE BELEM DO PIAUI - PI

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE GARAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE:	SINAPI	PI	jun/19	DESONERADO	LEIS SOCIAIS	86,16	BDI (%):	25,00	28,35
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNID	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL (R$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UNID	1,00	3.208,50	3.208,50	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	3.208,50	
2.1	73859/002	LIMPEZA DO TERRENO			M2	79,80	1,81	1.296,19	
2.2	74209/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,20 X 2,00)M			M2	1,00	518,40	144,72	
2.3	COMPOSIÇÃO 1	LOCAÇÃO DA OBRA			M2	79,80	7,93	518,39	
3	MOVIMENTO DE TERRA						-	633,08	
3.1	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS P/ FUNDAÇÕES (30X40)CM			M3	3,10	3,91	3.890,52	
3.2	94342	ATERRO APILOADO COM EMPRÉSTIMO			M3	51,22	75,72	12,11	
4	INFRAESTRUTURA						-	3.878,41	
4.1	73611	FUNDAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:10			M3	4,06	563,25	10.021,99	
4.2	89305	BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X39CM			M2	8,09	935,84	2.286,78	
4.3	73361	CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO			M3	3,15	52,16	7.570,91	
5	SUPERESTRUTURA						-	164,30	
5.1	COMPOSIÇÃO 2	CONCRETO ARMADO TRAÇO 1:2, 5:4, INCLUSIVE FORMA E ESCORAMENTO UTILIZADO EM BIGAS E PILARES			M3	1,89	2.029,73	3.836,18	
6	PISOS						-	3.836,18	
6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5,00CM			M2	79,80	31,53	12.401,16	
6.2	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO COM ESPESSURA DE 6 cm			M2	79,80	123,88	2.515,85	
7	PAREDES						-	9.885,30	
7.1	87477	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X19X39CM, 1/2 VEZ, ASSEBTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)			M2	158,40	55,81	8.840,93	
								8.840,93	

8	REVESTIMENTOS				-	
						9.442,02
8.1	87893	CHAPISCO DE PAREDES TRAÇO 1:3	M2	144,20	8,10	1.168,73
8.2	87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8	M2	25,05	32,68	818,76
8.3	87548	REBOCO ARGAMASSA 1:2:8 PAREDES	M2	136,55	27,43	3.744,98
8.4	COMPOSIÇÃO	FORRO EM PVC	M2	62,00	59,83	3.709,56
9	PINTURAS				-	
						2.303,95
9.1	88487	PINTURA LATÉX PVA EMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	164,50	14,01	2.303,95
10	COBERTURA				-	
						19.694,34
10.1	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA METALICA DE TELHAS	M2	64,80	167,40	10.847,52
10.2	COMPOSIÇÃO	TESOURA METALICA	UNID.	2,00	3.208,50	6.417,00
10.3	94231	RUFO EM CHAPA GALV. 24, LARGURA DE 4CM ESP, 7CM	M	53,12	45,74	2.429,82
11	INSTALAÇÕES				-	
						7.179,76
11.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M3	0,48	65,16	31,28
11.2	94342	REATERRO APILOADO SEM EMPRÉSTIMO	M3	0,46	85,00	39,10
11.3	COMPOSIÇÃO	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM TUBULAÇÃO	M	48,00	13,92	668,33
11.4	COMPOSIÇÃO	ENCHIMENTOS DE RASGOS DE ALVENARIA	M	48,00	11,73	562,87
11.5	87586	INSTALAÇÃO DE LIMUNÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA	UN	8,00	109,42	875,33
11.6	87585	INSTALAÇÃO DE LIMUNÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA	UN	8,00	81,27	650,15
11.7	39808	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIÇÃO MONOFÁSICA, 1	M	2,00	73,32	146,64
11.8	39764	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO	M	2,00	36,57	73,15
11.9	2370	DISJUNTOR NO FUSE DE 30A	UN	12,00	12,24	146,89
11.10	12128	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR DE 01 TECLA	UN	4,00	11,55	46,20
11.11	38068	INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA	UN	8,00	17,74	141,92
11.12	7528	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A/250A COM PLACA 4X4"	UN	16,00	11,26	180,19
11.13	1872	CAIXA DE PLÁSTICO DE 4X2"	UN	14,00	2,17	30,41
11.14	2674	ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4"	UN	200,00	3,21	642,82
11.15	12034	CURVA ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4"	UN	20,00	4,32	86,38
11.16	939	FIO PENDENTE 12 RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC (2,5MM²)	UN	200,00	1,76	351,54
11.17	984	CABO DE COBRE 4MM² ISOLAMENTO ANTI CHAMA 450/750V	UN	40,00	2,67	106,97

11.18	944	FIO DE COBRE NU 4MM² PARA ATERRAMENTO	UN	200,00	3,01	602,64
11.19	3380	HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 3,00M	UN	4,00	53,52	214,09
11.20	20111	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, ROLO DE 19MMX20M	UN	4,00	11,35	45,40
11.21	2436	ELETRICISTA	H	48,00	17,01	816,24
11.22	247	AUXILIAR ELETRICISTA	H	48,00	11,94	573,18
12.0	DIVERSOS				-	
12.1	99814	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	79,80	1,86	148,06
						148,06
TOTAL COM BDI E ENCARGOS						75.083,84