Proposta de Preços

À PREFEITURA MUNICIPAL BELÉM DO PIAUÍ-PI

Aos cuidados da Comissão de Licitação da
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de R$ 75.352,96 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos. Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços 90 (noventa) dias Prazo de Validade das Propostas 90 (noventa) dias

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

E & A CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 26.471.067/0001/06

MUNICÍPIO DE BELEM DO PIAUI - PI

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE GARAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE:	SINAPI	PI	jun/19	DESONERADO	LEIS SOCIAIS (%):	86,16	BDI (%):	25,00	28,35

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL (R$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					**3.220,00**
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	3.220,00	3.220,00
2	SERVIÇOS				-	**1.300,84**
2.1	73859/002	LIMPEZA DO TERRENO	M2	79,80	1,82	145,24
2.2	74209/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,20 X 2,00)M	M2	1,00	520,25	520,25
2.3	COMPOSIÇÃO 1	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	79,80	7,96	635,35
3	MOVIMENTO DE				-	**3.904,46**
3.1	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS P/ FUNDAÇÕES (30X40)CM	M3	3,10	3,92	12,15
3.2	94342	ATERRO APILOADO COM EMPRÉSTIMO	M3	51,22	75,99	3.892,31
4	INFRAESTRUTURA				-	**10.057,91**
4.1	73611	FUNDAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:10	M3	4,06	565,26	2.294,97
4.2	89305	BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X39CM	M2	8,09	939,19	7.598,05
4.3	73361	CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	M3	3,15	52,35	164,89
5	SUPERESTRUTURA				-	**3.849,93**
5.1	COMPOSIÇÃO 2	CONCRETO ARMADO TRAÇO 1:2, 5:4, INCLUSIVE FORMA E ESCORAMENTO UTILIZADO EM BIGAS E PILARES	M3	1,89	2.037,00	3.849,93
6	PISOS				-	**12.445,61**
6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5,00CM	M2	79,80	31,64	2.524,87
6.2	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO COM ESPESSURA DE 6 cm	M2	79,80	124,32	9.920,74
7	PAREDES				-	**8.872,62**
7.1	87477	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X19X39CM, 1/2 VEZ, ASSEBTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	158,40	56,01	8.872,62
					-	

8	REVESTIMENTOS					9.475,87
8.1	87893	CHAPISCO DE PAREDES TRAÇO 1:3	M2	144,20	8,13	1.172,92
8.2	87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8	M2	25,05	32,80	821,69
8.3	87548	REBOCO ARGAMASSA 1:2:8 PAREDES	M2	136,55	27,52	3.758,40
8.4	COMPOSIÇÃO	FORRO EM PVC	M2	62,00	60,05	3.722,85
9	PINTURAS				-	2.312,21
9.1	88487	PINTURA LATÉX PVA EMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	164,50	14,06	2.312,21
10	COBERTURA				-	19.764,93
10.1	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA METALICA DE TELHAS	M2	64,80	168,00	10.886,40
10.2	COMPOSIÇÃO	TESOURA METALICA	UNID.	2,00	3.220,00	6.440,00
10.3	94231	RUFO EM CHAPA GALV. 24, LARGURA DE 4CM ESP, 7CM	M	53,12	45,91	2.438,53
11	INSTALAÇÕES					7.205,50
11.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M3	0,48	65,39	31,39
11.2	94342	REATERRO APILOADO SEM EMPRÉSTIMO	M3	0,46	85,30	39,24
11.3	COMPOSIÇÃO	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM TUBULAÇÃO	M	48,00	13,97	670,72
11.4	COMPOSIÇÃO	ENCHIMENTOS DE RASGOS DE ALVENARIA	M	48,00	11,77	564,88
11.5	87586	INSTALAÇÃO DE LIMUNÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X36W	UN	8,00	109,81	878,47
11.6	87585	INSTALAÇÃO DE LIMUNÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X18W	UN	8,00	81,56	652,48
11.7	39808	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIÇÃO MONOFÁSICA, 1 DISJUNTOR	M	2,00	73,58	147,17
11.8	39764	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO	M	2,00	36,70	73,41
11.9	2370	DISJUNTOR NO FUSE DE 30A	UN	12,00	12,29	147,42
11.10	12128	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR DE 01 TECLA	UN	4,00	11,59	46,37
11.11	38068	INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA	UN	8,00	17,80	142,43
11.12	7528	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A/250A COM PLACA 4X4"	UN	16,00	11,30	180,84
11.13	1872	CAIXA DE PLÁSTICO DE 4X2"	UN	14,00	2,18	30,52
11.14	2674	ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4"	UN	200,00	3,23	645,12
11.15	12034	CURVA ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4"	UN	20,00	4,33	86,69
11.16	939	FIO PENDENTE 12 RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC (2,5MM²)	UN	200,00	1,76	352,80
11.17	984	CABO DE COBRE 4MM² ISOLAMENTO ANTI CHAMA 450/750V	UN	40,00	2,68	107,35
11.18	944	FIO DE COBRE NU 4MM² PARA ATERRAMENTO	UN	200,00	3,02	604,80

11.19	3380	HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 3,00M	UN	4,00	53,71	214,86
11.20	20111	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, ROLO DE 19MMX20M	UN	4,00	11,39	45,56
11.21	2436	ELETRICISTA	H	48,00	17,07	819,17
11.22	247	AUXILIAR ELETRICISTA	H	48,00	11,98	575,23
12.0	**DIVERSOS**					**148,59**
12.1	99814	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	79,80	1,86	148,59
TOTAL COM BDI E ENCARGOS						**75.352,96**