Estado do Piauí
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA**
Rua Antero Mendes, S/N - Centro
Fone: (86) 3274 1168
CNPJ.: 00.847.534/0001-58
CEP.: 64.265-000 - Brasileira - Piauí
Email: leg.brasileira@gmail.com

**CONTRATO Nº 012/2023**
**CARTA CONVITE Nº 01/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA-PI.**

Pelo presente instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a **CÂMARA MUNICÍPIO DE BRASILEIRA/PI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº **00.847.534/0001-58** com sede na Rua Antero Mendes, S/N, Centro, Brasileira – Piauí – CEP nº 64.265 – 000, neste ato representado Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal Francisco Wilson Amaral Aguiar Junior, domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 3.059.15 SSP - PI, CPF nº 617.7333.103-30 no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado como CONTRATATADA a empresa **DR CONSTRUTORA E AVALIAÇÕES - ME**, CNPJ Nº 35.412.526/0001-63, estabelecida na cidade de Teresina/PI, à Rua Manoel Ildefonso Lima, nº 2565, Sala 1 Rua 8 Pq. Itarare, bairro Parque Ideal. CEP: 64.078-730, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Danilo Rodrigues da Silva, Inscrito no CPF 037.180.323-33 contratam de acordo com o disposto na Carta Convite nº 01/2023 e com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas combinações, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
O presente instrumento tem como objetivo, a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Câmara Municipal de Brasileira-PI, de acordo com projeto básico e especificações constantes na Carta Convite nº 01/2023.

CLÁUSULA 2ª - DO VALOR:
Pela prestação dos serviços ora contratados, será paga a importância global de até R$ 174.039,39 (cento e setenta e quatro mil e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), o qual será pago em parcelas mensais de acordo com ordem de serviço emitida e pelos serviços executados e recebidos.

| Item | Código | Banco | DESCRIÇÃO | Und. | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **ADMIISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA** | | | | | **5.575,84** |
| 1.1 | 02ART | Próprio | ART DE OBRA | UND | 1 | 210,18 | 262,72 | 262,72 |
| 1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 112,07 | 140,08 | 2.521,44 |
| 1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 46,53 | 58,16 | 2.791,68 |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **2.645,63** |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,5 | 324,59 | 405,73 | 1.014,32 |
| 2.2 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 10 | 68,58 | 85,72 | 857,20 |
| 2.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 13,6 | 45,54 | 56,92 | 774,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** | | | | | **6.785,52** |
| 3.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9,29 | 98,75 | 123,43 | 1.146,66 |
| 3.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 9,87 | 7,85 | 9,81 | 96,82 |
| 3.3 | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 8,76 | 7,94 | 9,92 | 86,89 |
| 3.4 | 9 | ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS | m² | 40 | 10,92 | 13,65 | 546,00 |
| 3.5 | 12835 | ORSE | REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPA E RIPÃO) EM TELHADO COM TELHA CERÂMICA | m² | 40 | 14,82 | 18,52 | 740,80 |
| 3.6 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 77,25 | 1,48 | 1,85 | 142,91 |
| 3.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 7,56 | 9,45 | 18,90 |
| 3.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 10,37 | 12,96 | 25,92 |
| 3.9 | 9602 | ORSE | REMOÇÃO DE PIA | m² | 2 | 19,26 | 24,07 | 48,14 |
| 3.10 | C1065 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 20,04 | 26,76 | 33,45 | 670,33 |
| 3.11 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 85 | 25,02 | 31,27 | 2.657,95 |
| 3.12 | 17 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | m² | 60 | 8,06 | 10,07 | 604,20 |
| **4** | | | **FUNDAÇÕES (BLOCOS, SAPATAS E CINTAS INFERIORES)** | | | | | **12.685,41** |
| 4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10,51 | 72,86 | 91,07 | 957,14 |
| 4.2 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 10,51 | 614,75 | 768,43 | 8.076,19 |
| 4.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,36 | 576,49 | 720,61 | 259,41 |
| 4.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,36 | 190,01 | 237,51 | 85,50 |
| 4.5 | 87502 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6,44 | 149,99 | 187,48 | 1.207,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 96544 | SINAPI | (CINTAS) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18,03 | 15,26 | 19,07 | 343,83 |
| 4.7 | 96543 | SINAPI | (CINTAS)ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8,69 | 16,46 | 20,57 | 178,75 |
| 4.8 | 92451 | SINAPI | (CINTAS) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6,56 | 192,35 | 240,43 | 1.577,22 |
| **5** | | | **SUPERESTRUTURA (PILARES, CINTAS SUPERIORES,VIGAS E LAJES)** | | | | | **17.290,81** |
| 5.1 | 92759 | SINAPI | (PILAR) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 67,71 | 13,41 | 16,76 | 1.134,81 |
| 5.2 | 92777 | SINAPI | (PILAR) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 63,99 | 14,30 | 17,87 | 1.143,50 |
| 5.3 | 92771 | SINAPI | (PILAR) ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33,32 | 10,61 | 13,26 | 441,82 |
| 5.4 | 92438 | SINAPI | (PILAR) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 44,92 | 55,25 | 69,06 | 3.102,17 |
| 5.5 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2,18 | 673,98 | 842,47 | 1.836,58 |
| 5.6 | 92759 | SINAPI | (VIGAS ECINTAS SUP) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56,31 | 13,41 | 16,76 | 943,75 |
| 5.7 | 92760 | SINAPI | (CINTAS SUP) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,48 | 12,87 | 16,08 | 216,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 92777 | SINAPI | (VIGAS) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39,01 | 14,30 | 17,87 | 697,10 |
| 5.9 | 92451 | SINAPI | (CINTAS E VIGAS) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 17,55 | 192,35 | 240,43 | 4.219,54 |
| 5.10 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1,43 | 824,59 | 1.030,73 | 1.473,94 |
| 5.11 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 9,72 | 171,27 | 214,08 | 2.080,85 |
| **6** | | | **PAREDES E PAINÉIS** | | | | | **15.771,85** |
| 6.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (OBS: FAZER EMPENAS DO TETO EM ALVENARIA) | m² | 121,35 | 103,98 | 129,97 | 15.771,85 |
| **7** | | | **COBERTURA** | | | | | **34.270,01** |
| 7.1 | C0802 | SEINFRA | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6MM ( C/MADEIRAMENTO ) | m² | 72,09 | 117,85 | 147,31 | 10.619,57 |
| 7.2 | C3652 | SEINFRA | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=20CM | M | 50,2 | 141,23 | 176,53 | 8.861,80 |
| 7.3 | C3084 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS | M | 28,7 | 11,22 | 14,02 | 402,37 |
| 7.4 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 13,6 | 124,32 | 155,40 | 2.113,44 |
| 7.5 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 9,72 | 47,99 | 59,98 | 583,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12,4 | 63,70 | 79,62 | 987,28 |
| **7.7** | | | **REPARO EM TELHADO (PARTE ANTIGA FRONTAL ENTRADA PRINCIPAL)** | | | | | **10.702,55** |
| 7.7.1 | COMP COB 01 | Próprio | REVISÃO DA COBERTURA COM RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, COM 15% DE TELHAS NOVAS.(REF SINAPI 94201). | M² | 149,65 | 18,72 | 23,40 | 3.501,81 |
| 7.7.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15,27 | 166,10 | 207,62 | 3.170,35 |
| 7.7.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 15,27 | 124,32 | 155,40 | 2.372,95 |
| 7.7.4 | 7854 | ORSE | BOCAL PARA CALHA PLUVIAL | un | 12 | 110,50 | 138,12 | 1.657,44 |
| **8** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **8.734,89** |
| **8.1** | | | **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | **5.506,37** |
| 8.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 939,47 | 1.174,33 | 1.174,33 |
| 8.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 866,41 | 1.083,01 | 4.332,04 |
| **8.2** | | | **ESQUADRIA METÁLICA** | | | | | **3.228,52** |
| 8.2.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1,74 | 609,08 | 761,35 | 1.324,74 |
| 8.2.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 1,26 | 561,14 | 701,42 | 883,78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.4 | COMP ESQ 01 CB | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM MOLA (SERVIÇO DE MONTAGEM) 1,50X 2,10 ( 2 FOLHAS), EXCLUSIVO MATERIAL | UND | 1 | 519,59 | 649,48 | 649,48 |
| 8.2.5 | COMP ESQ 02 CB | Próprio | ASSENTAMENTO DE GRADIL ( EXCLUSIVE GRADIL) | M² | 4,41 | 67,22 | 84,02 | 370,52 |
| **9** | | | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | | | | **11.353,24** |
| **9.1** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO** | | | | | **4.334,93** |
| 9.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8 | 17,77 | 22,21 | 177,68 |
| 9.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8 | 22,45 | 28,06 | 224,48 |
| 9.1.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15 | 27,96 | 34,95 | 524,25 |
| 9.1.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8 | 31,28 | 39,10 | 312,80 |
| 9.1.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13,90 | 17,37 | 34,74 |
| 9.1.6 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20,06 | 25,07 | 50,14 |
| 9.1.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8,63 | 10,78 | 43,12 |
| 9.1.8 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 13,31 | 16,63 | 99,78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 24,45 | 30,56 | 61,12 |
| 9.1.10 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39,60 | 49,50 | 49,50 |
| 9.1.11 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15,65 | 19,56 | 19,56 |
| 9.1.12 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 34,51 | 43,13 | 86,26 |
| 9.1.13 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 6,46 | 8,07 | 8,07 |
| 9.1.14 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7,76 | 9,70 | 9,70 |
| 9.1.15 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14,94 | 18,67 | 18,67 |
| 9.1.16 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14,30 | 17,87 | 35,74 |
| 9.1.17 | 74166/002 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 274,17 | 342,71 | 685,42 |
| 9.1.18 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 11,60 | 14,50 | 72,50 |
| 9.1.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20 | 72,86 | 91,07 | 1.821,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.2** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **1.994,65** |
| 9.2.1 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 15,85 | 19,81 | 495,25 |
| 9.2.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 19,63 | 24,53 | 294,36 |
| 9.2.3 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8,60 | 10,75 | 43,00 |
| 9.2.3 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 17,01 | 21,26 | 255,12 |
| 9.2.4 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7,29 | 9,11 | 54,66 |
| 9.2.5 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 10,85 | 13,56 | 54,24 |
| 9.2.6 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 18,46 | 23,07 | 46,14 |
| 9.2.7 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11,01 | 13,76 | 41,28 |
| 9.2.8 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 5,93 | 7,41 | 29,64 |
| 9.2.9 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 5,56 | 6,95 | 41,70 |
| 9.2.10 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 94,76 | 118,45 | 236,90 |
| 9.2.11 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 89,89 | 112,36 | 112,36 |
| 9.2.12 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS | M | 20 | 11,60 | 14,50 | 290,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A 40 MM. AF_05/2015 | | | | | |
| **9.3** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | | | | **5.023,66** |
| 9.3.1 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 337,88 | 422,35 | 844,70 |
| 9.3.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 328,34 | 410,42 | 820,84 |
| 9.3.5 | 86897 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 307,40 | 384,25 | 384,25 |
| 9.3.6 | 7352 | ORSE | CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 1 | 512,69 | 640,86 | 640,86 |
| 9.3.7 | 7350 | ORSE | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 1 | 434,06 | 542,57 | 542,57 |
| 9.3.8 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 301,49 | 376,86 | 753,72 |
| 9.3.9 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 414,69 | 518,36 | 1.036,72 |
| **10** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **2.502,52** |
| 10.1 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 12,98 | 16,22 | 81,10 |
| 10.2 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14,35 | 17,93 | 35,86 |
| 10.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 2,98 | 3,72 | 148,80 |
| 10.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 3,59 | 4,48 | 806,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 5,53 | 6,91 | 207,30 |
| 10.6 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45 | 13,29 | 16,61 | 747,45 |
| 10.7 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 6,94 | 8,67 | 346,80 |
| 10.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27,11 | 33,88 | 33,88 |
| 10.9 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44,21 | 55,26 | 55,26 |
| 10.10 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 31,74 | 39,67 | 39,67 |
| **11** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | **3.068,12** |
| 11.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 23,5 | 26,84 | 33,55 | 788,42 |
| 11.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 38,03 | 47,53 | 237,65 |
| 11.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 38,85 | 48,56 | 97,12 |
| 11.4 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 7,52 | 49,64 | 62,05 | 466,61 |
| 11.5 | 4283 | ORSE | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | un | 2 | 40,43 | 50,53 | 101,06 |
| 11.6 | 103005 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | 2 | 550,91 | 688,63 | 1.377,26 |
| **12** | | | **INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | **6.129,33** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | COMP CLIMA MED 4 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 A 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UN | 3 | 173,56 | 216,95 | 650,85 |
| 12.2 | COMP CLIMA MED 6 | Próprio | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA SPLIT 12.000 BTU | M | 28 | 156,53 | 195,66 | 5.478,48 |
| **13** | | | **REVESTIMENTO** | | | | | **15.627,83** |
| 13.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 260 | 4,07 | 5,08 | 1.320,80 |
| 13.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 216,89 | 34,05 | 42,56 | 9.230,83 |
| 13.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 43,11 | 32,88 | 41,10 | 1.771,82 |
| 13.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 43,11 | 61,32 | 76,65 | 3.304,38 |
| **14** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **15.703,29** |
| 14.1 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3,12 | 805,48 | 1.006,85 | 3.141,37 |
| 14.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 62,36 | 39,18 | 48,97 | 3.053,76 |
| 14.2 | C0330 | SEINFRA | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | m³ | 5,93 | 91,48 | 114,35 | 678,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 11,02 | 111,93 | 139,91 | 1.541,80 |
| 14.4 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 51,34 | 91,94 | 114,92 | 5.899,99 |
| 14.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9,86 | 112,64 | 140,80 | 1.388,28 |
| **15** | | | **PINTURA** | | | | | **7.216,88** |
| 15.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 190,43 | 3,20 | 4,00 | 761,72 |
| 15.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 124,27 | 15,79 | 19,73 | 2.451,84 |
| 15.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 336,98 | 9,51 | 11,88 | 4.003,32 |
| **16** | | | **DIVERSOS** | | | | | **8.678,22** |
| 16.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 103,36 | 52,16 | 65,20 | 6.739,07 |
| 16.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 36 | 7,52 | 9,40 | 338,40 |
| 16.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 360 | 2,36 | 2,95 | 1.062,00 |
| 16.4 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 125 | 3,45 | 4,31 | 538,75 |
| | | | | | | | Total sem BDI | **139.242,96** |
| | | | | | | | Total do BDI | **34.796,43** |
| | | | | | | | Total Geral | **174.039,39** |

CLÁUSULA 3ª - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O pagamento pela prestação de serviços será mensal, até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços, observados os preços unitários previstos na proposta de preços, mediante a apresentação de nota fiscal, medição, atestado de

recebimentos dos serviços prestados e demais documentos exigidos pelo setor financeiro da Câmara Municipal de Brasileira, para pagamentos dos serviços.

CLÁUSULA 4ª - DOS REAJUSTES DO VALOR CONTRATADO:

I. Para efeito de reajuste de preços, motivado de encaminhamento e justificativa da Contratada e aceito pela Contratante, os valores contratados poderão ser reajustados após 04 (quatro) meses de execução, de acordo com a atualização monetária prevista na tabela do INPC.

CLÁUSULA 5ª - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

Os serviços ora licitados iniciarão até 03 (três) dias após a assinatura do contrato respectivo, e se estenderá por até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, e a emissão do empenho deverá respeitar os limites do exercício financeiro.

O prazo de vigência do contrato será 90 (noventa) dias corridos.

CLÁUSULA 6ª - DO ADITAMENTO DA META CONTRATADA:

A meta contratada poderá ser acrescida ou suprimida em até 25% das quantidades inicialmente contratadas, desde que devidamente justificada e mantidos os preços e as condições contratados.

CLÁUSULA 7ª - DO ADITAMENTO DOS PRAZOS:

O prazo de execução dos serviços ora contratados, e da vigência deste Contrato, poderão ser, mediante aditamento, desde que devidamente justificados.

CLÁUSULA 8ª - DAS FISCALIZAÇOES:

A fiscalização dos serviços ora licitados se dará pelo setor responsável da Câmara Municipal de Brasileira - PI, quando terá o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA 9ª - DAS PENALIDADES:

A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas, der causa a qualquer tipo de atraso ou infringir as condições do presente contrato, ficará sujeita às penalidades previstas no art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

a) total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

a.1) advertência;

a.2) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado;

a.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

a.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

CLÁUSULA 10ª - DOS CUSTOS OPERACIONAIS:

Já deverão estar inclusos nos preços contratados, os custos operacionais incidentes nos serviços ora licitados, tais como: despesas com funcionários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, locação e/ou depreciação de equipamentos usados nos serviços, impostos, taxas, fretes, seguros e qualquer outro que incida no serviço.

CLÁUSULA 11ª - DAS RESPONSABILIDADES:

Pela CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento mensalmente, pelos serviços realizadas no período;

b) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços ora contratados;

c) notificar a contratada, se constatada alguma divergência na execução dos serviços;

d) reconhecer a rescisão contratual, caso haja descumprimento de cláusulas pactuadas, conforme previsto; e

e) recorrer à instâncias superiores, seja administrativa ou judicial, para reivindicar melhorias na prestação dos serviços, objeto deste contrato.

Pela CONTRATADA:

a) executar os serviços, obedecendo as especificações contidas nos Anexo V, constantes no Edital de Carta Convite nº 01/2023, bem como na sua proposta de preços;

b) obedecer as regras definidas neste termo de contrato;

c) assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a prestação dos serviços;

d) comunicar por escrito à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar os prazos de execução dos serviços e) permitir o livre acesso da Contratante para realizar a fiscalização na prestação ora contratada; e

**f) registrar o contrato junto ao CREA/PI, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da sua assinatura.**

CLÁUSULA 12ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

O presente contrato será financiado pelas diversas fontes de receitas do orçamento municipal.

CLÁUSULA 13ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentaria:

| UNID. ORÇAMENTÁRIA | PROJETO ATIVIDADE | Elemento de despesa | FONTE DE RECURSOS |
|---|---|---|---|
| 01.01.00 – CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1001.0000 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS |

CLÁUSULA 14ª - DO PROCESSO LICITATÓRIO:

A presente contratação foi autorizada através do Carta Convite nº 01/2023, homologado em 21/12/2023, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA 15ª. - DA VIGÊNCIA:

A vigência do presente termo iniciará na sua assinatura e encerrará em 90 (noventa) dias corridos, podendo ser prorrogada mediante aditamento.

CLÁUSULA 16ª - DA RESCISÃO:

O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das partes, desde que tenha sua razão justificada. São razões para rescisão pela CONTRATANTE:

a) caso a Contratada interrompa a prestação de serviços por mais de 02 (dois) dias sem anuência da Contratante e sem justificativa cabível;

b) caso a Contratada seja encerrada ou entre em situação de concordata, falência ou de liquidação judicial;

c) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada;

d) caso a Contratada deixe de atender as determinações da fiscalização, após ser notificada por escrito pela Contratante, relacionada por falta de atendimento das condições assumidas por força deste instrumento contratual.

São razões para rescisão pela CONTRATADA:

a) caso haja atraso em mais de 90 (noventa) dias, no pagamento das medições contratadas; e

b) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada.

CLÁUSULA 17ª- DO FORO:

Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste termo, o Foro da Comarca de Piripiri/PI.

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 03 (três) vias, para que surtam os efeitos legais e jurídicos.

Brasileira/PI, em 21 de dezembro de 2023.

**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA - PI**
**FRANCISCO WILSON AMARAL AGUIAR JUNIOR**
**Presidente da Câmara Municipal**
**CONTRATANTE**

Danilo Rodrigues da Silva

**DR CONSTRUTORA E AVALIAÇÕES - ME**
**CNPJ Nº 35.412.526/0001-63**
**DANILO RODRIGUES DA SILVA**
**CPF nº 037.180.323-33**
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1. Genilson Facundo Sousa
Nome: Genilson Facundo Sousa
RG nº 1636864
CPF nº 772044763 87 - _____

2. _____
Nome: _____
RG nº _____
CPF nº _____ - _____