CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Referência: Carta Convite Nº 003/2019

Prezados Senhores,

Luciano Gil Mendes Coelho- Eireli
CNPJ/MF: 27.519.301/0001-82
ENDEREÇO: Av Industrial II, s/n
BAIRRO: Urbano CIDADE/UF: Jaicós- PI
CEP: 64575-000
FONE: (89) 9 9921-4789
NOME PARA CONTATO: Luciano Gil Mendes Coelho

DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 086
Conta n.º: 51879-3
Banco do Nordeste

03 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
04 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO– Imediatamente após a solicitação.
06 – PREÇO GLOBAL: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de praça na sede do Município de Belém do Piauí-PI. Valor Total **R$ 133.155,17** (cento e trinta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).

Atenciosamente,

Belém do Piauí- PI, 28 de Novembro de 2019.

Luciano Gil Mendes Coelho- Eireli
Luciano Gil Mendes Coelho
Sócio- Administrador
RG: 1633953
CPF: 796.015.533-04

Obra
REFORMA DA PRAÇA BELÉM DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Piauí
ORSE - 09/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
20,01%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,27%
Mensalista: 72,94%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**2.773,81**	**2,08 %**
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	770,44	924,60	2.773,81	2,08 %
2			**PLACA DA OBRA**			0,00		**2.313,92**	**1,74 %**
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,40	301,27	361,55	2.313,92	1,74 %
3			**LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS**			0,00		**5.524,66**	**4,15 %**
3.1	COMPOSIÇÃO 02	Próprio	CONTAINER	MÊS	3,00	1.534,50	1.841,55	5.524,66	4,15 %
4			**REFORMA DA MATRIZ**			0,00		**122.542,78**	**92,03 %**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			0,00		**18.384,39**	**13,81 %**
4.1.1	COMPOSIÇÃO 03	Próprio	Tapume de protecao, executado com tela de polietileno h=1,20m, com bloco de concreto	M	140,00	15,77	18,93	2.649,70	1,99 %
4.1.2	COMP 04	Próprio	Demolição de concreto manualmente (piso cimentado que será substituída por pedra castelo) e=5 cm	M³	28,00	210,75	252,92	7.081,83	5,32 %
4.1.3	COMP 04	Próprio	Demolição de concreto manualmente (bancos de concreto)	M³	14,50	210,75	252,92	3.667,38	2,75 %
4.1.4	COMP 05	Próprio	Demolição de meio-fio pre-moldado	m	183,00	9,04	10,85	1.985,06	1,49 %
4.1.5	COMP 05	Próprio	Retirada de grade ao entorno da praça	m	138,00	9,04	10,85	1.496,93	1,12 %
4.1.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	50,74	18,63	22,36	1.134,55	0,85 %
4.1.7	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	50,74	6,06	7,27	368,94	0,28 %
4.2			**PISO E/OU PAVIMENTAÇÃO**			0,00		**64.484,99**	**48,43 %**
4.2.1	COMP 06	Próprio	Piso de pedra de castelo serrada, em peças de (40x40)cm esp. 2cm, assentada em colchão de areia média esp. 7cm e rejuntada com cimento comum (interior da praça)	m²	560,00	51,75	62,10	34.777,08	26,12 %
4.2.2	COMP 07	Próprio	Meio fio em concreto moldado in loco	m	183,00	131,65	157,99	28.912,79	21,71 %

4.2.3	98679 SINAPI	Recuperação de piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e argamassa em preparo manual	m²	27,45	24,14	28,97	795,11	0,60 %
4.3		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			0,00		**35.222,74**	**26,45 %**
4.3.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	91,50	40,82	48,99	4.482,16	3,37 %
4.3.2	COMP 08 Próprio	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1"	m²	11,50	274,36	329,26	3.786,47	2,84 %
4.3.3	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (ao redor do chafariz)	M	31,50	295,87	355,08	11.184,87	8,40 %
4.3.4	COMP 09 Próprio	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	6,00	387,60	465,16	2.790,99	2,10 %
4.3.5	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,00	20,21	24,25	2.061,17	1,55 %
4.3.6	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ligar cisterna a rede de irrigação)	UN	1,00	8,79	10,55	10,55	0,01 %
4.3.7	COMP 10 - LIG Próprio DE ÁGUA	Ponto de água água para irrigação	un	6,00	49,13	58,97	353,79	0,27 %
4.3.8	COMP 11 - Próprio BANCO DE	Banco de ferro e madeira	un	6,00	1.465,54	1.758,79	10.552,74	7,93 %
4.4		**SERVIÇOS FINAIS**			0,00		**4.450,67**	**3,34 %**
4.4.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	2.014,00	1,84	2,21	4.450,67	3,34 %

Total sem BDI	**110.953,40**
Total do BDI	**22.201,78**
Total Geral	**133.155,17**