AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua da Imprensa, n.º 193 – Cajuína São Geraldo
CNPJ (MF) n.º 09.292.904/0001-02
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ.

Proposta de Preços

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ /PI

Aos cuidados da Comissão de Licitação da
CARTA CONVITE nº 003/2019

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de R$ 134.497,34 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos. Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços 05 (cinco) meses. Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Por ser verdade assina a presente.

Belém do Piauí- PI, 28 de Novembro de 2019.

_____

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA BELÉM DO PIAUI	SINAPI - 09/2019 - Piauí ORSE - 09/2019 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	20,01%	Não Desonerado: Horista: 115,27% Mensalista: 72,94%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.801,82	2,08 %
1.1	COMPOSIC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3	778,22	933,94	2.801,82	2,08 %
2			PLACA DA OBRA					2.337,28	1,74 %
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,4	304,31	365,20	2.337,28	1,74 %
3			LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS					5.580,48	4,15 %
3.1	COMPOSIC	Próprio	CONTAINER	MÊS	3	1.550,00	1.860,16	5.580,48	4,15 %
4			REFORMA DA MATRIZ					123.777,76	92,03 %
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					18.571,51	13,81 %
4.1.1	COMPOSIÇ ÃO 03	Próprio	Tapume de protecao, executado com tela de polietileno h=1,20m, com bloco de concreto	M	140	15,93	19,12	2.676,80	1,99 %
4.1.2	COMP 04	Próprio	Demolição de concreto manualmente (piso cimentado que será substituída por pedra castelo) e=5 cm	M³	28	212,88	255,48	7.153,44	5,32 %
4.1.3	COMP 04	Próprio	Demolição de concreto manualmente (bancos de concreto)	M³	14,5	212,88	255,48	3.704,46	2,75 %
4.1.4	COMP 05	Próprio	Demolição de meio-fio pre-moldado	m	183	9,13	10,96	2.005,68	1,49 %
4.1.5	COMP 05	Próprio	Retirada de grade ao entorno da praça	m	138	9,13	10,96	1.512,48	1,12 %
4.1.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	50,74	18,82	22,59	1.146,22	0,85 %
4.1.7	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	50,74	6,12	7,34	372,43	0,28 %
4.2			PISO E/OU PAVIMENTAÇÃO					65.136,96	48,43 %
4.2.1	COMP 06	Próprio	Piso de pedra de castelo serrada, em peças de (40x40)cm esp. 2cm, assentada em colchão de areia média esp. 7cm e rejuntada com cimento comum	m²	560	52,27	62,73	35.128,80	26,12 %
4.2.2	COMP 07	Próprio	Meio fio em concreto moldado in loco	m	183	132,98	159,59	29.204,97	21,71 %
4.2.3	98679	SINAPI	Recuperação de piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e argamassa em preparo manual	m²	27,45	24,38	29,26	803,19	0,60 %
4.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					35.578,07	26,45 %
4.3.1	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	91,5	41,23	49,48	4.527,42	3,37 %
4.3.2	COMP 08	Próprio	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1"	m²	11,5	277,13	332,58	3.824,67	2,84 %
4.3.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (ao redor do chafariz)	M	31,5	298,86	358,66	11.297,79	8,40 %
4.3.4	COMP 09	Próprio	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	6	391,52	469,86	2.819,16	2,10 %
4.3.5	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	85	20,41	24,49	2.081,65	1,55 %
4.3.6	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ligar cisterna a	UN	1	8,88	10,66	10,66	0,01 %
4.3.7	COMP 10 - LIG DE	Próprio	Ponto de água água para irrigação	un	6	49,63	59,56	357,36	0,27 %
4.3.8	COMP 11 - BANCO DE	Próprio	Banco de ferro e madeira	un	6	1.480,34	1.776,56	10.659,36	7,93 %
4.4			SERVIÇOS FINAIS					4.491,22	3,34 %
4.4.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2014	1,86	2,23	4.491,22	3,34 %

Total sem BDI	112.074,15
Total do BDI	22.423,19
Total Geral	134.497,34