PROPOSTA

DE

PREÇOS

CARTA CONVITE 003/2019

BELÉM DO PIAUI - PÍ

Objeto: *Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de praça na sede do município de Belém do Piauí - PI.*

Caridade do Piauí – PI, 28 de Novembro de 2019.

T L DE CARVALHO LOPES EIRELI
Procurador
Silvestre Francisco da Silva
Identidade nº 1.809.719/SSP-PI
CPF: 006.221.665-14

Á

Prefeitura Municipal de Belém do Piauí - PI.
Rua 14 de Dezembro nº 281, Centro- Belém do Piauí. CEP 64.678-000
Carta Convite Nº 003/2019
Processo Administrativo Nº 076/2019
Data: *19/11/2019 às 08:30hs*
Objeto: *Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de praça na sede do município de Belém do Piauí - PI.*

CARTA PROPOSTA

Razão Social: *T L DE CARVALHO LOPES – EIRELI*

Nome Fantasia: *Sbt Construções e Serviços*

Endereço: *Rua Lourenço José da Silva, nº 55, CEP: 64590-000.*

Bairro: *Centro*

Cidade: *Caridade do Piauí – PI*

CNPJ: *23.670.372/0001-20*

Telefone: *(89) 3464-0023 / (89) 99443-0414 / 99415-0796*

Email: *sbtconstrucoeseservicos@gmail.com*

Nome para Contato: *Thaysa Lorena de Carvalho Lopes*

CPF: *025.275.933-80*

Identidade: *3.192.885/SSP-PI*

Dados Bancários:

Agência: *4031-2*

Conta Corrente: *15140-8*

Titular: *T L de Carvalho Lopes - EIRELI*

Banco: *Banco do Brasil SA*

Valor da Proposta: *R$* 133.987,74 (cento e trinta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Condições de Pagamento: *Conforme Edital*

Validade da Proposta: *60 (Sessenta) dias.*

Prazo para fornecimento/serviços: *Imediatamente após a solicitação.*

Preços: *Os preços são os apresentados na planilha em anexo.*

Á

Prefeitura Municipal de Belém do Piauí - PI.
Rua 14 de Dezembro nº 281, Centro- Belém do Piauí. CEP 64.678-000
Carta Convite Nº 003/2019
Processo Administrativo Nº 076/2019
Data: *19/11/2019 às 08:30hs*
Objeto: *Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de praça na sede do município de Belém do Piauí - PI.*

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de ***R$* 133.987,74 (cento e trinta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos),** conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato de acordo com o plano de trabalho.
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Simplício Mendes - PI, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

Caridade do Piauí – PI, 28 de Novembro de 2019.

T L DE CARVALHO LOPES EIRELI
Procurador
Silvestre Francisco da Silva
Identidade nº 1.809.719/SSP-PI
CPF: 006.221.665-14

T L DE CARVALHO LOPES EIRELI
CNPJ 23.670.372/0001-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00134-0

OBRA : REFORMA DA PRAÇA DE BELÉM

BANCOS:
SINAPI 09/2019
ORSE 09/2019
SEINFRA 026

BDI:
20,21%

ENCARGOS SOCIAIS:
NÃO DESONERADO:
HORISTA: 115,27 %
MENSALISTA: 72,94%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRICAO	UND	QUANT	VALOR UNIT		VALOR UNIT COM BDI		TOTAL		PESO %
1.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**2.801,82**	Dois Mil, Oitocentos E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos	**2,09%**
1.1		PROPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	778,22	Setecentos E Setenta E Oito Reais E Vinte E Dois Centavos	933,94	Novecentos E Trinta E Três Reais E Noventa E Quatro Centavos	2.801,82	Dois Mil, Oitocentos E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos	2,09%
2.0			**PLACA DA OBRA**							**2.337,28**	Dois Mil, Trezentos E Trinta E Sete Reais E Vinte E Oito Centavos	**1,74%**
2.1		SINAPI	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,40	304,31	Trezentos E Quatro Reais E Trinta E Um Centavos	365,20	Trezentos E Sessenta E Cinco Reais E Vinte Centavos	2.337,28	Dois Mil, Trezentos E Trinta E Sete Reais E Vinte E Oito Centavos	1,74%
3.0			**LOCAÇAO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS**							**5.580,48**	Cinco Mil, Quinhentos E Oitenta Reais E Quarenta E Oito Centavos	**4,16%**
3.1		PROPRIO	CONTAINER	MÊS	3,00	1.550,00	Mil Quinhentos E Cinquenta Reais	1.860,16	Mil Oitocentos E Sessenta Reais E Dezesseis Centavos	5.580,48	Cinco Mil, Quinhentos E Oitenta Reais E Quarenta E Oito Centavos	4,16%
4.0			**REFORMA DA MATRIZ**							**123.268,16**	Cento E Vinte E Três Mil, Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Dezesseis Centavos	**92,00%**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**18.571,51**	Dezoito Mil, Quinhentos E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Um Centavos	**13,86%**
4.1.1	COMP	PROPRIO	TAPUME DE PROTEÇAO, EXECUTADO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, BLOCO DE CONCRETO	M	140,00	15,93	Quinze Reais E Noventa E Três Centavos	19,12	Dezenove Reais E Doze Centavos	2.676,80	Dois Mil, Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos	2,00%
4.1.2	COMP 04	PROPRIO	DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE (PISO CIMENTADO QUE SERA SUBSTITUIDO POR PEDRA CASTELO) e=5cm	M²	28,00	212,88	Duzentos E Doze Reais E Oitenta E Oito Centavos	255,48	Duzentos E Cinquenta E Cinco Reais E Quarenta E Oito Centavos	7.153,44	Sete Mil, Cento E Cinquenta E Três Reais E Quarenta E Quatro Centavos	5,34%
4.1.3	COMP 04	PROPRIO	DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE (BANCOS DE CONCRETO)	M³	14,50	212,88	Duzentos E Doze Reais E Oitenta E Oito Centavos	255,48	Duzentos E Cinquenta E Cinco Reais E Quarenta E Oito Centavos	3.704,46	Três Mil, Setecentos E Quatro Reais E Quarenta E Seis Centavos	2,76%
4.1.4	COMP 05	PROPRIO	DEMOLICAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO	M	183,00	9,13	Nove Reais E Treze Centavos	10,96	Dez Reais E Noventa E Seis Centavos	2.005,68	Dois Mil E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos	1,50%
4.1.5	COMP 05	PROPRIO	RETIRADA DE GRADE AO ENTORNO DA PRAÇA	M	138,00	9,13	Nove Reais E Treze Centavos	10,96	Dez Reais E Noventa E Seis Centavos	1.512,48	Mil Quinhentos E Doze Reais E Quarenta E Oito Centavos	1,13%
4.1.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M³	M³	50,74	18,82	Dezoito Reais E Oitenta E Dois Centavos	22,59	Vinte E Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos	1.146,22	Mil Cento E Quarenta E Seis Reais E Vinte E Dois Centavos	0,86%
4.1.7	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M³, RODOVIA E DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	50,74	6,12	Seis Reais E Doze Centavos	7,34	Sete Reais E Trinta E Quatro Centavos	372,43	Trezentos E Setenta E Dois Reais E Quarenta E Três Centavos	0,28%
4.2			**PISO E/OU PAVIMENTAÇÃO**							**64.627,36**	Sessenta E Quatro Mil, Seiscentos E Vinte E Sete Reais E Trinta E Seis Centavos	**48,23%**
4.2.1	COMP 06	PROPRIO	PISO DE PEDRA DE CASTELO CERRADA, EM PEÇAS DE 40x40CM ESP. 2cm, ASSENTADA EM COLCHAO DE AREIA MEDIA ESP. 7cm E REJUNTADA COM CIMENTO COMUM (INTERIOR DA PRAÇA)	M²	560,00	51,43	Cinquenta E Um Reais E Quarenta E Três Centavos	61,82	Sessenta E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos	34.619,20	Trinta E Quatro Mil, Seiscentos E Dezenove Reais E Vinte Centavos	25,84%
4.2.2	COMP 07	PROPRIO	MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M	183,00	132,98	Cento E Trinta E Dois Reais E Noventa E Oito Centavos	159,59	Cento E Cinquenta E Nove Reais E Cinquenta E Nove Centavos	29.204,97	Vinte E Nove Mil, Duzentos E Quatro Reais E Noventa E Sete Centavos	21,80%
4.2.3	98679	SINAPI	RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTO ESPESSURA 2.0 cm COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M²	27,45	24,36	Vinte E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos	29,26	Vinte E Nove Reais E Vinte E Seis Centavos	803,19	Oitocentos E Três Reais E Dezenove Centavos	0,60%
4.3			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**35.578,07**	Trinta E Cinco Mil, Quinhentos E Setenta E Oito Reais E Sete Centavos	**26,55%**
4.3.1	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	91,50	41,23	Quarenta E Um Reais E Vinte E Três Centavos	49,48	Quarenta E Nove Reais E Quarenta E Oito Centavos	4.527,42	Quatro Mil, Quinhentos E Vinte E Sete Reais E Quarenta E Dois Centavos	3,38%
4.3.2	COMP 08	PROPRIO	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1"	M²	11,50	277,13	Duzentos E Setenta E Sete Reais E Treze Centavos	332,58	Trezentos E Trinta E Dois Reais E Cinquenta E Oito Centavos	3.824,67	Três Mil, Oitocentos E Vinte E Quatro Reais E Sessenta E Sete Centavos	2,85%
4.3.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 m DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20m, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32x4,8mm, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO (AO REDOR DO CHAFARIZ)	M	31,50	298,86	Duzentos E Noventa E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos	358,66	Trezentos E Cinquenta E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos	11.297,79	Onze Mil, Duzentos E Noventa E Sete Reais E Setenta E Nove Centavos	8,43%
4.3.4	COMP 09	PROPRIO	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UND	6,00	391,52	Trezentos E Noventa E Um Reais E Cinquenta E Dois Centavos	469,86	Quatrocentos E Sessenta E Nove Reais E Oitenta E Seis Centavos	2.819,16	Dois Mil, Oitocentos E Dezenove Reais E Dezesseis Centavos	2,10%
4.3.5	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNCIMENTO E INSTALACAO	M	85,00	20,41	Vinte Reais E Quarenta E Um Centavos	24,49	Vinte E Quatro Reais E Quarenta E Nove Centavos	2.081,65	Dois Mil E Oitenta E Um Reais E Sessenta E Cinco Centavos	1,55%
4.3.6	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNCIMENTO E INSTALACAO (LIGAR CISTERNA A REDE DE IRRIGACAO)	UND	1,00	8,88	Oito Reais E Oitenta E Oito Centavos	10,66	Dez Reais E Sessenta E Seis Centavos	10,66	Dez Reais E Sessenta E Seis Centavos	0,01%
4.3.7	COMP 10	PROPRIO	PONTO DE AGUA PARA IRRIGACAO	UND	6,00	49,63	Quarenta E Nove Reais E Sessenta E Três Centavos	59,56	Cinquenta E Nove Reais E Cinquenta E Seis Centavos	357,36	Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Trinta E Seis Centavos	0,27%
4.3.8	COMP 11	PROPRIO	BANCO DE FERRO E MADEIRA	UND	6,00	1.480,34	Mil Quatrocentos E Oitenta Reais E Trinta E Quatro Centavos	1.776,56	Mil Setecentos E Setenta E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos	10.659,36	Dez Mil, Seiscentos E Cinquenta E Nove Reais E Trinta E Seis Centavos	7,96%

FOLHA

Rubrica

Rua Lourenço José da Silva, nº 55 Centro - Caridade do Piauí-PI – CEP: 64590-000
Fones: (89) 99415-0796 / 99443-0414 / 3464-0023
E-MAIL: slvconstrucoeseservicos@gmail.com

4.4			SERVIÇOS FINAIS							4.491,22	Quatro Mil, Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Vinte E Dois Centavos	3,35%
4.4.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	2.014,00	1,86	Um Real E Oitenta E Seis Centavos	2,23	Dois Reais E Vinte E Três Centavos	4.491,22	Quatro Mil, Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Vinte E Dois Centavos	3,35%
										TOTAL SEM BDI		111.603,20
										TOTAL DO BDI		22.384,54
										TOTAL GERAL		133.987,74

FOLHA 05

Rubrica

PROPOSTA

DE

PREÇOS

CARTA CONVITE 003/2019

BELÉM DO PIAUI - PÍ

ENCERRAMENTO

Objeto: *Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de praça na sede do município de Belém do Piauí - PI.*

Caridade do Piauí – PI, 28 de Novembro de 2019.

T L DE CARVALHO LOPES EIRELI
Procurador
Silvestre Francisco da Silva
Identidade nº 1.809.719/SSP-PI
CPF: 006.221.665-14