M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PROPOSTA DE PREÇOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI

À

Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA N° 005/2024

Prezados Senhores, após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de 1.078.000,00 (UM MILHÃO E SETENTA E OITO MIL REAIS), conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos. Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS, LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS, BOA VISTA, SANTA ÚRSULA TINGUÍS, SEDE À LOCALIDADE SERRA DO BUENOS ARES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ.

Prazo de Execução das Obras e Serviços 360 (trezentos e sessenta) dias / 12 (doze) meses.

Prazo de Validade das Propostas 120 (cento e vinte) dias

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Picos – PI, 26 de dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:56:59 -03'00'

_____

Maria Laura de Brito Araújo
RG: 3.570.836 SSP PI
CPF: 038.322.403-90
Sócia Proprietária

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

Fonte de Custos: **SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração**
DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneração

Leis sociais: **114,54%**

BDI serviços: **24,03%**

QUADRO RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EXT (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)	TOTAL (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**38.106,17**
1.1	Administração local de obra				28.612,62
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos				9.493,55
2.0	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**				**1.039.893,83**
2.1	TRECHO 01: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS	10.726,00	6,00	64.356,00	387.187,58
2.2	TRECHO 02: SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES	11.432,00	6,00	68.592,00	502.428,78
2.3	TRECHO 03: SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.	4.676,00	6,00	28.056,00	150.277,48
	TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS COM LEIS SOCIAIS E BDI				**1.078.000,00**

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:57:07 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritopi@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração; DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneracão

Leis sociais: 114,54%

BDI serviços: 24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

TRECHO 01: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS — **L. PAV (m)= 6,00** — **EXT. (m)= 10.726,00**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI	C. UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI (R$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO	REFERÊNCIA
1.0	**TERRAPLENAGEM**					**361.788,41**		
1.1	Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza	m²	21.452,00	0,53	0,66	14.158,32	10726 x 1,00 x 2,00	SICRO 2 - 5501700
1.2	Regularização do Subleito	m²	64.356,00	1,15	1,43	92.029,08	10726 x 6	SICRO 2 - 4011209
1.3	Limpeza superficial de área de jazida	m²	8.580,80	0,52	0,64	5.491,71	ITEM 1.5 / 1,50	SICRO 2 - 5502985
1.4	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	1.716,16	3,17	3,93	6.744,51	ITEM 1.3 x 0,20	SICRO 2 - 5502986
1.5	Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário (esp.= 20,00 cm)	m³	12.871,20	4,40	5,46	70.276,75	10726 x 6 x 0,20	SICRO 2 - 4016008
1.6	Transporte de material de jazida em rodov. não pav DMT até 5,00 km	t.km	96.534,00	0,89	1,10	106.187,40	ITEM 1.5 x 1,50 x 5,00	SICRO 2 - 5915319
1.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	12.871,20	4,19	5,20	66.900,64	ITEM 1.5	SICRO 2 - 5502978
2.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**25.399,17**		
2.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	8.580,80	2,39	2,96	25.399,17	item 1.3	Composição
	TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI					**387.187,58**		

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:57:19 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritopi@gmail.com
CEP: 64.600 026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração
DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneração

Leis sociais: 114,54%

BDI serviços: 24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

TRECHO 02: SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES — **L. PAV (m)= 6,00** — **EXT. (m)= 11.432,00**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI	C. UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI (R$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO	REFERÊNCIA
1.0	**TERRAPLENAGEM**					**479.418,45**		
1.1	Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza	m²	22.864,00	0,52	0,66	15.090,24	11432 x 1,00 x 2,00	SICRO 2 - 5501700
1.2	Regularização do Subleito	m²	68.592,00	1,08	1,43	98.086,56	11432 x 6	SICRO 2 - 4011209
1.3	Limpeza superficial de área de jazida	m²	7.773,76	0,52	0,64	4.975,21	ITEM 1.5 / 1,50	SICRO 2 - 5502985
1.4	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	1.554,75	2,59	3,93	6.110,17	ITEM 1.3 x 0,20	SICRO 2 - 5502986
1.5	Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário (esp.= 20,00 cm)	m³	11.660,64	3,83	5,46	63.667,09	11432 x 6 x 0,17	SICRO 2 - 4016008
1.6	Transporte de material de jazida em rodov. não pav DMT até 12,00 km	t.km	209.891,52	0,83	1,10	230.880,67	ITEM 1.5 x 1,50 x 12,00	SICRO 2 - 5915319
1.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	11.660,64	4,19	5,20	60.608,51	ITEM 1.5	SICRO 2 - 5502978
2.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**23.010,33**		
2.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	7.773,76	2,39	2,96	23.010,33	item 1.3	Composição
	TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI					**502.428,78**		

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:57:28 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração
DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneracão

Leis sociais: 114,54%

BDI serviços: 24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

TRECHO 03:SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI. **L. PAV (m)= 6,00** **EXT. (m)= 4.676,00**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT. SEM BDI	C. UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI (R$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO	REFERÊNCIA
1.0	**TERRAPLENAGEM**					**139.204,71**		
1.1	Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza	m²	9.352,00	0,52	0,66	6.172,32	4676 x 1,00 x 2,00	SICRO 2 - 5501700
1.2	Regularização do Subleito	m²	28.056,00	1,08	1,43	40.120,08	4676 x 6	SICRO 2 - 4011209
1.3	Limpeza superficial de área de jazida	m²	3.740,80	0,52	0,64	2.394,11	ITEM 1.5 / 1,50	SICRO 2 - 5502985
1.4	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	748,16	2,59	3,93	2.940,27	ITEM 1.3 x 0,20	SICRO 2 - 5502986
1.5	Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário (esp.= 20,00 cm)	m³	5.611,20	3,83	5,46	30.637,15	4676 x 6 x 0,20	SICRO 2 - 4016008
1.6	Transporte de material de jazida em rodov. não pav DMT até 3,00 km	t.km	25.250,40	0,83	1,10	27.775,44	ITEM 1.5 x 1,50 x 3,00	SICRO 2 - 5915319
1.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	5.611,20	4,19	5,20	29.165,33	ITEM 1.5	SICRO 2 - 5502978
2.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**11.072,77**		
2.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	3.740,80	2,39	2,96	11.072,77	item 1.3	Composição
	TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI					**150.277,48**		

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:57:37 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		**SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração**
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI	**Fonte de Custos:**	**DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneração**
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.	**Leis Sociais:**	**114,54%**
	BDI serviços:	**24,03%**

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - UND.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	**PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO**					
01.01	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI 90778	H	80,0000	121,36	9.708,80
01.02	ENCARREGADO DE TURMA	SINAPI 90776	H	100,0000	33,38	3.338,00
01.03	TOPÓGRAFO	SINAPI 90781	H	100,0000	36,63	3.663,31
01.04	MÃO DE OBRA ALMOXARIFE	SINAPI 90766	H	100,0000	21,43	2.143,00
01.05	APONTADOR	SINAPI 90767	H	100,0000	21,78	2.178,00
01.06	VIGIA NOTURNO	SINAPI 100289	H	100,0000	20,38	2.038,00
	SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO					**23.069,11**
	B.D.I. = 24,03%					**5.543,51**
	TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI					**28.612,62**

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:57:46 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		**SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração**
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI	**Fonte de Custos:**	**DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneração**
OBJETO: RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.	**Leis Sociais:**	**114,54%**
	BDI serviços:	**24,03%**

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (un)

Equipamentos	Quant.	Distância (km) - D	Nº de viagens - n	Custo horário de transporte R$/km	Custo horário de transporte R$/litro	Custo horário
Motoniveladora - 93 kW - E9524	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Trator agrícola - 77 kW - E9577 / Grade de 24 discos rebocável de 24" - E9518	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw - E9537	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Grupo Gerador - 456 kVA	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - E9685	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW - E9515	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW - E9540	1,00	44,00	2,00	12,00		1.056,00
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW - E9605	1,00	44,00	2,00		1,49	131,12
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - E9579	1,00	44,00	2,00		1,49	131,12
Custo horário total dos equipamentos						7.654,24

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	**7.654,24**
B.D.I. = 24,03%	**1.839,31**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	**9.493,55**

Preço do óleo diesel: R$ 5,95 / litro - SINAPI - PI - 4221

Preço do transporte de equipamento: R$ 12,00 / km - ORSE 13169 - 09/24

OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 44 km da cidade de São João da Canabrava - PI

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:57:56 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

Fonte de Custos: **SINAPI - PI, Outubro / 2024 sem desoneração**

DNIT - PI, Julho / 2024 sem desoneração

Leis Sociais: **114,54%**

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

BDI serviços: **24,03%**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

Reparação de danos físicos ao meio ambiente - composição					**FIC**	**FIT**	**Produção da equipe [1]**	
					0,01728	**0,00000**	**1,00**	**M²**
A - EQUIPAMENTO	**Quant.**	**Utilização**		**Referência**	**Custo horário**		**Custo horário total**	
		Operativa	**Improdutiva**		**Operativo**	**Improdutivo**		
Trator de esteira com lâmina - 112 Kw - Operativo	0,0050	1,0000	0,0000	SICRO E9540	322,6548	128,6895		1,61
Trator de esteira com lâmina - 112 Kw - Improdutivo	0,0050	0,0000	1,0000	SICRO E9540	322,6548	128,6895		0,64
							Custo horário total de equipamento	2,2500

B - MÃO DE OBRA	**Quant.**	**Unidade**	**Referência**	**Salário hora**	**Custo horário**
Servente com encargos complementares	0,0050	H	SINAPI 88316	20,64	0,10
				Custo horário total de mão de obra	0,10
				Custo horário total de execução	2,35
				Custo unitário de execução	2,3500
				Custo do FIC	0,0406
				Custo do FIT	0,0000

C - MATERIAL	**Quant.**	**Unidade**	**Referência**	**Custo horário**	**Custo horário total**
				Custo horário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	**Quant.**	**Unidade**	**Referência**	**Custo horário**	**Custo horário total**
				Custo horário total de material	0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	**2,39**
B.D.I. = 24,03%	**0,57**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	**2,96**

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:58:09 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

PIAUI — VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	Não incide	17,82%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,09%	8,33%	11,09%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,34%	13,76%	10,34%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	49,59%	20,02%	49,59%	20,02%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	4,03%	5,36%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,96%	0,72%	0,96%	0,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,89%	2,52%	1,89%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%	0,45%	0,34%
C	Total	9,42%	7,07%	9,42%	7,07%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,33%	3,36%	18,25%	7,37%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,48%	0,36%
D	Total	8,78%	3,70%	18,73%	7,73%
TOTAL(A+B+C+D)		84,59%	47,59%	114,54%	71,62%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:58:23 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

COMPOSIÇÃO DE BDI DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (%)
1.0	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)**		**4,67%**
2.0	**IMPOSTOS E TAXAS (I)**	**5,65%**	
2.1	ISS (5% x 40,00% do valor da mão de obra)	2,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	COFINS	3,00%	
2.4	CPRB (INSS)	0,00%	
3.0	**TAXA DE RISCO (R)**		**0,97%**
4.0	**SEGURO, GARANTIA (SG)**		**0,74%**
5.0	**DESPESAS FINANCEIRAS (DF)**		**1,21%**
6.0	**LUCRO (L)**		**8,69%**
	BDI (%)		**24,03%**

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, sessão de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1+AC+MI + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:58:35 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: LOCALIDADE CONCEIÇÃO PASSANDO PELOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA, SANTA URSULA E TINGUIS; SEDE A LOCALIDADE SERRA DO BUENOS AIRES E SERRA DOS MARTINS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUI.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	RESUMO GERAL	MÊS												TOTAL
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
		R$	38.106,17	3.810,62	3.810,62	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49	38.106,17
2.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	%	100,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
		R$	1.039.893,83	103.989,38	103.989,38	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	83.191,51	1.039.893,83
TOTAL GERAL		%	100,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
		R$	1.078.000,00	107.800,00	107.800,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	1.078.000,00

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390

Assinado de forma digital por MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO:03832240390
Dados: 2024.12.26 16:58:46 -03'00'