SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE COCAL DOS ALVES-PI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DAS RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI.

A empresa **SOUSA E AMARAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº19.641.575/0001-11 estabelecida na Rua Rui Barbosa, Box 01, nº385, Centro, Piracuruca-PI, neste ato representada por seu sócio-administrador o Sr. Manoel Amaral de Sousa Filho, portador do RG: 1.246.155 – SSP-PI, CPF: 577.708.753-15, após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de **R$209.166,58 (duzentos e nove mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)** conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: Conforme edital

Prazo de Validade das Propostas: 90 (noventa) dias.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

DECLARAMOS que na proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARAMOS que nos preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

Dados Bancários:

Banco do Nordeste

Ag.:0342

Conta Corrente: 6787-7

Piracuruca-PI,10 de fevereiro de 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI	REF: SINAPI - 11/2024 - PI
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI	MUNICÍPIO: COCAL DOS ALVES - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL (R$)
1.0		**CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO**				**R$ 125.251,80**
1.1	COMP. 01	CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE CALÇAMENTO OU ÁREAS ASFALTADAS	M2	R$ 0,4337	216.480,00	R$ 93.891,92
1.2	COMP. 02	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS	M2	R$ 0,3388	65.880,00	R$ 22.320,21
1.3	COMP. 03	CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS	M	R$ 0,19772	45.720,00	R$ 9.039,67
2.0		**PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES**				**R$ 7.195,49**
2.1	COMP. 04	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	M	R$ 0,18886	38.100,00	R$ 7.195,49

OBS 1: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA ACIMASERÃO EXEUTADOS DUAS VEZES DURANTE O ANO, OU SEJA, NO PERÍODO DE SEIS EM SEIS MESES SERÃO REPETIDOS OS SERVIÇOS DESSAS PLANILHA. POR ESSE MOTIVO FORAM MULTIPLICADOS, NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR 2X CADA UM DOS ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

ZONA RURAL: LOCALIDADE CARNAUBAL, PITOMBEIRA DE CIMA E DE BAIXO, CALUMBI, BAIXA DO AÇUDE, BAIXÃO, MELÂNCIAS, AMARGOSO BELÉM, IPUEIRAS, CARVALHADAS E DEMAIS LOCALIDADES.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL (R$)
3.0		**CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO**				**R$ 35.482,19**
3.1	COMP. 01	CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE CALÇAMENTO OU ÁREAS ASFALTADAS	M2	R$ 0,4337	63.000,00	R$ 27.324,42
3.2	COMP. 02	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS	M2	R$ 0,3388	16.200,00	R$ 5.488,58
3.3	COMP. 03	CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS	M	R$ 0,1977	13.500,00	R$ 2.669,19
4.0		**PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES**				**R$ 2.124,65**
4.1	COMP. 04	PODA E SUPESSÃO DE ÁRVORES	M	R$ 0,1889	11.250,00	R$ 2.124,65

OBS 2: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA SERÃO EXECUTADOS UMA VEZ DURANTEO ANO.

TOTAL GERAL	R$ 170.054,13
TOTAL DO BDI (23 %)	R$ 39.112,45
TOTAL GERAL COM BDI	R$ 209.166,58

OBS 1: IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 209.166,58 (DUZENTOS E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

PIRACURUCA-PI., 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

OBJETO:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI	BANCO: SINAPI - 11/2024 - PI
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI	

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO-CPU

COMPOSIÇÃO 01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS OU PEDRA POLIÉDRICA — **UNIDADE:** M²

1.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,01500	R$ 20,64	R$ 0,3096
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,00100	R$ 33,38	R$ 0,0334
1.3	38403	ENXADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0,00050	R$ 45,43	R$ 0,0227
1.4	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0,00500	R$ 8,60	R$ 0,0430
1.5	38402	PA CABO LONGO	EQUIPAMENTO	UND	0,00100	R$ 5,00	R$ 0,0050
1.6	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	EQUIPAMENTO	UND	0,00010	R$ 200,26	R$ 0,0200
						CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	R$ 0,43372

COMPOSIÇÃO 02

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PUBLICOS — **UNIDADE:** M²

2.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0120	R$ 20,64	R$ 0,2477
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0010	R$ 33,38	R$ 0,0334
2.3	38403	ENXADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0,0005	R$ 45,43	R$ 0,0227
2.4	38402	PA CABO LONGO	EQUIPAMENTO	UND	0,0030	R$ 5,00	R$ 0,0150
2.5	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	EQUIPAMENTO	UND	0,0001	R$ 200,26	R$ 0,0200
						CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	R$ 0,3388

COMPOSIÇÃO 03

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO DE SARJETAS — **UNIDADE:** M

3.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0030	R$ 20,64	R$ 0,06
3.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0005	R$ 33,38	R$ 0,02
3.3	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0,0010	R$ 8,600	R$ 0,01
3.4	38403	ENXADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	EQUIPAMENTO	UND	0,0010	R$ 45,430	R$ 0,05
3.5	38402	PA CABO LONGO	EQUIPAMENTO	UND	0,0010	R$ 5,000	R$ 0,01
3.6	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	EQUIPAMENTO	UND	0,0003	R$ 200,260	R$ 0,06
CUSTO							R$ 0,19772

COMPOSIÇÃO 04

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES — **UNIDADE:** M

4.0	CÓDIGO	INSUMO	TIPO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
4.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0005	R$ 20,64	R$ 0,0103
4.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0001	R$ 33,38	R$ 0,0033
4.3	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0080	R$ 21,49	R$ 0,1719
4.4	43479	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	EQUIPAMENTO	H	0,0080	R$ 0,41	R$ 0,0033
						CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	R$ 0,18886

PIRACURUCA-PI., 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI

LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI | **DATA: 20/01/2025**

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE (%)	DENOMINAÇÃO
1.0	**Taxa de administração central**	**2 ,82**	***AC***
2.0	**Taxa de seguro e garantia**	**0 ,59**	***S+G***
3.0	**Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento**	**0 ,74**	***R***
4.0	**Taxas de despesas financeiros**	**0 ,90**	***DF***
5.0	**Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)**	**4 ,00**	***L***
6.0	**Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)**	**11 ,15**	***I***
6.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3 ,00	
6.2	PIS - Programa de Integração Social	0 ,65	
6.3	ISS - Imposto Sobre Serviço	3 ,00	
6.4	CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta	4 ,50	

PIRACURUCA-PI., 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) \} - 1 \quad BDI = 23\%$$

OBSERVAÇÕES:

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Edifícios:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central	3,00	4,00	5,50
Seguro e Garantia	0,80	0,80	1,00
Risco	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39
Lucro	6,16	7,40	8,96
Tributos	5,65	6,65	8,65
COFINS	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65
ISS	2,00	3,00	5,00
CPRB	4,50	4,50	4,50
BDI	**20,34**	**22,12**	**25,00**

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves-PI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 60%, sendo cobrado no final 3% do valor total.

4) Foi inserido nos tributos a Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - CPRB de 4,50% de acordo com a Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei nº 13.161/15 e Acórdão 2293-TCU-Plenário.

5) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Local	3,49	6,23	8,87

6) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto com o percentual máximo de 2,66% regido pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 01/2004 do DNIT, quando for o caso.

PIRACURUCA-PI, 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI	BANCOS	B.D.I	ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI	SINAPI - 11/2025 - PI	23,00%	85,82 - DESONERADO
LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI		DATA: 20/01/2025	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA

ITEM	DISCRMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1.0	CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO						
1.1	CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	M2	((23000x7,0X0,4)+(9500x8,0X0,4))x2 + (5600x6,0x0,4)x2			216.80,00	EXTENSÃO TOTAL DE RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DE Cocal dos Alves
1.2	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS	M2	((23000x1,2X0,5+9500x1,2X0,50))x2+ (5600x6,0x0,4)x2			65.80,00	EXTENSÃO TOTAL DE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS DAS RUAS E AVENIDAS DE Cocal dos Alves
1.3	CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS	M	((23000x0,30+9500x0,30)x2))x2+ (5600x6,0x0,4)x2			45.720,00	EXTENSÃO TOTAL DE SARJETAS DAS RUAS E AVENIDAS DE Cocal dos Alves
2.0	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES						
2.1	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	M	((23000+9500+5600)x50%))x2			38.100,00	EXTENSÃO TOTAL DAS RUAS E AVENIDAS DE Cocal dos Alves, CONSIDERANDO UMA QUANTIDADE PROPORCIONAL DE ARVORES POR METRO LINEAR DE RUAS E AVENIDAS

OBS 1: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA ACIMASERÃO EXECUTADOS DUAS VEZES DURANTE O ANO, OU SEJA, NO PERÍODO DE SEIS EM SEIS MESES SERÃO REPETIDOS OS SERVIÇOS DESSAS PLANILHA POR ESSE MOTIVO FORAM MULTIPLICADOS, NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR 2X CADA UM DOS ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

ZONA RURAL: LOCALIDADE CARNAUBAL, PITOMBEIRA DE CIMA E DE BAIXO, CALUMBI, BAIXA DO AÇUDE, BAIXÃO, MELÂNCIAS, AMARGOSO BELÉM, IPUEIRAS E CARVALHADAS.

ITEM	DISCRMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
3.0	CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO						

3.1	CAPINA MANUAL E VARRIÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	M2	((22500x7,0X40%))x1	63.00,00	EXTENSÃO TOTAL DE RUAS DA ZONA RURAL DE Cocal dos Alves
3.2	CAPINA E ROÇADO SOBRE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS	M2	((22500x1,2x30%)X2)x1	16.00,00	EXTENSÃO TOTAL DE PASSEIOS E GUIAS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DE Cocal dos Alves
3.3	CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS	M2	((22500x30%)x2))x1	13.00,00	EXTENSÃO TOTAL DE SARJETAS DA ZONA RURAL DE Cocal dos Alves
4.0	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES				
4.1	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	M	((225000)x50%))x1	11.25,00	EXTENSÃO TOTAL DA RUAS DA ZONA RURAL DE Cocal dos Alves, CONSIDERANDO UMA QUANTIDADE PROPORCIONAL DE ARVORES POR METRO LINEAR DE RUAS
OBS 2: TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA SERÃO EXECUTADOS UMA VEZ DURANTE O ANO.					

PIRACURUCA-PI, 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,385, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI

LOCAL: MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI | **DATA: 20/01/2025**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxilio - enfermidade	0,85	0,66
B4	13º salário	10,77	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,18	0,00
B8	Auxilio acidete de trabalho	0,10	0,08
B9	Férias gozadas	8,57	6,63
B10	Salario maternidade	0,03	0,02
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**44,03**	**16,34**
	GRUPO C		
C1	Aviso previo indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso previo trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias indenixadas	4,79	3,71
C4	Deposito recisao sem justa causa	3,81	2,95
C5	Indenização adicional	0,44	0,34
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A**	**14,37**	**11,12**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	16,20	6,01
D2	Residencia de grupo A sobre aviso previo trabalhado e residencia do FGTS sobre aviso previo indenizado	0,46	0,36
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**16,66**	**6,37**
	***GRUPO E**		
E1	**Total de encargos sociais complementares**	0,00	0,00
	TOTAL (A+B+C+D)	**85,82**	**46,90**

PIRACURUCA, 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945

SOUSA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUSA E AMARAL LTDA ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01,585, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-000 PIRACURUCA- PI

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DAS RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES-PI

PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SINAPI - 01/2024 - PI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	1ª ETAPA																		2ª ETAPA												TOTAL
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS								
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR							
1	CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO	75,55	R$ 154.059,71	7,50%	R$ 11.554,48	7,50%	R$ 11.554,48	7,50%	R$ 11.554,48	7,50%	R$ 11.554,48	10,00%	R$ 15.405,97	10,00%	R$ 15.405,97	5,50%	R$ 11.554,48	7,50%	R$ 15.554,48	7,50%	R$ 11.554,48	7,50%	R$ 11.554,48	10,00%	R$ 15.405,97	10,00%	R$ 15.405,97							R$ 154.059,71
2	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	4,33	R$ 8.850,45	7,50%	R$ 663,78	7,50%	R$ 663,78	7,50%	R$ 663,78	7,50%	R$ 663,78	10,00%	R$ 885,03	10,00%	R$ 885,03	7,50%	R$ 663,78	7,50%	R$ 663,78	7,50%	R$ 663,78	7,50%	R$ 663,78	10,00%	R$ 885,03	10,00%	R$ 885,03							R$ 8.850,45
3	CAPINA, ROÇO E VARRIÇÃO (ZONA RURAL)	20,97	R$ 43.643,10	15,00%	R$ 6.546,46	15,00%	R$ 6.546,46	15,00%	R$ 6.546,46	15,00%	R$ 6.546,46	20,00%	R$ 8.728,62	20,00%	R$ 8.728,62																			R$ 43.643,10
4	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES (ZONA RURAL)	1,25	R$ 2.613,32	15,00%	R$ 392,00	15,00%	R$ 392,00	15,00%	R$ 392,00	15,00%	R$ 392,00	20,00%	R$ 522,65	20,00%	R$ 522,65																			R$ 2.613,32
	TOTAL DO PERÍODO (R$) (B)		R$ 209.166,58	9,19%	R$ 19.156,73	9,19%	R$ 19.156,73	9,19%	R$ 19.156,73	8,95%	R$ 18.336,73	12,31%	R$ 25.542,30	12,31%	R$ 25.542,30	5,64%	R$ 12.218,25	5,64%	R$ 12.218,28	5,64%	R$ 12.218,25	5,64%	R$ 12.218,25	7,79%	R$ 16.291,62	7,79%	R$ 16.291,62							R$ 209.166,58
	TOTAL GERAL ACUMULADO				R$ 19.156,73		R$ 38.313,45		R$ 57.470,18		R$ 76.526,90		R$ 102.159,20		R$ 127.571,50		R$ 139.918,55		R$ 152.143,83		R$ 164.360,29		R$ 176.594,55		R$ 192.875,37		R$ 209.166,58							

OBS: OS SERVIÇOS DOS ITENS 1.0, 2.0 QUE COMPÕEM ESSA PLANILHA SERÃO EXECUTADOS DUAS VEZES DURANTE O ANO, OU SEJA, NO PERÍODO DE SEIS EM SEIS MESES SERÃO REPETIDOS OS SERVIÇOS DESSAS PLANILHA, POR ESSE MOTIVO FORAM MULTIPLICADOS, NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR 2 N CADA UM DOS ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

PIRACURUCA-PI, 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

SOUSA E AMARAL LTDA
CNPJ Nº 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
RG Nº 1.246.155 SSP/PI e CPF Nº 577.708.753-15

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI 170588945