PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 671
Proc. n 2239/25
Ass n

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI
MANUTENÇÃO EM PAREDES DA RODOVIÁRIA, APLICAÇÃO E PINTURA DE GRADIL DE ALUMÍNIO
BDI 22,08% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS 113,33% HORISTA - 71,12% MENSAL
FONTE: SINAPI 25/03 PIAUÍ / ORSE 2025/02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
11	**ESQUADRIAS**								**R$**	**7.617,90**
11.10	S07640	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)	ORSE	M2	15,00	416,01	91,85	507,86	R$	7.617,90
12	**PINTURAS**								**R$**	**2.649,84**
12.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	60,00	12,36	2,72	15,08	R$	904,80
12.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	60,00	9,11	2,01	11,12	R$	667,20
12.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	24,00	36,79	8,12	44,91	R$	1.077,84
								VALOR TOTAL:	**R$**	**10.267,74**

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
Engenheiro Civil
CREA-PI 1921414839