PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 682
Proc. n 2279/25
Ass n

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI
ADEQUAÇÃO DE SALA ODONTOLÓFICA NO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE
BDI 22,08% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS 113,33% HORISTA - 71,12% MENSAL
FONTE: SINAPI 25/03 PIAUÍ / ORSE 2025/02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
6	**VEDAÇÕES**								**R$**	**533,20**
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	5,00	87,36	19,28	106,64	R$	533,20
8	**REVESTIMENTOS**								**R$**	**3.302,00**
8.1	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	5,00	540,96	119,44	660,40	R$	3.302,00
12	**PINTURAS**								**R$**	**389,20**
12.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	35,00	9,11	2,01	11,12	R$	389,20
16	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**								**R$**	**294,47**
16.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	10,00	14,78	3,26	18,04	R$	180,40
16.8	00001955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	4,00	1,57	0,34	1,91	R$	7,64
16.13	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	5,77	1,27	7,04	R$	28,16
16.41	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	64,12	14,15	78,27	R$	78,27
20	**DIVERSOS**								**R$**	**4.767,66**
20.1	00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	SINAPI	M2	9,00	433,93	95,81	529,74	R$	4.767,66
21	**SERVIÇOS FINAIS**								**R$**	**34,47**
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	9,00	3,14	0,69	3,83	R$	34,47
								VALOR TOTAL:	**R$**	**10.183,14**

João Victor Almeida da S. Feitosa
Engenheiro Civil
Crea-PI 1921414839

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PI 1921414839