PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 434
Proc. n 2236/25
Ass n

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICÍPIO

BDI 22,08% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS 113,33% HORISTA - 71,12% MENSAL

FONTE: SINAPI 25/03 PIAUÍ / ORSE 2025/02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
6	PAVIMENTAÇÃO								R$	103.761,64
6.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	116,00	27,92	6,16	34,08	R$	3.953,28
6.2	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	125,00	38,15	8,42	46,57	R$	5.821,25
6.5	S06185	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (80% REAPROVEITAMENTO) C/ SUBST.DE 30CM DA SUB-BASE P/ COLCHÃO DE AREIA E REJ.ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	ORSE	M2	876,80	55,10	12,16	67,26	R$	58.973,56
6.6	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	295,00	97,23	21,46	118,69	R$	35.013,55

VALOR TOTAL:	R$	103.761,64

João Victor Almeida da S. Feitosa
Engenheiro Civil
Crea-PI 1921414839

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
Engenheiro Civil
CREA-PI 1921414839

MEMORIAL DE CALCULO - SERVIÇO 2

6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
	COMP
RUA CORONEL LEITÃO	50
RUA EVA ABELINO	16
RUA ANTÔNIO PESSOA SARAIVA	50
TOTAL	116

6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
	COMP
RUA CORONEL LEITÃO	50
RUA EVA AVELINO	16
RUA ANTÔNIO PESSOA SARAIVA	50
RUA ANTÔNIO CAU	9
TOTAL	125

6.5	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (80%
	ÁREA
RUA CORONEL LEITÃO	60
RUA DUQUE DE CAXIAS	60
AVENIDA GETULIO VARGAS	50
AVENIDA DA REVOLUÇÃO (PARQUE AMBIEN	68
RUA CASTRO ALVES	186
RUA ANTÔNIO PEDRO DA LUZ	120
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK	32
RUA ANTÔNIO PESSOA SARAIVA	92
RUA LUDGERO TEIXEIRA DE FRANÇA	48
RUA 29 DE OUTUBRO	24
RUA ADÃO LEITÃO	54
RUA ANTÔNIO CAU	9,8
RUA DANIEL FERREIRA (PRAÇA CRISTO	23
RUA JOAQUIM FERREIRA	50
TOTAL	876,8

6.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
	ÁREA
RUA CORONEL LEITÃO	82
RUA JOAQUIM ARAUJO	80
RUA MARIANO	45
RUA EVA AVELINO	32
RUA MANOEL MARTINS	56
TOTAL	295

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 435
Proc. n 2236/25
Ass n