PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 451
Proc. nº 2236/25
Ass. nº

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PARTE NOVA DO ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO 9,5X78M

MEMORIAL DE CÁLCULO

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

COMP
78

6.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

COMP
78

6.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

COMP	LARG	ÁREA
78	9,5	741,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PARTE NOVA DO ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO 9,5X78M

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6	PAVIMENTAÇÃO								94.239,99
6.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	78,00	27,92	6,16	34,08	2.658,24
6.2	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	78,00	38,15	8,42	46,57	3.632,46
6.6	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	741,00	97,23	21,46	118,69	87.949,29
								VALOR TOTAL:	94.239,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 452
Proc. nº 2236/25
Ass. nº

ANTONIO MARCOS HOLANDA SOUSA:04082981381

Assinado de forma digital por ANTONIO MARCOS HOLANDA SOUSA:04082981381
Dados: 2025.10.15 09:48:36 -03'00'

ANTONIO MARCOS HOLANDA SOUSA

ENGENHEIO CIVIL CREA-PI 29131