RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 60.796.249/0001-87
Rod PI 238, nº 03, Sala 02, Centro
São Luis do Piauí-PI - (89) 98819-1341

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão de Licitação da cidade de SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI
Ref.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 023/2025
SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI
Senhor Presidente,

A empresa vem apresentar sua PROPOSTA, nos termos e condições seguintes:

1. **OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ/PI".**
2. **VALOR GLOBAL:** R$ 47.791,78 (Quarenta e sete mil setecentos noventa e um reais setenta e oito centavos)
3. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** Conforme Edital
4. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação.

SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI, 28 de outubro de 2025.

RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 60.796.249/0001-87
Rod PI 238, nº 03, Sala 02, Centro
São Luis do Piauí-PI - (89) 98819-1341

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI
Aos cuidados da Comissão de Licitação do DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 023/2025

Prezados Senhores,

5. Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de todos os lotes **:** R$ 47.791,78 (Quarenta e sete mil setecentos noventa e um reais setenta e oito centavos) conforme planilhas de custos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas e/ou indiretas. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Declarar de que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos serviços, taxas, impostos, benefícios, transportes (carrego e descarrego) de material usado nos serviços, pessoal e material pertinente e etc.;

Declaramos ainda comprometendo-se a iniciar logo que solicitado os serviços e dentro das especificações e condições deste Edital;

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital
Prazo de Validade da Proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação.
Prazo para a disponibilização do serviço: Após a ordem de serviços.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI, 28 de outubro de 2025.

RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 60.796.249/0001-87
Rod PI 238, nº 03, Sala 02, Centro
São Luis do Piauí-PI - (89) 98819-1341

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 023/2025

6. **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** R$ 47.791,78 (Quarenta e sete mil setecentos noventa e um reais setenta e oito centavos)
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Condições de Pagamento: Conforme edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa. proposta : **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ/PI**". e discriminativo a seguir:

- Declaramos conhecer e aceita as regras determinadas pela Administração, através deste edital.

- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto, tais como imposto, seguros, taxas ou quaisquer outros, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

- Declaramos conhecer a legislação e que o objeto será executado de acordo com as condições estabelecidas no termo de referência.

- Declaramos, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motivo.

- Declaramos compromisso de prestação dos serviços sem custos adicionais independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de execução dos serviços.

RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 60.796.249/0001-87
Rod PI 238, nº 03, Sala 02, Centro
São Luis do Piauí-PI - (89) 98819-1341

➢ Declaramos que os serviços prestados são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado

➢ Declaramos, também, que caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

➢ Declaramos, sob as penas da lei que a proposta foi elaborada de maneira independente pela empresa licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

O conteúdo da proposta apresentada para participar do DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 023/2025 , não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

O conteúdo da proposta apresentada para participar do DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 023/2025 , não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI antes da abertura oficial das propostas;

RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 60.796.249/0001-87
Rod PI 238, nº 03, Sala 02, Centro
São Luis do Piauí-PI - (89) 98819-1341

➢ Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

➢ Prazo de pagamento: De acordo com o prazo estipulado pela CONTRATANTE.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO AFRANIO DE LIMA RAMOS JUNIOR
Data: 28/10/2025 08:17:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonio Afrânio de Lima Ramos Júnior
RNP 1919526684
Engenheiro Civil

SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI, 28 de outubro de 2025.

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - (POV. GUARIBAS, LOC. BORRACHAS, .POV. JOSÉ DE BARROS, POV. SÃO CRISTOVÃO, LOC. UNHA DE GATO)SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	27,59%	Desonerado: Horista: 83,04% Mensalista: 47,35%

Resumo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Iniciais					2.229,96	4,67 %
2			Pavimentação					9.860,87	20,63 %
3			ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS					35.700,95	74,70 %
					Total sem BDI				34.606,03
					Total do BDI				13.185,75
					Total Geral				47.791,78

Obra
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - (POV. GUARIBAS, LOC. BORRACHAS, .POV. JOSÉ DE BARROS, POV. SÃO CRISTOVÃO, LOC. UNHA DE GATO)SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,59%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**Serviços Iniciais**					**2.229,96**	**4,67 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00	517,63	660,44	1.981,32	
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	8,00	7,12	9,08	72,64	
1.3	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	8,00	4,61	5,88	47,04	
1.4	10040	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	t	6,60	15,32	19,54	128,96	
2			**Pavimentação**					**9.860,87**	**20,63 %**
2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	30,00	106,32	106,39	3.191,58	
2.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	30,00	26,65	34,00	1.020,00	
2.3	12789	ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	5,00	1.071,72	1.071,12	5.355,60	
2.4	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	7,20	31,97	40,79	293,69	
3			**ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS**					**35.700,95**	**74,70 %**
3.1	ABRIGO ÔNIBUS	Próprio	ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS	1	5,00	7.140,19	7.140,19	35.700,95	
					Total sem BDI				**34.606,03**
					Total do BDI				**13.185,75**
					Total Geral				**47.791,78**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - (POV. GUARIBAS, LOC. BORRACHAS, .POV. JOSÉ DE BARROS, POV. SÃO CRISTOVÃO, LOC. UNHA DE GATO)SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	27,59%	Desonerado: Horista: 83,04% Mensalista: 47,35%

Memória

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Comp.	Larg.	Total	Total Geral
1			**Serviços Iniciais**						
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²		2,00	1,50		3,00
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²		4,00	2,00		8,00
1.3	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²		4,00	2,00		8,00
1.4	10040	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	t					6,60
2			**Pavimentação**						
2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	5	3,00	2,00		30,00
2.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²					30,00
2.3	12789	ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un					5,00
2.4	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	5	1,20	1,20		7,20
3			**ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS**						
3.1	ABRIGO ÔNIBUS	Próprio	ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS	1					5,00

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - (POV. GUARIBAS, LOC. BORRACHAS, .POV. JOSÉ DE BARROS, POV. SÃO CRISTOVÃO, LOC. UNHA DE GATO)SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	27,59%	Desonerado: Horista: 83,04% Mensalista: 47,35%

Resumo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Total	1° Mês	2° Mês		%
1			Serviços Iniciais	1	2.229,96	R$ 2.229,96			4,67%
						100,00%			
2			Pavimentação	1	9.860,87	R$ 4.930,43	R$ 4.930,43		20,63%
						50,00%	50,00%		
3			ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS	1	35.700,95	R$ 17.850,48	R$ 17.850,48		74,70%
						50,00%	50,00%		
			Total Parcial		47.791,78	25.010,87	22.780,91		
			Total Acomulado		47.791,78	25.010,87	47.791,78		

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	27,59%	Desonerado: Horista: 83,04% Mensalista: 47,35%

Planilha Orçamentária Analítica

1			Serviços Iniciais						2.406,40
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	517,63	517,63
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Produção de Concreto		m³	0,0100000	507,95	5,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	24,77	24,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,0000000	20,10	40,20
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material		m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	4,0000000	9,98	39,92
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1100000	20,34	2,23
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,0000000	5,44	5,44
				MO sem LS =>	25,17	LS =>	20,91	MO com LS =>	46,08
				Valor do BDI =>	142,81			Valor com BDI =>	660,44
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**1.981,32**

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	LOCAÇÃO DA OBRA		m²	1,0000000	7,12	7,12
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	0,1300000	24,16	3,14
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,1300000	18,46	2,39
Insumo	I0101	SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material		KG	0,0200000	21,73	0,43
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material		M	0,0400000	16,09	0,64
Insumo	I1724	SEINFRA	PREGO	Material		KG	0,0120000	17,00	0,20
Insumo	I2429	SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material		m²	0,0090000	36,64	0,32
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	2,51	MO com LS =>	5,53
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	9,08
						Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**72,64**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	Serviços Iniciais de Obras Civis		m²	1,0000000	4,61	4,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2500000	3,88	0,97
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,2500000	14,58	3,64
				MO sem LS =>	1,99	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,64
				Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	5,88
						Quant. =>	**40,0000000**	**Preço Total =>**	**235,20**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10040	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções		t	1,0000000	15,32	15,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,8300000	3,88	3,22
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,8300000	14,58	12,10
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	5,49	MO com LS =>	12,10
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	19,54
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**117,24**

2			Pavimentação						1.577,84
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto		m²	1,0000000	106,39	106,39
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1301000	24,77	3,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1882000	25,17	4,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3183000	20,10	6,39
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0985000	621,66	61,23
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0017000	10,72	0,01
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2500000	5,06	1,26
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2000000	3,49	0,69
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0240000	20,34	0,48
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material		m²	1,0816000	26,18	28,31
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta		m²	1,0000000	26,65	26,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,88	1,55

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,75	1,50
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0250000	406,84	10,17
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
				MO sem LS => 8,13	LS =>	6,75	MO com LS =>	14,88
				Valor do BDI => 7,35			Valor com BDI =>	34,00
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**34,00**

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12789	ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000	1.071,72	1.071,72
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,2240000	55,38	67,78
Composição Auxiliar	2620	ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	Meios-Fios e Guias	m	3,6000000	43,46	156,45
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	7,6500000	16,48	126,07
Composição Auxiliar	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,1250000	154,00	173,25
Composição Auxiliar	77	ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,4080000	175,38	71,55
Composição Auxiliar	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,7650000	623,04	476,62
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	31,97	31,97
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,86	13,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3300000	20,10	6,63
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,3500000	34,03	11,91
				MO sem LS => 7,47	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,68
				Valor do BDI => 8,82			Valor com BDI =>	40,79
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**40,79**

3			ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS					
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	ABRIGO ÔNIBUS	Próprio	ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	1	1,0000000	7.140,19	7.140,19
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	20,0000000	24,99	499,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	25,17	201,36
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	20,74	165,92
Composição Auxiliar	101379	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,1136000	3.730,12	423,74
Insumo	I2163	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4')	Material	M	9,0000000	167,57	1.508,13
Insumo	I2168	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	Material	M	15,0000000	34,49	517,35
Insumo	I2172	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	Material	M	6,0000000	90,42	542,52
Insumo	I0537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	3,0000000	39,03	117,09
Insumo	I0532	SEINFRA	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	Material	m²	6,0000000	294,12	1.764,72
Insumo	I0521	SEINFRA	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	Material	m²	2,0000000	609,12	1.218,24
Insumo	00039746	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	2,0000000	90,66	181,32
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	

ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - (POV. GUARIBAS, LOC. BORRACHAS, .POV. JOSÉ DE BARROS, POV. SÃO CRISTOVÃO, LOC. UNHA DE GATO)SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

DATA BASE:	**LEIS SOCIAIS (%):**	**Desonerado:**	**BDI (%): 27,59**

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL (%)**
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**4,100%**
SG	SEGURO E GARANTIA	**0,400%**
R	RISCOS	**0,570%**
DF	DESPESA FINANCEIRA	**1,100%**
L	LUCRO	**7,300%**
I	TRIBUTOS E IMPOSTOS	**10,67%**
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,650%
COFINS	CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,000%
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60%)	3,000%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,020%
BDI	**TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**	**27,59%**

$$BDI = \{ [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)] / [1 - (PIS + COFINS + ISS + CPRB)] \} - 1$$

Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos pelo Tomador, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra.

b) Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 12.844/2013, deverá ser adotada uma alíquota de 4,5% sobre a contribuição previenciária sobre a receita bruta. Quando a opção orçamentária não considerar a desoneração da folha de pagamento, deverá ser adotada uma alíquota de 0% no referido item.

c) Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”, enquadram-se:a construção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos; a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.); a construção e recuperação de pistas de aeroportos; a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio, conforme classificação 4211-1/01 do CNAE.

ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS - (POV. GUARIBAS, LOC. BORRACHAS, .POV. JOSÉ DE BARROS, POV. SÃO CRISTOVÃO, LOC. UNHA DE GATO)SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

PLANILHA DE CUSTOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA DESONERADA

MUNICÍPIO: SÃO LUIS DO PAIUÍ - PI	**LOCAL: SEDE DO MUNICÍCIO**

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total de Encargos Sociais Básicos**	**16,80**	**16,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13° Salário	10,77	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,57	6,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**44,03**	**16,34**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias (indenizadas)	4,79	3,71
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	3,81	2,95
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
C	**Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A**	**14,37**	**11,12**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	7,40	2,75
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**7,84**	**3,09**
	TOTAL (A+B+C+D)	**83,04**	**47,35**

FRANCISCO VINICIUS DE CARVALHO SOUSA:07582034384

Assinado de forma digital por FRANCISCO VINICIUS DE CARVALHO SOUSA:07582034384