PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL D...
Folha nº 170
Proc. nº 2226/25
Ass. nº

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI

OPERAÇÃO TAPA BURACO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

BDI 22,08% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS 113,33% HORISTA - 71,12% MENSAL

FONTE: SINAPI 25/03 PIAUÍ / ORSE 2025/02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
6	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$**	**117.095,00**
6.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	250,00	27,92	6,16	34,08	R$	8.520,00
6.2	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	250,00	38,15	8,42	46,57	R$	11.642,50
6.5	S06185	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (80% REAPROVEITAMENTO) C/ SUBST.DE 30CM DA SUB-BASE P/ COLCHÃO DE AREIA E REJ.ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	ORSE	M2	1.000,00	55,10	12,16	67,26	R$	67.260,00
6.6	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	250,00	97,23	21,46	118,69	R$	29.672,50
								VALOR TOTAL:		**117.095,00**

João Victor Almeida da S. Feitosa
Engenheiro Civil
Crea PI 1921414839

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
Engenheiro Civil
CREA-PI 1921414839