CARTA PROPOSTA COMERCIAL

P.M DE SÃO JOAO DA CANABRAVA – PI

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 010/2026

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Rogo Manual em Estradas Vicinais de Acesso ao Município de São João da Canabrava - PI.

São Joao da Canabrava – PI, 23 de julho de 2026

PREZADOS SENHORES,

TVR CONSTRUÇÕES LTDA, n.º do CNPJ 45.784.922/0001-75, sediada RUA ANGÊLO LIBÂNIO RIBEIRO, 133 sala 02, BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: BELÉM DO PIAUÍ – PI por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) Tales Vito Ribeiro Leal, sócio administrador portador(a) da Carteira de Identidade n. 3.898.922 e do CPF n.º 078.491.903-86, e-mail: tvrconstrucoes@gmail.com, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de **R$ 532.350,00 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**

1) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;

2) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

3) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

4 O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente 84423-3, Agência 0254-2, BANCO DO BRASIL;

5) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº 89 99465-2211, e e-mail tvrconstrucoes@gmail.com

TALES VITO RIBEIRO LEAL:07849190386

Assinado de forma digital por TALES VITO RIBEIRO LEAL:07849190386
Dados: 2026.07.23 12:16:53 -03'00'

Nome: Tales Vito Ribeiro Leal
Cargo: Sócio Administrador
RG: 3.898.922
CPF: 078.491.903-86

Obra

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ROÇO DE ESTRADAS**					**R$ 532.350,00**	**100,00 %**
1.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	585.000,00	R$ 0,73	R$ 0,91	R$ 532.350,00	100,00 %

Total sem BDI R$ 427.050,00
Total do BDI R$ 105.300,00
Total Geral R$ 532.350,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA KELLY SILVA VIEIRA DE ARAUJO
Data: 23/07/2026 11:45:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

TVR CONSTRUÇÕES

Obra

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

PLANILHA RESUMO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ROÇO DE ESTRADAS					R$ 532.350,00	100,00 %

Total sem BDI	R$ 427.050,00
Total do BDI	R$ 105.300,00
Total Geral	R$ 532.350,00

Apresentamos a nossa proposta no valor de R$ 532.350,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos reais)

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 dias %
1	ROÇO DE ESTRADAS	100,00%	100,00%
		R$ 532.350,00	R$ 532.350,00
		Porcetagem	**100,00%**
		Custo	**R$ 532.350,00**
		Porcentagem Acumulada	**100,00%**
		Custo Acumulado	**R$ 532.350,00**

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211



Composições Analíticas com Preço Unitário

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	411,0000	186,0500	411,0000
						Custo horário total de equipamentos			**411,0000**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**				**Custo Horário Total**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				21,7400	21,7400
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**21,7400**
								Custo horário total de execução	**432,7400**
								Produção de equipe	**622,95**
								Custo unitário de execução	**0,6946**
								Custo do FIC	**0,0358**
								Custo do FIT	**0**
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>		0,91

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

Obra

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	585.000,0	R$ 0,91	R$ 532.350,00	100,00	100,00

Total sem BDI	**R$**	**427.050,00**
Total do BDI	**R$**	**105.300,00**
Total Geral	**R$**	**532.350,00**

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

Obra

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	939,080183	0	513,50	232,45087	482.220,87	0	482.220,87	90,58%	482.220,87	90,58%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	939,080183		27,16		25.507,25		25.507,25	4,79%	507.728,12	95,37%

Equipamento		R$ 482.220,87
Mão de Obra		R$ 25.507,25
Total sem BDI	**R$**	**427.050,00**
Total do BDI	**R$**	**105.300,00**
Total Geral	**R$**	**532.350,00**

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

TVR CONSTRUÇÕES

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item		Descrição dos serviços	Custo Direto (%)
GRUPO A	**TAXA ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**3,00%**
1		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
GRUPO B	**TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS**		**1,00%**
1		RISCOS	1,00%
GRUPO C	**TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA**		**0,80%**
1		SEGURO+GARANTIA	0,80%
GRUPO D	**TAXA REPRESENTATIVA DE DESPESAS FINANCEIRAS**		
1		DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
GRUPO E	**TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO**		
1		LUCRO	5,47%
GRUPO F	**TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)**		**10,65%**
1		ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIOS) - MUNICIPAL	3,00%
2		COFINS - FEDERAL	3,00%
3		PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4		CRB - CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	4,00%
		BDI (%):	**24,94%**

FÓRMULA DO CÁLCULO
(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	INDICES	
		ONERADO	DESONERADO
		HORISTA	HORISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	17,82%
B2	Feriados	3,95%	3,95%
B3	Auxílio-enfermidade	0,85%	0,85%
B4	13° salário	11,09%	11,09%
B5	Licença-paternidade	0,06%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,74%
B7	Dias de chuva	1,18%	1,18%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,10%
B9	Férias Gozadas	13,76%	13,76%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,04%
B	**Total**	**49,59%**	**49,59%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	5,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	0,96%	0,96%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	2,52%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,45%
C	**Total**	**9,92%**	**9,92%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	18,25%	8,33%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,45%
D	**Total**	**18,73%**	**8,78%**
TOTAL (%)		**114,54%**	**84,59%**

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	INDICES	
		ONERADO	DESONERADO
		MENSALISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**36,80%**	**16,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%
B2	Feriados	0,00%	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	0,64%	0,64%
B4	13° salário	8,33%	8,33%
B5	Licença-paternidade	0,04%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,56%	0,56%
B7	Dias de chuva	0,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,34%	10,34%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**Total**	**20,02%**	**20,02%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,03%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,72%	0,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,89%	1,89%
C5	Indenização Adicional	0,34%	0,34%
C	**Total**	**7,07%**	**7,07%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	7,37%	3,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,34%
D	**Total**	**7,73%**	**3,70%**
TOTAL (%)		**71,62%**	**47,59%**

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211

Obra

ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I. 24,94%

Encargo Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

ITEM	LOCALIDADES	QUANTID. (KM)			
1	SEDE AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO SITIO, PASSANDO POR SERRA DO MARACUJA, CONCEIÇÃO E CACO DO POTE	42,00			
2	SEDE AO LIMITE DE CALDEIRÃO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	12,00			
3	SEDE AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI E SEDE AO LIMITE DO MUNICÍPIO DE BOCAINA	3,00			
4	APARECIDA AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI	12,00			
5	PEDRA CAÍDA A TABULEIRO	8,00			
6	BAIXA FRIA A CONCEIÇÃO PASSANDO POR PORTABULEIRO	22,00			
7	CONCEIÇÃO A VERMELHA	16,00			
8	CONCEIÇÃO AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE INHUMA-PI	9,00			
9	CACO DO POTE AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE INHUMA-PI	9,00			
10	CONCEIÇÃO A SERRA DO SAMBITO E CONCEIÇÃO A SERRA DA BAIXA VERDE	17,00			
12	SERRA A TABULEIRO PASSANDO POR ASSENTAMENTOTINGUIS	6,00			
9	CAJAZEIRAS A TABULEIRO	12,00			
10	CADÓIS AO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ	8,00			
12	SERRA DO MARACUJA A CURRALINHO	10,00			
12	ASSENTAMENTO SANTA URSULA A ASSENTAMENTO TINGUIS CHEGANDO NO ASSENTAMENTO BOA SEGUINDO ATÉ A LADEIRA BRANCA	9,00			
	TOTAL GERAL EM KM	**195,00**			
	TOTAL GERAL EM METROS (M)	**195.000,00**			

Item	Descrição	Unidade	Largura	Quant. De Lados	Total (m²)
1	Roçado Manual (largura 6,0) - 4915740	M²	1,50	2,00	585.000,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA KELLY SILVA VIEIRA DE ARAUJO
Data: 23/07/2026 11:44:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CNPJ: 45.784.922/0001-75
Email: tvrconstrucoes@gmail.com
Rua Ângelo Libânio Ribeiro, N 133 sala 02 – Centro – Belém do Piauí
Fone: (89) 99465-2211