VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA – ME
CNPJ sob nº 44.598.374/0001-26
Rua Flamengo, nº 20, Bairro Caixa D'água, Sala 01, CEP: 63.150-000, Campos Sales-CE

# PROPOSTA COMERCIAL

**AO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS-PI**
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2026 – LOTE II**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2026**

A empresa **VIP LOCAÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº **44.598.374/0001-26**, com sede na Rua Flamengo, nº 20, Bairro Caixa D'água, Sala 01, CEP 63.150-000, Campos Sales-CE, representada neste ato por seu sócio administrador, o Sr. ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR, CPF nº 884.994.303-25, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 037/2026, Processo Administrativo nº 061/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de palco, som, iluminação, banheiros e demais estruturas, destinados à realização das festividades do Padroeiro da cidade, nos dias 12 e 13 de junho de 2027 (LOTE II), apresenta, em consonância com as especificações do Edital e do Termo de Referência, sua PROPOSTA COMERCIAL, nos seguintes termos:

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

| | |
|---|---|
| **Razão Social:**<br>VIP LOCAÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME | **CNPJ:**<br>44.598.374/0001-26 |
| **Endereço:**<br>Rua Flamengo, nº 20, Bairro Caixa D'água, Sala 01, CEP 63.150-000 | **Município/UF:**<br>Campos Sales-CE |
| **Telefone:**<br>(88) 9283-7371 | **E-mail:**<br>vipsomeventoscs@gmail.com |
| **Banco:**<br>Banco Itaú | **Agência / Conta Corrente:**<br>7751 / 97935-7 |
| **Nome do Representante Legal:**<br>ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR | **CPF:**<br>884.994.303-25 |

## 2. VALORES – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Descrição do Objeto (Serviço) | Quant. | Período (dias) | Marca (se for o caso) | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONJUNTO COM 02 PAINÉIS DE LED LATERAL 3MM, MEDINDO 3M X 4M. | 1 | 2 | N/A | 4.469,81 | **8.939,62** |
| 02 | CAMAROTE EM Q30, PISO EM CARPETE, MEDINDO 15M X 05M, COM COBERTURA. | 1 | 2 | N/A | 3.128,87 | **6.257,74** |
| 03 | CONJUNTO DE 02 TESTEIRA LATERAL EM ALUMÍNIO Q30, MEDINDO 3M X 6M, E 01 TESTEIRA CENTRAL MEDINDO 16M X 1M. | 1 | 2 | N/A | 1.787,92 | **3.575,84** |
| 04 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,10M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. | 30 | 2 | N/A | 187,73 | **11.263,80** |

| Item | Descrição do Objeto (Serviço) | Quant. | Período (dias) | Marca (se for o caso) | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | LOCAÇÃO DE CAMARINS 4 MT X 3 MT CLIMATIZADO C/ BANHEIRO QUÍMICO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO PERÍODO DO EVENTO. | 5 | 2 | N/A | 733,05 | **7.330,50** |
| 06 | LOCAÇÃO DE GRIDE K30 E K50, QUE ATENDA UM GRID 12X10X5 E 3 PASSADAS DE 12 METROS MONTADO NO PALCO MAIS UMA TRAVE 10X5 MONTADA NO PALCO, UMA TRAVE COM 16 METROS DE BOCA, COM 4 PÉS DE 9 METROS DE ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO PARA SEREM INSTALADOS COMO PÓRTICO. | 1 | 2 | N/A | 2.503,10 | **5.006,20** |
| 07 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, MÓVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 220/380 VOLTS, 60 HZ, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO. | 3 | 2 | N/A | 1.966,72 | **11.800,32** |
| 08 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 16X14M, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 16 METROS DE FRENTE POR 14 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE 2,00M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURALUMÍNIO P50, FORMA DE DUAS ÁGUAS E QUE SUPORTE MONTAGEM DE GRID AÉREO PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY E 02 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2 X 1 X 0,50M. CADA, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO. COM PROTEÇÃO LATERAL E FUNDO TIPO PARAPEITO. | 1 | 2 | N/A | 8.224,46 | **16.448,92** |
| 09 | SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO – 01 MESA CONTROLADORA GRANDMA2 LIGHT OU MESA CONTROLADORA GRANDMA2 FULL-SIZE; 48 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK; 02 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 08 REFLETORES MINIBRUTS COM 06 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 56 APARELHOS DE MOVING BEAM 14R OU SUPERIOR, 24 STROBO (ATOMIC 3000), 12 COB, 24 PAR LED RGB, 10 ELIPSOIDAL C/IRIS E FOCUS, 24 MAC AURA, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX, 40 PAINÉIS DE LED 3mm MONTADOS EM 3 FORMATOS; SISTEMA DE INTERCOM COM 4 PONTOS. | 1 | 2 | N/A | 7.151,70 | **14.303,40** |
| 10 | TESTEIRA DE LED 5MM EM UM TOTAL DE 20 PLACAS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇÃO FRONTAL DE PALCO. | 1 | 2 | N/A | 2.592,49 | **5.184,98** |
| 11 | SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (FLY)-LR, COM DELAY À 100 METROS DO PALCO, COM 03 MESAS DIGITAIS (CONSOLE: DM7, CL5 COM 2 RIOS D2 OU D3, DIGI OU SUPERIOR), SENDO 2 PARA MONITOR E UMA PARA P.A COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINE ARRAY, COMPOSTO POR 46 CAIXAS THREE-WAY DIVIDIDAS EM 3 TORRES, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUND STACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 4 FALANTES DE 18" CADA OU 30 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18", DIVIDIDAS EM 3 | 1 | 2 | N/A | 8.939,74 | **17.879,48** |

| Item | Descrição do Objeto (Serviço) | Quant. | Período (dias) | Marca (se for o caso) | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | POSIÇÕES; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 10 RACKS DE POTÊNCIA COM 6 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OHMS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS INTERLIGANDO TODO SISTEMA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 10 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SIDE FILL COMPOSTO POR 10 CAIXAS LINE DE ALTA FREQUÊNCIA E 8 DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDE FILL COMPOSTO POR 02 RACK COM 8 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS. 01 SOM LR MAIS DELAY. | | | | | |
| 12 | TENDAS TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 5X5 COM LONA BRANCA, PÉS COM 2,5MTRS. | 20 | 2 | N/A | 187,73 | **7.509,20** |
| | | | | | **VALOR GLOBAL TOTAL (R$):** | **115.500,00** |

**Valor Global por Extenso:** R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).

## 3. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

a) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

b) Prazo de execução: montagem de todas as estruturas concluída com antecedência mínima de 12 (doze) horas do início da programação do primeiro dia do lote (12 e 13 de junho de 2027), permanecendo montadas durante todos os dias do evento; desmontagem e retirada de todo o material em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do último dia, na forma do Anexo I – Termo de Referência (itens 6.2 e 6.3), com equipe técnica e preposto da empresa no local durante toda a programação.

c) Local de execução: nos locais indicados pela Administração, na sede do Município de Padre Marcos-PI, conforme o Anexo I – Termo de Referência.

d) Os preços propostos são finais e incluem todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, fretes, seguros, ART/RRT das estruturas e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, sem qualquer acréscimo.

e) Declaro que li e aceito todas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2026 e seus Anexos, e que o valor desta proposta é idêntico ao último lance ofertado no sistema.

**4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

- Tem pleno conhecimento do objeto, das condições de execução e de todas as exigências editalícias.

- Apresenta valor compatível com os custos necessários à execução do serviço, mantendo plena exequibilidade.

- Atende integralmente aos requisitos técnicos e demais condições previstas no Termo de Referência.

Campos Sales-CE, 21 de outubro de 2026.

VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA:44598374000126

Assinado de forma digital por VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA:44598374000126

**VIP LOCAÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME**
CNPJ de n.º 44.598.374/0001-26
**ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR**
CPF sob n.º 884.994.303-25
Sócio Administrador